

県立和歌山工業高等学校寄宿舎漏水修繕 仕様書

- 1 修繕年度・番号 平成30年度 第11号
- 2 修繕名 県立和歌山工業高等学校寄宿舎漏水修繕
- 3 修繕場所 和歌山市西浜地内
- 4 修繕期間 平成30年10月31日まで
- 5 修繕内容及び内訳表

内容				
寄宿舎上水設備の配管において、計測により漏水が判明し、給水加圧ポンプユニットが老朽化により故障しているため、配管の再設置(露出配管)及び給水加圧ポンプユニット交換修繕を行う。				
項目	規格等	数量	単位	金額(円)
1 漏水修繕	給水加圧ポンプユニット取替共			
給水加圧ポンプユニット	40BNBME1.5N	1	台	
	公共建築工事標準仕様			
	2台並列交互運転			
	インバーター制御			
	280L/min×28m×1.5kw			
	3φ×200V制御盤共			
同上据付工事費		1	式	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40A	28	m	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30A	4	m	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A	3	m	
配管用継手接合材		1	式	
配管用支持金具	屋外SUS製	1	式	
土間コンクリート撤去費	カッター切共	1	式	
掘方並びに埋め戻し		1	式	
土間コンクリート復旧費		1	式	
配管工事費		1	式	
保温工事費	屋外露出部SUSラッキング	1	式	
既設配管撤去接続費		1	式	
既設給水加圧ポンプユニット撤去費	搬出・処分共	1	式	
消耗品雑材		1	式	
試運転調整費		1	式	
共通仮設費		1	式	
現場管理費		1	式	
一般管理費		1	式	
計				

## 6 担当職員の通知

本修繕における担当職員は、松井とする。

## 7 届出手続等

施工上必要な届出、手続等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。

## 8 修繕の記録

本修繕が完了したときは、修繕完了届とともに下記の写真を提出する。

区分	分類規格	撮影枚数	部数
着工前	カラーサービス版	担当職員の指示による	1
修繕中	同上	同上	1
完成時	同上	同上	1

## 9 完成検査

発注者は、修繕完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。

## 10 その他

本仕様書に記載なき事項については、担当職員と協議の上決定する。

## 11 現場説明会

下記のとおり現場説明会を実施します。

日時 平成30年8月21日(火) 10時00分

県立和歌山工業高等学校 光風寮駐車場集合

※本業務は現場確認が必要です。現場説明会の日程に不都合がある場合は、必ず担当者まで電話連絡してください。