# 設　計　書

工事名称　タウンスクール根木内トイレ改修工事

工事場所　松戸市小金原二丁目３番地

工　　期　自　令和　８年　　月　　日
　　至　令和　９年　１月　２９日

設計年月日　　令和　８年　４月　　日

（工事価格　　）

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参　考

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| A．タウンスクール根木内トイレ改修工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．建築工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|

Ⅰ．建築工事

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1．直接仮設工事 | 1 | 式 | | |
| 2．建具改修工事 | 1 | 式 | | |
| 3．内装改修工事 | 1 | 式 | | |
| 4．塗装改修工事 | 1 | 式 | | |
| 5．環境配慮改修工事 | 1 | 式 | | |
| 6．発生材処理 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ⅰ．建築工事　　1．直接仮設工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 養生 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| ﾋﾟｯﾄ内<br>溜水排水及び清掃 | 溜水排水量：12m3程度 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| 仮設間仕切り | 軽鉄下地　片面 石こうﾎﾞｰﾄﾞ<br>木製片開き仮設扉　鍵付き　3か所<br>仮設材運搬共 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0006 |
| | | | | | | |
| 【環境配慮】 | | | | | | |
| 床養生 | 二重張り　隔離ｼｰﾄ養生 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 2．建具改修工事 | | | (1)撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共　集積共 | 0.8 | ㎡ | | | |
| 木製戸撤去 | 片開き戸 枠共　集積共 | 8.6 | ㎡ | | | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | ﾒﾗﾐﾝ化粧合板、耐水ﾍﾞﾆﾔt=40　集積共 | 56 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 2．建具改修工事 | | | (2)改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | | | | | | |
| AW-1<br>ｱﾙﾐ額縁 | W1025×H1700<br>ｶﾊﾞｰ工法 | 3 | か所 | | | |
| AW-2<br>ｱﾙﾐ額縁 | W1225×H1700<br>ｶﾊﾞｰ工法 | 3 | か所 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2)鋼製建具 | | | | | | |
| SD-2<br>片開きﾄﾞｱ | W 500×H1500<br>運搬共 | 3 | か所 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3)軽量鋼製建具 | | | | | | |
| LSD-1<br>二連引き戸<br>1Fみんなのトイレ | W950xH2,060　ｶﾞﾗﾘ付<br>ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ付<br>運搬共 | 1 | か所 | | | |
| LSD-2<br>片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ<br>3F乳幼児室 | W 940×H1900　ｶﾞﾗﾘ付<br>ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ付<br>運搬共 | 1 | か所 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | | | | | | |
| TB-1<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W2060×H2000 | 3 | か所 | | | |
| TB-2<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W2060×H2000 | 3 | か所 | | | |
| TB-3<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W1390×D1000×H2000 | 1 | か所 | | | |
| TB-4<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W 740×D 800×H2000<br>ﾒﾗﾐﾝ可動式棚板700×250 t=25共 | 1 | か所 | | | |
| TB-5<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W2770×D1000×H2000<br>棚板1130×250 t=25共 | 1 | か所 | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | ２．建具改修工事 | | | (2)改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| TB-6<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W1440×D1000×H2000 | 1 | か所 | | | |
| TB-7<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W 840×D 860×H2000<br>棚板800×250 t=25共 | 1 | か所 | | | |
| TB-8<br>目隠しﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W 975×H2000<br>ｱﾙﾐ角柱40角H=2540共 | 1 | か所 | | | |
| TB-9<br>目隠しﾌﾞｰｽ(巾木ﾀｲﾌﾟ) | W 835×H2000<br>ｱﾙﾐ角柱40角H=2540共 | 1 | か所 | | | |
| 運搬取付調整費 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| (木製建具) | | | | | | |
| WF1<br>木製三方枠 | W800×H2540<br>米栂110x25 | 1 | か所 | | | |
| WF1A<br>木製三方枠 | W760×H2540<br>米栂110x25 | 1 | か所 | | | |
| WF2<br>木製三方枠 | W900×H2540<br>米栂110x25 | 2 | か所 | | | |
| WF3<br>木製一方枠 | H2540<br>米栂110x25 | 3 | か所 | | | |
| WF4<br>木製一方枠 | H2540<br>米栂110x25 | 4 | か所 | | | |
| WF5<br>木製三方枠 | W2329×H2540<br>米栂110x25 | 2 | か所 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　３．内装改修工事　(1)撤去

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和便器廻り<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 1.3 | m3 | | | |
| PS床穴あけ<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 0.4 | m3 | | | |
| 和便器廻り<br>既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄlv3みなし | 4.6 | ㎡ | | | |
| PS床穴あけ<br>既存防水層撤去 | 屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄlv3みなし | 1.3 | ㎡ | | | |
| 床ﾓﾙﾀﾙ撤去 | W=100　集積共 | 12.8 | m | | | |
| 床塗り床撤去 | | 19.1 | ㎡ | | | |
| 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 11.1 | m3 | | | |
| 壁CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 9.5 | m3 | | | |
| 壁ﾀｲﾙ撤去 | 集積共 | 17 | ㎡ | | | |
| 壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 | W=100　集積共 | 90.7 | m | | | |
| 天井下地撤去 | 二重張り 一般<br>集積共 | 5.3 | ㎡ | | | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 71.3 | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| 隔て壁撤去 | 520×1400　集積共 | 9 | か所 | | | |
| 床点検口撤去 | 600×600　集積共 | 1 | か所 | | | |
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 | 集積共 | 6 | か所 | | | |
| 天井点検口撤去 | 450×450　集積共 | 6 | か所 | | | |
| | | | | | | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ | 274 | m | | | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜ | 202 | m | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 3．内装改修工事 | | | (1)撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　３．内装改修工事　(2)改修

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)躯体・準躯体 | | | | | | |
| 和便器跡<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋め | 500×700<br>鉄筋、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正共 | 13 | か所 | | | |
| PS床穴あけ跡<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋め | 460×960<br>鉄筋、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正共 | 3 | か所 | | | |
| 床<br>嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm<br>打設手間、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正共共 | 7.2 | m3 | | | |
| 嵩上ｺﾝ用<br>溶接金網敷 | 径6.0 100×100 | 72.4 | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300 | 162 | ㎡ | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部、天端補強 | 65形 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0008 |
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 81.5 | ㎡ | | | |
| 角ｽﾀｯﾄﾞ65*45 | ｔ0.5@225 | 10.6 | ㎡ | | | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) | 1 | 式 | | | 別紙 00-0009 |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地 | 19形(屋内) H300～500程度 | 8.2 | m | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2)床・幅木 | | | | | | |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し<br>仕上げ | 金ごて 張物下地 | 72.4 | ㎡ | | | |
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 張物下地　W=220 | 12.6 | m | | | |
| 床汚垂ﾀｲﾙ | W=600　厚6.0 | 4.2 | m | | | |
| 防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚さ2.0<br>多湿部　熱溶接工法 | 88.6 | ㎡ | | | |
| ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60 | 96.8 | m | | | |

| Ⅰ．建築工事 | 3．内装改修工事 | (2)改修 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100 | 35.6 | m | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3)壁 | | | | | | |
| 壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 厚5 既調合品<br>既存ﾀｲﾙ撤去跡 | 12.2 | ㎡ | | | |
| 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて<br>内壁　厚20 | 55.8 | ㎡ | | | |
| 壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-S) | 厚12.5　不燃<br>鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理<br>-　- | 188 | ㎡ | | | |
| 壁　けい酸<br>ｶﾙｼｳﾑ板張り | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6<br>鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし<br>-　- | 17.6 | ㎡ | | | |
| 壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅ｼﾞｮｲﾅｰ | | 85.6 | m | | | |
| 壁　合板張り | 厚24 | 17.6 | ㎡ | | | |
| 補助手摺、衛生器<br>機取付下地補強 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0010 |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4)天井 | | | | | | |
| 天井　化粧<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-D) | 厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ<br>突付け | 92.1 | ㎡ | | | |
| 天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 136 | m | | | |
| 下り壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-S) | 厚12.5　不燃　継目処理 | 2.6 | ㎡ | | | |
| 下り壁見切縁 | ｱﾙﾐ製 | 8.2 | m | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | ３．内装改修工事 | (2)改修 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 5)その他 | | | | | | |
| 床見切り | ｽﾃﾝﾚｽ　W=35 | 8.1 | m | | | |
| 床点検口 | 二重蓋式ｽﾃﾝﾚｽ製　600角<br>防水・防臭型 | 1 | か所 | | | |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁<br>450角 | 15 | か所 | | | |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁<br>600角 | 1 | か所 | | | |
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=180 | 0.8 | m | | | |
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=200 | 2.4 | m | | | |
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=245 | 11.7 | m | | | |
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=360 | 0.7 | m | | | |
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=385 | 1.8 | m | | | |
| 運搬取付調整費 | | 1 | 式 | | | |
| ﾌｯｸ | ｽﾃﾝﾚｽ製　5個1組 | 3 | 組 | | | |
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ<br>取付用補強材 | [-2.3×80×40　L=800×2<br>L-45×45×4　L=450×2 | 1 | か所 | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾞｰﾄﾞ・ﾓﾙﾀﾙ取合<br>ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)　10×10 | 59 | m | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 甲板取合<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)　10×10 | 38.9 | m | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 汚垂ﾀｲﾙ取合<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)　10×10 | 12 | m | | | |
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | TOTO YKA15S同等品 | 2 | か所 | | | |
| 収納式ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | TOTO YKA25N同等品 | 1 | か所 | | | |
| 収納式ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ | TOTO YKA41R同等品 | 1 | か所 | | | |
| 収納式多目的ｼｰﾄ | TOTO EWC520ARN同等品 | 1 | か所 | | | |

Ⅰ．建築工事　３．内装改修工事　(2)改修

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 200×200　ｱﾙﾐ製<br>杉田ｴｰｽFT200同等品 | 8 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

Ⅰ．建築工事　４．塗装改修工事　(1)改修

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般)<br>素地ごしらえB種(新規面) | 65 | ㎡ | | | |
| ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | 既存VP面　工程B種(一般)<br>下地調整RB種 | 77.3 | ㎡ | | | |
| ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般)<br>素地ごしらえB種(新規面) | 180 | ㎡ | | | |
| ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般)<br>素地ごしらえB種(新規面) | 16.6 | ㎡ | | | |
| ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | 既存VP面　工程B種(巾木)<br>下地調整RB種<br>細幅物 H=100 | 3.9 | m | | | |
| | | | | | | |
| ＳＯＰ塗り<br>改修仕様 | 鋼製建具面　工程B種 塗料1種<br>錆止工程A種<br>素地ごしらえB種(新規面) | 4.3 | ㎡ | | | |
| ＳＯＰ塗り<br>改修仕様 | 既存鋼製建具面 工程B種 塗料1種<br>錆止工程A種<br>下地調整RB種(塗替え面) | 12.5 | ㎡ | | | |
| ＳＯＰ塗り<br>(糸幅300㎜以下)<br>改修仕様 | 木部　工程B種<br>下地調整RA種(新規面) | 56.3 | m | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　5．環境配慮改修工事　(1)撤去

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上げ塗材除去 | 剥離剤併用手ｹﾚﾝ工法<br>養生、荷揚げ(積込み、積下ろし、小運搬)、消耗品･機器損料、廃棄物二重梱包、清掃、積込･運搬共 | 95.3 | ㎡ | | | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上げ塗材除去 | 剥離剤併用手ｹﾚﾝ工法<br>W=100<br>養生、荷揚げ(積込み、積下ろし、小運搬)、消耗品･機器損料、廃棄物二重梱包、清掃、積込･運搬共 | 62.8 | m | | | |
| 天井石綿板撤去 | 一重張り 石綿含有<br>集積共 | 71.3 | ㎡ | | | |
| 石綿含有産業廃棄物(安定型)処分 | | 2.4 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 6．発生材処理 | | (1)運搬 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 発生材積込み | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0012 |
| 発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | 6．発生材処理 | (2)処分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0014 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

Ⅰ．建築工事　　1．直接仮設工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 墨出し(内部改修) | 個別改修 | 14.7 | ㎡ | | | |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 95.6 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 養生 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 14.7 | ㎡ | | | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 95.6 | ㎡ | | | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 133 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 14.7 | ㎡ | | | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 95.6 | ㎡ | | | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分 | 133 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　　1．直接仮設工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋﾟｯﾄ内<br>溜水排水及び清掃 | 溜水排水量：12m3程度 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| 溜水排水 | 6850×3850×450　12m3 | 1 | か所 | | | |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 RC･SRC造<br>ﾋﾟｯﾄ | 26.4 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| 内部仕上足場<br>(改修) | 階高4.0m以下<br>脚立足場　一般<br>仮設材運搬費共 | 110 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 仮設間仕切り | 軽鉄下地　片面 石こうﾎﾞｰﾄﾞ<br>木製片開き仮設扉　鍵付き　3か所<br>仮設材運搬共 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0006 |
| 仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5<br>仮設材運搬費共 | 90.3 | ㎡ | | | |
| 仮設間仕切り用<br>片開き戸 | W800×H2000　鍵付<br>仮設材運搬費共 | 3 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 床養生 | 二重張り　隔離ｼｰﾄ養生 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0007 |
| 床養生 | 二重張り　隔離ｼｰﾄt=0.15mm | 117 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　３．内装改修工事　(2)改修

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨壁<br>開口部、天端補強 | 65形 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0008 |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>800×2540mm程度 | 1 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>760×2540mm程度 | 1 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>900×2540mm程度 | 2 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等一方補強<br>2540mm程度 | 3 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等一方補強<br>2540mm程度 | 4 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>2329×2540mm程度 | 2 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強<br>500×1500mm程度 | 3 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>940×1900mm程度 | 2 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨壁<br>天端補強 | 65形<br>ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板部 | 17.4 | m | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) | 1 | 式 | | | 別紙 00-0009 |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内)　450×　450mm程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 15 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内)　600×　600mm程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所 | | | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内)　150×　150mm程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 54 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 3．内装改修工事 | | | (2)改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 補助手摺、衛生器機取付下地補強 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0010 |
| 手洗い取付下地補強 | 合板t=12　600×400 | 9 | か所 | | | |
| SK取付下地補強 | 合板t=24　600×400 | 3 | か所 | | | |
| 小便器手摺取付下地補強 | 合板t=24×2　800×400 | 3 | か所 | | | |
| L型手摺取付下地補強 | 合板t=24+9×2　900×200×2か所 | 1 | か所 | | | |
| 可動式手摺取付下地補強 | 合板t=24×3　300×400 | 1 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ⅰ．建築工事　　6．発生材処理　　(1)運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0012 |
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 | 25.1 | m3 | | | |
| 発生材積込み | 木材類 人力 | 2 | m3 | | | |
| 発生材積込み | 木材類以外 人力 | 6.5 | m3 | | | |
| 発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 | 0.7 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0013 |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 12.5 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 12.6 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 2 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.01 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.01 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶磁器類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 1.1 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物<br>DID区間有り 27.0km以下 | 1.1 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 4.2 | m3 | | | |
| 撤去材運搬 | 4tｺﾝﾃﾅ車<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　6～8m3/台<br>片道距離概ね75km | 1 | 台 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| Ⅰ．建築工事 | | 6．発生材処理 | | | (2)処分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0014 |
| 建設廃材処分費 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材　処分地区：東葛 | 31.6 | t | | | |
| 建設廃材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材　処分地区：東葛 | 29.9 | t | | | |
| 発生材処分費 | 木材類 | 2 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ | 1 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | 陶磁器類 | 1.1 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | 混合廃棄物 | 1.1 | m3 | | | |
| 発生材処分費 | 金属くず | 4.2 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8 柱脚固定具共<br>5ヶ月 仮設材運搬費共 | 94 | m | | | |
| ｶﾗｰｺｰﾝ<br>＋ｺｰﾝﾊﾞｰ | 2ヶ月 車両通行区画用 | 200 | m | | | |
| ｶﾗｰｺｰﾝ<br>＋ｺｰﾝﾊﾞｰ | 5ヶ月 施設利用者区画用 | 105 | m | | | |
| 仮設ﾄｲﾚ | 6ヶ月<br>快適ﾄｲﾚ（水洗）日野屋㈱<br>男子WGX-WRL(同等品) 3棟<br>女子WLX-WRL(同等品) 3棟<br>ﾙｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ(0.9*1.8)、ｳｫｰﾀｰｳｪｲﾄ<br>運搬,移設(小運搬)費,嵩上共 | 1 | 式 | | | |
| 西棟理科室<br>給水管設置附帯工<br>事他 | ｻｯｼｶﾞﾗｽ改修<br>(一時ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=3に交換)<br>ﾄﾞｱ鍵交換 2か所 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0015 |
| 交通誘導員Ｂ | 交通誘導員Ｂ（その他率含む） | 30 | 人 | | | |
| 化学物質測定費 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等６品目<br>施工完了後 | 4 | か所 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製踏み台 | W500×D300×H160 4個 | 1 | 式 | | | |
| 通路、資材置き場<br>敷地整地 | | 890 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西棟理科室<br>給水管設置附帯工<br>事他 | ｻｯｼｶﾞﾗｽ改修<br>(一時ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=3に交換)<br>ﾄﾞｱ鍵交換 2か所 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0015 |
| ｻｯｼｶﾞﾗｽ<br>取外し・再取付 | 一時ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=3に交換<br>850×1150 | 1 | か所 | | | |
| ﾄﾞｱ<br>鍵交換及び再取付 | | 2 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 現場説明書

1.工事名称　　タウンスクール根木内トイレ改修工事
2.工事場所　　松戸市小金原二丁目３番地
3.説明事項
・工事期間中は現場内の整理整頓及び敷地周辺環境に配慮すること。
・契約後、各施工計画書及び施工図等は遅滞なく作成し承諾を得ること。
・騒音、振動発生する作業を行う場合は、事前に学校関係者と十分協議し作業を行うこと。
・関連法規を遵守し、安全に対して最大限に配慮し工事中の事故防止に努めること。
・別途、電気設備工事及び機械設備工事が発注されるため、工程及び資材置場等の調整を図ること。
・工事の日程等は、施設管理者および関係者に事前に周知を図ること。

＜工程について＞
・児童、職員及び施設利用者の安全や動線が確保されるよう仮設を計画し、安全管理を十分に行うこと。
・材料の搬出入時等は、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保に努めること。
・非常時に仮囲い内の階段を使用することができるよう仮囲い内を常に整理整頓し、非常時に使用可能である旨を仮設出入口に表記すること。
・タウンスクール内のトイレを12月26日から部分使用可能となるよう工程を組むこと。
＜週休2日制適用工事について＞
・本工事は、通期の週休2日工事である(発注者指定方式)。
・受注者は、現場閉所（休息）による週休２日工事として取り組むこと。
なお、予定価格については通期の４週８休達成相当の経費を補正している。
・週休２日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休２日工事試行実施要領」に基づき行うこと。

＜注意事項＞
・提出書類は松戸市建築工事提出書類等一覧表による。
・検査・立会は松戸市建築工事検査・立会一覧表による。
・落札者は契約締結後、書式データ・図面データ等をお渡しするのでCD-RW等を建築保全課へ持参すること。

# タウンスクール根木内トイレ改修工事

| 図 面 リ ス ト | | |
|---|---|---|
| 【意匠図】 | | |
| 図面番号 | 名 称 | 縮 尺 |
| A ― 00 | 表紙、図面リスト | No Scale |
| A ― 01 | 特記仕様書（その１） | No Scale |
| A ― 02 | 特記仕様書（その２） | No Scale |
| A ― 03 | 特記仕様書（その３） | No Scale |
| A ― 04 | 特記仕様書（その４） | No Scale |
| A ― 05 | 特記仕様書（その５） | No Scale |
| A ― 06 | 特記仕様書（その６） | No Scale |
| A ― 07 | 特記仕様書（その７） | No Scale |
| A ― 08 | 特記仕様書（その８） | No Scale |
| A ― 09 | 案内図、配置図、仕上表 | A-1 1/2500,600<br>A-3 1/5000,1200 |
| A ― 10 | １．２階平面図 | A-1 1/100<br>A-3 1/200 |
| A ― 11 | ３．R階平面図 | A-1 1/100<br>A-3 1/200 |
| A ― 12 | 【改修前】矩計図 | A-1 1/30<br>A-3 1/60 |
| A ― 13 | 【改修後】矩計図 | A-1 1/30<br>A-3 1/60 |
| A ― 14 | 【改修前】１階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 15 | 【改修後】１階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 16 | 【改修前】２階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 17 | 【改修後】２階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 18 | 【改修前】３階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 19 | 【改修後】３階平面詳細図、展開図、天井伏図 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 |
| A ― 20 | 【改修前】建具キープラン、建具表 | A-1 1/50.1/100<br>A-3 1/100.1/200 |
| A ― 21 | 【改修後】建具キープラン、建具表 | A-1 1/50.1/100<br>A-3 1/100.1/200 |
| A ― 22 | 部分詳細図（1） | A-1 1/10.1/20<br>A-3 1/20.1/40 |
| A ― 23 | 部分詳細図（2） | A-1 1/20<br>A-3 1/40 |
| A ― 24 | 仮設計画図（案） | A-1 1/200.1/300<br>A-3 1/400.1/600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 図面リスト | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月 日 | 変更年月日 | |
| 縮 尺 | No Scale | 図面番号 | A-00 |
| 設 計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録 第１-2307-2710号<br>神谷 繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

工事名称　　タウンスクール根木内トイレ改修工事

特記仕様書

Ⅰ　工事概要

1 工事場所　　千葉県松戸市小金原二丁目３番地

2 改修建物概要

| 建 物 名 称 | 構　造 | 階　数 | 建築面積 (㎡) | 延べ面積 (㎡) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タウンスクール根木内 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | ３階 | － | 1,146.3㎡ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 工事内容　（● 印の付いた種目）

| | | |
|---|---|---|
| ● 防水改修工事 | ○ 屋根改修工事 | ○ 外壁改修工事 |
| ● 建具改修工事 | ● 内装改修工事 | ● ユニット工事およびその他の工事 |
| ● 塗装改修工事 | ● 環境配慮改修工事 | ○ その他 |
| ● 仮設工事 | ○ _____ | ○ _____ |

○ 耐震改修工事
- ○ 構造壁設置（鉄骨ブレース壁_____箇所、RC造_____箇所、_____）
- ○ 柱設置（RC造_____箇所、S柱 _____箇所、_____）
- ○ 柱補強（鉄板巻き_____箇所、RC増打_____箇所、_____）

Ⅱ　建築改修工事仕様

1 共通仕様

(1) 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●を付けたものを適用する。
- ●公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）
- ●公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「標準仕様書」という。）
- ●建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）

(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。

2 特記仕様

(1) 項目は、番号に●印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、●印の付いたものを適用する。（※及び○は適用しない。）
(3) 特記事項に記載の［　　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
　また、（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和4年2月25日変更閣議決定）」に定める特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判断の基準）を満たすものを示す。
(5) 構造改修については、別記構造特記仕様による。

3 松戸市建築工事現場表示板仕様




(1) 材料
　1) 耐水合板
　　ラワン厚み12mm SOP仕上げ
　2) 枠及び桟木
　　部材寸法45×45mm以上
　　縦、横とも450mm以内
(2) 注意事項
　1) 表示板は、堅固な支柱または仮囲い等に緊結し、強風等により飛散しないよう留意すること。
　2) 文字は白色とする。
　3) 複数の元請業者にて工事を行う場合は、主たる元請業者が代表して作成すること。

| 章 | 項　目 | 特　記　事　項 |
|---|---|---|
| 1 各章共通事項 | ● 1 適用基準等 | ●松戸市建築工事提出書類等一覧表<br>●工事写真の撮り方 建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）<br>●松戸市建築工事現場表示板仕様 |
| | ● 2 工事実績情報の登録 | [1.1.4]<br>最終請負代金（消費税込）が500万円以上となる場合には、工事実績情報システム（CORINS）に基づき工事実績データを作成する。また、作成した内容について監督職員の確認を受けた後、以下に示す期間内に（一財）日本建設情報総合センターに所定の手続きにより登録すると共に、登録内容確認書の写しを提出する。<br>(1) 工事受注時　　契約締結後10日以内<br>(2) 登録内容の変更時　　変更契約締結後10日以内<br>(3) 工事完成時　　工事完成後10日以内 |
| | ● 3 施工計画書 | [1.2.2]<br>(1) 工事の総合的な計画をまとめた施工計画書を作成し提出すること。<br>(2) 施工計画の品質計画に係る部分については監督職員の承諾を受けること。<br>(3) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受けること。<br>(4) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は監督職員に報告すること。 |
| | ● 4 発生材の処理等 | [1.3.12]<br>発生材の処理等は、「建設副産物の処理」「千葉県建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」による。 |

○ 5　適用区分

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
○風圧力
　風速（Vo＝３４ m/s）
　地表面粗度区分（　○Ⅰ　○Ⅱ　○Ⅲ　○Ⅳ　）
○積雪荷重
　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表　（_____）

○ 6　電気保安技術者

[1.3.3]
●要　○不要
工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。

● 7　条件明示項目

[1.3.5]
フレックス工期契約制度
○適用する　工事着手期限　（令和 _年 _月 _日）、工期の終期日（令和 _年 _月 _日）
留意事項（松戸市*****実施要領第*条）
(1) 受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後7日以内に工事着手日通知書を発注者に届け出なければならない。
(2) 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
(3) 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。
(4) 工事着手日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、資機材等の発注及び工場製作等を含む）を行ってはならない。
(5) 前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。
(6) 工事実績情報システムへの登録に際しては、主任（監理）技術者及び現場代理人の従事期間は、工事着手日をもって登録するものとする。
　（工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。）
●適用しない

猛暑による作業不能日数
●本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。
(1) 作業不能日数：１３日間
(2) 上記(1)は、環境省が公表する関東地方 千葉県 我孫子地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（2021年～2025年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。
(3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方 千葉県 我孫子地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が(1)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

● 8　環境への配慮

[1.4.1]
建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の(1)から(4)を満たすものとする。
(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
(2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
(3) 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジｎ－ブチル及びフタル酸ジ２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。
(4) (1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

● 9　材料の品質等

[1.4.2]
1 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
2 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
3 標準仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
4 本工事に使用する材料のうち、5 に指定する材料の製造業者等は、次の(1)から(6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
(1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
(2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
(3) 安定的な供給が可能であること。
(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
(6) 販売、保守等の営業体制を整えていること。
5 製造業者等に関する資料の提出を求める材料
床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水材、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた

●10　ワンデーレスポンス

本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は基本的に「その日のうち（２４時間以内）」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
(1) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。
(2) 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明すると共に速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

○11　石綿含有建材の調査

[1.5.1]
調査
☒石綿含有建材の事前調査
　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
　貸与資料（_____）
○分析による石綿含有建材の調査
　分析対象
　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト
　分析方法

| 材料名 | 定性分析方法 (JIS A 1481-1)または (JIS A 1481-2) | 定量分析方法 (JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-4) または(JIS A 1481-5) |
|---|---|---|
| _____ | ○____（箇所） | ○____（箇所） |
| _____ | ○____（箇所） | ○____（箇所） |
| _____ | ○____（箇所） | ○____（箇所） |

　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル
　採取箇所
　　○図示による　　○_____

●12　技能士

[1.7.2]

| 適用工事種別 | 技能検定の職種 |
|---|---|
| 防水改修工事 | ○ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　○ｹﾚﾝｼﾞｬﾑ系塗膜防水工事作業<br>○ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　○合成ゴム系ｼｰﾄ防水工事作業<br>○塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　○ﾓﾙﾀﾙ系防水工事作業<br>●ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　○改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄｰﾁｮ法防水工事作業<br>○ＦＲＰ防水工事作業　○左官作業　○内外装板金作業 |
| 外壁改修工事 | ○左官作業　○タイル張り作業　　○建築塗装作業 |
| 建具改修工事 | ●ビル用サッシュ工事作業　○ガラス工事作業 |
| 内装改修工事 | ○自動ドア施工作業<br>●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　○ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ作業<br>●ボード仕上げ工事作業　●鋼製下地工事作業<br>●塗装作業　●大工工事作業　○タイル張り作業 |
| 塗装改修工事 | ●建築塗装作業 |
| 耐震改修工事 | ○鉄筋組立作業　○型枠工事作業　○とび作業 |
| ブロック工事 | ○コンクリートブロック工事作業 |
| ＡＬＣ工事 | ○ＡＬＣパネル工事作業 |
| 石工事 | ○石張り作業 |
| 植栽工事 | ○造園工事作業 |

●13　化学物質の濃度測定

[1.7.10]
施工完了時及び部分使用引渡しに先立ち、室内空気中の揮発性有機化合物の濃度を測定し、監督職員に報告すること。
測定対象物質は、次による。
　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、
　エチルベンゼン、スチレン

| | | | |
|---|---|---|---|
| 着工前の測定 | ○行う | ●行わない | |
| 測定対象室 | ○仕上表による | ○図示 | ●男女トイレ |
| 測定箇所数 | ○仕上表による | ○図示 | ●4箇所 改修前(測定なし)<br>改修後(1階男女,みんなのﾄｲﾚ及び3階乳幼児室：4箇所) |
| 測定時間 | ※24時間 | ○_____ | |

（「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」（平成24年4月5日　国営整第4号）、「官庁営繕部における平成１５年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」参照）
測定はパッシブ型採取機器により行う。
その他、濃度測定方法等については、監督職員の指示による。

●14　完成時の提出図書等

[1.9.1～3][表1.9.1]
工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

| 提出図書等 | 仕様 | 部数 |
|---|---|---|
| ●しゅん工図面 | ○図面（A1版）折りたたみ製本<br>●電子ＣＡＤデータ（A1版） | ○ 1 部<br>● 2 部 |
| ●工事関係図書 | 本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの | ● 1 部 |
| ●完成写真 | ●　Ｌ判 | ● 1 部 |
| ●工程写真<br>●立会写真 | ●　Ｌ判 | ● 1 部 |
| ●保全に関する資料 | ●大気汚染防止法の規定による事前調査結果報告及び特定粉じん排出等作業完了報告等 | ● 1 部 |

※完成写真の撮影者は、監督員が承諾した撮影者とする。

●15　ＣＡＤデータ

設計図ＣＡＤデータ　●貸与する　　○貸与しない
貸与するＣＡＤデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用してはならない。

●16　施工図等の取扱

施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

●17　設備工事との取合い

設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
施工範囲は別記－２（工事区分表）による。

○18　設計ＧＬ

※図示　　○設計ＧＬ＝現状ＧＬ

●19　保険等

火災保険等証券の写しを提出すること。

●20　過積載による違法運行の防止

工事の施工にあたっては、次の事項を厳守すること。
(1) 積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また、積み込ませないこと。
(2) さし枠装着車、不表示車等に土砂を積み込まず、また、積み込ませないこと。
(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受けるなど、過積載を助長することのないようにすること。
(4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状況を解消する措置を講じること。

●21　創意工夫等

受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに施工計画書に記載の上、任意の様式により提出することができる。

○22　快適トイレの試行

1 現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。
(1) 洋式便器
(2) 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
(3) 臭い逆流防止機能
(4) 容易に開かない施錠機能
(5) 照明設備
(6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）
(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
(8) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
(9) サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
(10) 鏡と手洗器
(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品
(12) 室内寸法900mm×900mm以上（面積ではない）
(13) 擬音装置（機能を含む）
(14) 着替え台
(15) 臭気対策機能の多重化
(16) 室内温度の調整が可能な設備
(17) 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2 快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記1を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。(1)～(11)の費用については、10,000円/基・月（従来品相当）を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ、2基までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

3 その他
快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、対象外とする。

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 特記仕様書（１） |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 / 変更年月日 |
| 縮　尺 | 1:NO / 図面番号 A-01 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |

## 2 仮設工事

○ 1 騒音　粉じん等の対策　[2.1.3]

○防音パネル　○防音シート
防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲
○図示　○＿＿＿＿＿＿＿＿

● 2 足場その他　[2.2.1]

1 足場を設ける場合は､改修標準仕様書2.2.1（2）によるほか、設置等においては、「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うとともに、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する構造とすること。
2 棚足場については、計算により安全性を確認すること。
3 定置する足場及び作業構台の類は、別契約の関係受注者に無償で使用させる。

●内部足場　種別　●脚立、足場板等　○＿＿＿
○外部足場　○設置する　○設置しない
防護シートによる養生　⊠行う　○行わない
ネット養生シート（⊠防炎Ⅰ類　○防炎Ⅱ類　○＿＿＿＿＿）

材料、撤去材料等の運搬方法　[表2.2.1]
○A種　⊠B種　○C種　○D種　○E種
○その他　（ダストシュート）
C種　利用可能なエレベーター（＿＿＿＿＿＿＿）
D種　利用可能な階段　（＿＿＿＿＿＿＿）

● 3 既存部分の養生　[2.3.1]

1 養生の方法等
●既存部分　養生方法　⊠ビニールシート　合板等　○＿＿＿＿
●既存家具、既存設備等　養生方法　⊠ビニールシート等　○＿＿＿＿
○既存ブラインド、カーテン等
養生方法　○ビニールシート等　○＿＿＿＿
保管場所等　○指定場所に保管、再取付け　○撤去、処分
備品、机、ロッカー等の移動　○行わない　○行う（図示）
2 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

● 4 仮設間仕切り　[2.3.2][表2.3.1]

1 仮設間仕切り及び仮設扉の設置場所　●図示　○＿＿＿＿＿＿
2 仮設間仕切りの種別と材質

| 種別 | 下地 | 仕上材（厚さ mm） | 塗装 | 充填材 |
|---|---|---|---|---|
| ○A種 | ○木 | ○せっこうボード（⊠ 9.5　○＿＿） | ○片面 | ○有り |
| | ●軽量鉄骨 | 種類（○＿＿＿＿＿＿） | ●なし | |
| ●B種 | | ●合板（⊠ 9.0　○＿＿＿＿） | | |
| | | 材種（ラワン＿＿＿＿＿） | | |
| ⊠C種 | 単管 | 防炎シート | | |

充填材　⊠グラスウール　32k（厚：50mm以上）

3 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

| 材質 | 仕上材（厚さ mm） | 塗装 | 設置場所 | 充填材 |
|---|---|---|---|---|
| ⊠木製扉 | ⊠合板張り程度 | ⊠無し | ⊠図示　○＿＿か所 | ○有り |
| ○鋼製扉 | ○＿＿＿＿＿＿ | ○片面 | | ○無し |

充填材　⊠グラスウール　32k（厚：50mm以上）

○ 5 監督職員事務所　[2.4.1]

○既存建物内の一部を利用する　○構内に設置する　○設けない
監督職員事務所の規模
○１０㎡程度　○２０㎡程度　○３５㎡程度　○ユニットハウス程度

○ 6 監督職員事務所の備品等　○下記のものを常備する
机、椅子、書棚、ゴム長靴、保護帽子、消火器、打合せテーブル、検査用機器等

● 7 工事用水　構内既存の施設　⊠利用できない
●利用できる　（　⊠有償　○無償　）
有償、無償に関係なく子メーターを設置する

● 8 工事用電力　構内既存の施設　⊠利用できない　●利用できる　（　⊠有償　○無償　）

● 9 仮囲い等　仮囲い　⊠成型鋼板　H＝＿＿m　L＝＿＿m
●ガードフェンス　H＝１．８m　L＝９４枚
●カラーコーン及びコーンバー　H＝０．７m　L＝１０５＋２００m
出入口　○シートゲート　H＝＿＿m　L＝＿＿m　＿＿箇所
○キャスターゲート　H＝１．８m　L＝＿＿m　＿＿箇所
コンクリート製踏台　W500xD300xH160　ネクスタイルN160同等品　x4個

○10 仮設道路　○砕石敷き　（厚さ＿＿mm　幅　＿＿mm）　L＝＿＿m
（砕石は、再生クラッシャラン Ⓖ を使用）
○鋼板敷　（長さ６m　幅１．５m　厚さ２２mm　）　＿＿枚

## 3 防水改修工事

○ 1 施工数量調査　[1.6.2、3]

調査範囲　○図示　○＿＿＿＿
調査方法　○図示　○＿＿＿＿
調査報告書　提出部数　○２部　○＿＿＿＿

○ 2 降雨等に対する養生方法（とい共）　[3.1.3]
⊠改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。　○＿＿＿＿＿＿＿＿

● 3 既存防水の処理　[3.1.4][3.2.3、4、6]

既存保護層の撤去　○行う（範囲　○図示　○＿＿＿＿＿＿）
●行わない
既存防水層の撤去　○行う（範囲　○図示　○＿＿＿＿＿＿）
●行わない
露出防水層表面の仕上げ塗装除去　○行う（○M4AS　○M4ASI　○M4C　○M4DI　○L4X）
○行わない

○ 4 既存下地の処理　[3.2.6]

POS工法及びPOSI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理　⊠改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　○＿＿＿＿
設備機器架台、配管請部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層端末部の納まり部の処理　○図示　○＿＿＿＿

○ 5 アスファルト防水

屋根保護防水（既存）　[3.3.2～5][表3.3.3～10]
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材 Ⓖ | 絶縁用シート |
|---|---|---|---|---|
| ○P2A | ○A-1<br>⊠A-2<br>○A-3 | | | ⊠ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚さ0.15mm以上又はﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ70g/㎡程度<br>○＿＿＿＿ |
| ○P1B | ○B-1<br>⊠B-2 | | | |
| ○P2A1 | ○A1-1<br>⊠A1-2<br>○A1-3 | | （種類）<br>⊠JIS A 9521による押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA（ｽｷﾝ層付き）<br>（厚さ）(mm)<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ70g/㎡程度 |
| ○P1B1 | ○B1-1<br>⊠B1-2 | | | |

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
⊠改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
⊠改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
平場の保護コンクリートの厚さ
こて仕上げ　⊠水下　80mm以上　○＿＿＿＿＿
床タイル張り　⊠水下　60mm以上　○＿＿＿＿＿
立上り部の保護工法
○乾式保護材（品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表による）
ｉ窯業系パネルⅠ類　（厚さ＿＿＿（mm）　幅＿＿＿（mm））
ｉ○コンクリート押え
○モルタル押え（屋内）
○れんが押え　（　⊠JIS R 1250　○＿＿＿＿＿）

屋根露出防水（既存）
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材 Ⓖ | 仕上塗料 種類 | 仕上塗料 使用量 | 高日射反射率防水 Ⓖ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○M4C | ○C-1<br>⊠C-2<br>○C-3<br>○C-4 | | | ○ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | |
| ○M3D<br>○P0D | ○D-1<br>⊠D-2 | | | ○ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |
| ○P0D1<br>○M3D1<br>○M4D1 | ○D1-1<br>⊠D1-2 | | 改修特記仕様書3.3.2(9)<br>（種類）<br>○＿＿＿＿<br>（厚さ）(mm)<br>○＿＿＿＿ | ○ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
⊠改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
⊠改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
絶縁断熱工法の場合のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置
⊠図示
絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
種類　⊠アスファルトルーフィング類の製造所の指定
設置数量　⊠アスファルトルーフィング類の製造所の指定　○＿＿個

屋内防水
防水層の種別

| 改修工法 | 種別 | 施工箇所 |
|---|---|---|
| ○P1E | ○E－１ | |
| ○P2E | ○E－２ | |

保護層　○設ける（⊠図示　○＿＿＿）
○設けない
○Ｅ－１の工程３を行う部位
⊠貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　○＿＿＿＿
立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法
⊠アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度　○＿＿＿＿
屋上排水溝　○図示　○＿＿＿＿

○ 6 改質アスファルトシート防水

屋根露出防水（既存）　[3.4.2～4][表3.4.1～3]
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材 Ⓖ | 仕上塗料 種類 | 仕上塗料 使用量 | 高日射反射率防水 Ⓖ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○M4AS | ○AS-T1<br>○AS-T2<br>○AS-J2 | | | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | |
| ○M3AS | ○AS-T3<br>○AS-T4<br>○AS-J1 | | | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |
| ○P0AS | ○AS-T3<br>○AS-T4<br>○AS-J1<br>○AS-J3 | | | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |
| ○M3A SI<br>○M4A SI<br>○P0A SI | ○ASI -T1<br>○ASI -J1 | | 改修特記仕様書3.4.2(3)(ｳ)<br>（種類）<br>○＿＿＿＿<br>（厚さ）(mm)<br>○＿＿＿＿ | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない<br>防湿層<br>○設ける<br>○設けない |

改質アスファルトシートの種類及び厚さ
⊠改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ
⊠ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ
⊠ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
○JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
用途による区分　○＿＿＿＿＿
材料による区分　⊠Ｒ種
厚さ　（＿＿）mm以上
立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法
ｉ⊠アルミニウム製　L-35×15×2.0mm程度　○＿＿＿＿
絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
種類　⊠改質アスファルトシートの製造所の指定
設置数量　⊠改質アスファルトシートの製造所の指定　○＿＿個
絶縁断熱工法の防湿用シート　○設置する　○設置しない

○ 7 合成高分子系ルーフィングシート防水　[3.5.2～4][表3.5.1～3]
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材 Ⓖ | 仕上塗料 種類 | 仕上塗料 使用量 | 高日射反射率防水 Ⓖ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○P0S<br>○S4S | ○S-F1 | | | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ |
| | ○S-F2 | | | | | ○適用する | ○設ける<br>○設けない |
| | ○S-M1 | | | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | |
| | ○S-M2 | | | | | ○適用する | |
| ○S3S | ○S-F1 | ○ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地<br>○＿＿ | | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない |
| | ○S-F2 | ○ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地<br>○＿＿ | | | | ○適用する | |
| ○M4S | ○S-M1 | | | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない |
| | ○S-M2 | | | | | ○適用する | |
| ○P0SI<br>○S3SI<br>○S4SI<br>○M4SI | ○SI-F1 | ○ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地<br>○＿＿ | 改修特記仕様書3.5.2(3)(ｴ)(b)<br>（種類）<br>○＿＿＿＿<br>（厚さ）(mm)<br>○25　○50 | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |
| | ○SI-F2 | ○ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地<br>○＿＿ | | | | ○適用する | |
| | ○SI-M1 | | 改修特記仕様書3.5.2(3)(ｴ)(a)<br>（種類）<br>○＿＿＿＿<br>（厚さ）(mm)<br>○25　○50 | ○ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | |
| | ○SI-M2 | | | | | ○適用する | |

S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様　⊠非歩行仕様　○軽歩行仕様
SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム　○設置する　○設置しない

○ 8 塗膜防水　[3.6.2～4][表3.6.1～3]
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 仕上塗料 種類 | 仕上塗料 使用量 | 高日射反射率防水 Ⓖ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○P0X | ⊠X-1<br>○X-2<br>○X-1H<br>○X-2H<br>○＿＿ | | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない<br>改修ﾄﾞﾚ<br>○設ける<br>○設けない |
| ○L4X | ○X-1<br>⊠X-2<br>○X-1H<br>○X-2H<br>○＿＿ | | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○適用する | 脱気装置<br>○設ける<br>○設けない |

ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量
種類　⊠主材料の製造所の仕様　○＿＿
設置数量　⊠主材料の製造所の仕様　○＿＿個
新設防水層の種別

| 改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 工程数及び各工程の使用量 | 保護層 |
|---|---|---|---|---|
| ○P1Y | ⊠Y-2<br>○＿＿ | | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○設ける<br>○設けない |
| ○P2Y | ⊠Y-2<br>○＿＿ | | ⊠主材料の製造所の仕様<br>○＿＿＿＿ | ○設ける<br>○設けない |

● 9 シーリング　[3.1.4][3.7.2～8]

シーリング改修工法の種類
○シーリング充填工法
○シーリング再充填工法
○拡幅シーリング再充填工法
○ブリッジ工法
ボンドブレーカー張り　○適用する　○適用しない
エッジシング材張り　○適用する　○適用しない
●シーリング打替え
シーリング材の種類、施工箇所
下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

| 施工箇所 | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（記号） |
|---|---|
| 建具廻り、金属取合い | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)仕上げなし |
| | |
| | |

仕上を行わない施工箇所　○図示　○＿＿用
シーリング材の目地寸法　⊠図示　○＿＿＿
接着性試験　⊠簡易接着性試験　○引張接着性試験

○10 保証年限　○ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　10年
○合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水　○10年　○15年
○塗膜防水　10年
⊠受注者は、防水施工業者及び材料メーカーと連名で年限保証する。

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 特記仕様書（２） |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日　変更年月日 |
| 縮尺 | 1:NO　図面番号　A-02 |
| 設計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |

## 3 防水改修工事

### ○11 とい

[3.8.2、3]〔表3.8.1〕

といその他の材種
○配管用鋼管　○硬質ポリ塩化ビニル管　○ルーフドレン
○表面処理鋼板（表面及び裏面の塗膜の種類　○＿＿＿＿）　○＿＿＿＿
ルーフドレンの種別及び呼び

| 種別 | | 呼び | 施工箇所 |
|---|---|---|---|
| ○ろく屋根用たて形Ⅰ型 | ⊠ねじ込み式 | ○80　○100　○125　○150 | |
| ○ろく屋根用横形Ⅰ型 | ⊠ねじ込み式 | ○80　○100　○125　○150 | |
| ○バルコニー中継用 | ⊠ねじ込み式 | ○50　○80　○100 | |
| | ○差し込み式 | ○50　○75　○100 | |
| ○バルコニー用 | ⊠ねじ込み式 | ○50　○80　○100 | |
| | ○差し込み式 | ○50　○75　○100 | |

とい受金物の材種、形状及び取付け間隔　⊠改修標準仕様書表3.8.2による　○＿＿＿
足金物の材種、形状及び取付け間隔　⊠改修標準仕様書表3.8.2による　○＿＿＿
多雪地域の場合の軒どいの取付け間隔　⊠0.5mm 以下
防露材のホルムアルデヒド放散量　⊠F☆☆☆☆
既存のといその他の撤去、降雨等に対する養生方法　⊠図示　○＿＿＿
銅管製といの防露巻き　⊠改修標準仕様書表3.8.4による　○＿＿＿
たてどい受金物の取付け　⊠図示　○＿＿＿
ルーフドレンの取付け　⊠水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填

### ○12 アルミニウム製笠木

[3.9.2、3]〔表3.9.1〕

種類　○オーブン形式（○押出250形　○押出300形　○押出350形　）
○板材折曲げ形（○ オーブン形式　○ シール形式　）
本体幅（＿＿＿）mm　板厚（⊠2.0mm　○＿mm　）

表面処理　種別（＿＿＿）種
色合　○標準色（＿＿＿＿＿＿＿＿）
○特注色（＿＿＿＿＿＿＿＿）
既存笠木等の撤去　○行う（範囲　○図示　○＿＿＿＿＿＿＿＿）
○ 行わない
下地補修の工法　⊠図示　○＿＿＿＿
板材折曲げ形の笠木の取付方法　⊠図示　○＿＿＿＿
笠木の固定金具の工法等
1-4 適用区分による風圧力の（○1　○1.15　○1.3）倍の風圧力に対応した工法

## 3-2 屋根改修工事

### ○ 1 長尺金属板葺

(13.2.2、3)〔表13.2.1、2〕

| 施工箇所 | 板及びコイルの種類 | 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 | 厚さ(mm) | 屋根葺形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ⊠JIS G 3322の屋根用<br>着色　○有<br>○＿＿ | ○5類（AZ150）<br>○＿＿＿＿ | ○0.4<br>○0.5<br>○＿ | ○心木なし瓦棒葺<br>⊠立平葺<br>○蟻掛葺　横葺<br>○＿＿＿＿ | |

下葺材料　○アスファルトルーフィング940
○改質アスファルトルーフィング下葺材
（　○一般タイプ　○複層基材タイプ　○粘着層付タイプ　）
工法
1-4 適用区分による風圧力の（○1　○1.15　○1.3）倍の風圧力に対応した工法
雪止め　○設置する（形状及び施工箇所　⊠図示　○＿＿＿＿＿＿＿＿）
○設置しない

### ○ 2 折板葺

(13.3.2、3)〔表13.2.1〕

| 施工箇所 | 形式 | 山高、山ピッチによる区分 山高 | 山ピッチ | 耐力による区分 | 材料による区分 | 厚さ(mm) | 軒先面戸板 | 耐火性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○重ね形<br>○はぜ締め形<br>○かん合形 | | | （ ＿ ）種 | ⊠鋼板製<br>○ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板製 | | ○有り<br>○無し | ○30分<br>○無し |
| | ○＿＿＿＿ | | | ○＿＿＿＿ | ○＿＿＿＿ | | | |

材料　鋼板の種類（⊠JIS G 3322の屋根用　（着色　○有　○＿＿））
塗膜の耐久性の種類、めっき付着量（○5類（AZ150）　○＿＿）
断熱材張り　○行う（種別：＿＿＿＿＿、厚さ(mm)：＿＿＿、防火性能：＿＿時間）
○行わない
耐雪性能に対応した工法の適用　○適用する　○適用しない
工法
1-4 適用区分による風圧力の（○1　○1.15　○1.3）倍の風圧力に対応した工法
折板のけらば納め　⊠けらば包みによる方法　○＿＿＿＿
雪止め　○設置する（形状及び施工箇所　⊠図示　○＿＿＿＿＿＿＿＿）
○設置しない

## 4 外壁改修工事

### ○ 1 施工数量調査

[1.6.2、3]

調査範囲　○外壁改修範囲　○図示の範囲
調査内容
ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。
モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の形状寸法等を調査する。
コンクリート又はモルタル表面のはがれ及びぜく落部を壁面に表示する。
塗り仕上げについては、コンクリート又はモルタル表面のはがれ及びぜく落部を壁面に表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
既存部分の破壊を行った場合の補修方法　○図示　○＿＿＿＿
調査報告書（提出部数　○2部　○＿＿＿）

## 4-1 外壁改修工事 コンクリート打放し仕上げ外壁

### ○ 1 ひび割れ部改修工法

[4.1.4]〔4.2.4～7〕

○樹脂注入工法

| 工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量 (ml/m) |
|---|---|---|---|
| ⊠自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0 未満 | ⊠200～300　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| ○手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3 未満 | ○50 ～100　○＿＿ | ○40　○＿＿ |
| | 0.3以上～0.5 未満 | ○100～200　○＿＿ | ○70　○＿＿ |
| ○機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0 以下 | ○150～250　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| | | ○＿＿ | ○＿＿ |

○Uカットシール材充填工法
○シーリング材
充填材料の種類　⊠1成分形又は2成分形ポリウレタン系　○＿＿＿＿
シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　○行う　○行わない
シーリング材の試験は改修標準仕様書3.7.8による
○可とう性エポキシ樹脂

## 4-2 外壁改修工事 モルタル塗り仕上げ外壁

### ○ 1 既存モルタル塗りの撤去

○行う（　⊠全面　○図示の範囲）

### ○ 2 ひび割れ部改修工法

[4.1.4]〔4.3.5～8〕

○ 樹脂注入工法

| 工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量 (ml/m) |
|---|---|---|---|
| ⊠自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0 未満 | ⊠200～300　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| ○手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3 未満 | ○50 ～100　○＿＿ | ○40　○＿＿ |
| | 0.3以上～0.5 未満 | ○100～200　○＿＿ | ○70　○＿＿ |
| ○機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0 以下 | ○150～250　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| | | ○＿＿ | ○＿＿ |

○Uカットシール材充填工法
○シーリング材
充填材料の種類　⊠1成分形又は2成分形ポリウレタン系　○＿＿＿＿
シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　○行う　○行わない
○可とう性エポキシ樹脂
○シール工法
○パテ状エポキシ樹脂　○可とう性エポキシ樹脂

### ○ 3 欠損部改修工法

[4.1.4]〔4.3.9、10〕

○充填工法
○エポキシ樹脂モルタル　○ ポリマーセメントモルタル
○モルタル塗替え工法
○現場調合材料
セメントは、改修標準仕様書8.2.5による
○既調合材料（＿＿＿＿）
既製目地材　○使用する（形状　○図示　○＿＿＿）
仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　⊠図示　○＿＿＿＿

### ○ 4 浮き部改修工法

[4.1.4]〔4.3.11～16〕

| 工法の種類 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 一般部 | 指定部 | 注入口の箇所数(箇所/㎡) 一般部 | 指定部 | 注入量(ml/箇所) |
|---|---|---|---|---|---|
| ○アンカーピンニング部分<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠25<br>○＿＿ | | | ⊠25 |
| ○アンカーピンニング全面<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠13<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠12<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠25 |
| ○アンカーピンニング全面<br>ポリマーセメントスラリー注入工法 | ⊠13<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠12<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠50 |
| ○注入口付アンカーピンニング部分<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | | | ⊠25 |
| ○注入口付アンカーピンニング全面<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠25 |
| ○注入口付アンカーピンニング全面<br>ポリマーセメントスラリー注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠50 |
| ○充填工法 | | | | | |
| ○モルタル塗替え工法 | | | | | |

アンカーピンの材質
⊠ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの
○＿＿＿＿
注入口付アンカーピンの材質
⊠ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度　○＿＿＿＿
注入工法用材料
○ポリマーセメントスラリー

| 広がり速度(cm/s) | 長さ変化量(収縮)(%) | 引張接着性(材齢28日)(N/mm2) | 曲げ性能(材齢28日)(N/mm2) | 吸水性(72時間)(%) | 耐久性(劣化曲げ強さ)(N/mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3以上 | 3以下 | 0.5以上 | 5.0以上 | 15以下 | 5.0以上 |

保水係数　0.35～0.55
粘調係数　0.50～1.00
充填工法用材料
○エポキシ樹脂モルタル　○ポリマーセメントモルタル
モルタル塗替え工法用材料
○現場調合材料
セメントは、改修標準仕様書8.2.5による
○既調合材料（＿＿＿＿＿＿）
既製目地材　○使用する（形状　○図示　○＿＿＿）
仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　⊠図示　○＿＿＿

## 4-3 外壁改修工事 タイル張り仕上げ外壁

### ○ 1 既存タイル張りの撤去

○外壁タイル張り全面　○図示の範囲
撤去範囲　⊠下地モルタルまで　○張付けモルタルまで

### ○ 2 タイルの形状、寸法等

[4.4.5、8]

タイルの形状、寸法等

| 施工箇所 | 形状／寸法(mm) | 再生材料の適用G | 吸水率による区分 ?類 | ?類 | うわぐすり 施ゆう | 無ゆう | 役物 有 | 無 | 色 標準 | 特注 | 耐凍害性 有 | 無 | 耐滑り性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ② | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ③ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

①施工箇所：＿＿＿＿　備考：＿＿＿＿
②施工箇所：＿＿＿＿　備考：＿＿＿＿
③施工箇所：＿＿＿＿　備考：＿＿＿＿

標準的な曲がりの役物は一体成形とする。^m
見本焼き
○行う（施工箇所：＿＿＿＿）　○行わない
試験張り
○行う（範囲、使用は図示による）　○行わない

### ○ 3 ひび割れ部改修工法

[4.1.4]〔4.4.5、6〕

改修箇所　⊠既存タイル張り面
○既存タイル撤去面（　○コンクリート面　○モルタル面　）

○ 樹脂注入工法

| 工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量 (ml/m) |
|---|---|---|---|
| ⊠自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0 未満 | ⊠200～300　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| ○手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3 未満 | ○50 ～100　○＿＿ | ○40　○＿＿ |
| | 0.3以上～0.5 未満 | ○100～200　○＿＿ | ○70　○＿＿ |
| ○機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0 以下 | ○150～250　○＿＿ | ○130　○＿＿ |
| | | ○＿＿ | ○＿＿ |

注入状況の確認方法　⊠コアの抜取りを行う
抜取り個数（　⊠長さ500mごと及びその端数につき1個　○＿＿）
抜取り部の補修方法　⊠図示　○＿＿＿＿

### ○ 4 欠損部改修工法

[4.1.4]〔4.4.5、7、8〕

○タイル部分張替え工法
接着剤の種類
○ポリマーセメントモルタル
○外壁タイル接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
○タイル張替え工法
張替え用材料
○外壁タイル接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
○張付けモルタル　（○現場調合材料　○既製調合モルタル　）
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
⊠ 改修標準仕様書表4.4.2による　○ 図示
外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験
○行う　○行わない
○セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理
○目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）　○＿＿＿＿
シーリング　改修標準仕様書3章7節による
○有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り
下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の下地処理
○目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）　○＿＿＿＿
シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　⊠ポリウレタン系　○＿＿＿＿
伸縮調整目地その他の目地　⊠変成シリコーン系　○＿＿＿＿
シーリングのその他事項は、改修標準仕様書3章7節による

### ○ 5 浮き部改修工法

[4.1.4]〔4.4.5、9～15〕

| 工法の種類 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 一般部 | 指定部 | 注入口の箇所数(箇所/㎡) 一般部 | 指定部 | 注入量(ml/箇所) |
|---|---|---|---|---|---|
| ○アンカーピンニング部分<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠25<br>○＿＿ | | | ⊠25 |
| ○アンカーピンニング全面<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠13<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠12<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠25 |
| ○アンカーピンニング全面<br>ポリマーセメントスラリー注入工法 | ⊠13<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠12<br>○＿＿ | ⊠20<br>○＿＿ | ⊠50 |
| ○注入口付アンカーピンニング部分<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | | | ⊠25 |
| ○注入口付アンカーピンニング全面<br>エポキシ樹脂注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠25 |
| ○注入口付アンカーピンニング全面<br>ポリマーセメントスラリー注入工法 | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠9<br>○＿＿ | ⊠16<br>○＿＿ | ⊠50 |
| ○注入口付アンカーピンニング<br>エポキシ樹脂注入タイル固定工法 | ○＿＿ | ○＿＿ | | | ⊠25 |
| ○タイル部分張り替え工法 | | | | | |
| ○タイル張り替え工法 | | | | | |

アンカーピンの材質
⊠ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの
○＿＿＿＿
注入口付アンカーピンの材質
⊠ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度
○＿＿＿＿
○タイル部分張替え工法
接着剤の種類
○ポリマーセメントモルタル
○JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

○タイル張替え工法
張替え用材料
○外壁タイル接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
○張付けモルタル　（○現場調合材料　○既製調合モルタル　）
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
⊠改修標準仕様書4.4.2による　○図示
外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験
○行う　○行わない

○セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理
○目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）　○＿＿＿＿
タイル張りの工法
○外装タイル
○密着張り　○改良圧着張り
○ユニットタイル
○マスク張り　○モザイクタイル張り
シーリング　改修標準仕様書3章7節による

○有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り
下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の下地処理
○目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）　○＿＿＿＿
シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　⊠ポリウレタン系　○＿＿＿＿
伸縮調整目地その他の目地　⊠変成シリコーン系　○＿＿＿＿
シーリングのその他事項は、改修標準仕様書3章7節による

### ○ 6 目地改修工法

[4.1.4]〔4.4.5、16〕

○目地ひび割れ部改修工法
○伸縮調整目地改修工法
伸縮調整目地の位置及び寸法　○図示　○＿＿＿＿
シーリングは、改修標準仕様書3章7節による

## 4-4 外壁改修工事 仕上塗材仕上げ外壁等改修

### ○ 1 既存塗膜等の除去及び下地処理

[4.5.4]〔表4.5.4～7〕

| 工法 | 処理範囲 | 下地処理（下地のひび割れ部等の補修） |
|---|---|---|
| ○サンダー工法 | ⊠既存仕上げ面全体<br>○図示 | ○ひび割れ部改修工法<br>○浮き部改修工法 |
| ○高圧水洗工法<br>加圧力⊠30MPa程度以上 | ⊠既存仕上げ面全体<br>○図示<br>（既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする） | ○欠損部改修工法 |
| ○塗膜はく離剤工法 | ⊠既存仕上げ面全体<br>○図示 | |
| ○水洗い工法 | ⊠ｻﾝﾀﾞｰ工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の処理範囲以外の既存仕上げ面全体<br>○図示 | |

### ○ 2 下地調整塗材

[4.5.2]〔4.5.4、5〕

○下地調整塗材（Ｃ－１）
⊠下地調整塗材（Ｃ－２）
○下地調整塗材（ＣＭ－２）
○下地調整塗材Ｅ
○ポリマーセメントモルタル

### ○ 3 仕上塗材仕上げ

[4.1.5]〔4.5.2〕〔表4.5.1〕

新規仕上塗材の種類
○薄付け仕上塗材

| 種類（呼び名） | 防火材料 | 仕上げの形状及び工法等 |
|---|---|---|
| ○外装薄塗材Si | ○＿＿＿ | ○砂壁状 |
| ○可とう形外装薄塗材Si | ○＿＿＿ | ○ゆず肌状（○吹付け　○ローラー塗り） |
| ○外装薄塗材E | ○＿＿＿ | ○さざ波状　○平たん状 |
| ○可とう形外装薄塗材E | ○＿＿＿ | ○凹凸状（○吹付け　○こて塗り） |
| ○防水形外装薄塗材E | ○＿＿＿ | ○着色骨材砂壁状（○吹付け　○こて塗り） |
| ○外装薄塗材S | ○＿＿＿ | ○砂壁状じゅらく　○京壁状じゅらく |

○厚付け仕上塗材

| 種類（呼び名） | 防火材料 | 仕上げの形状及び工法等 |
|---|---|---|
| ○外装厚塗材C | ○＿＿＿ | ○吹放し　○凸部処理　○平たん状 |
| ○外装厚塗材Si | ○＿＿＿ | ○凹凸状　○ひき起こし　○かき落とし |
| ○外装厚塗材E | ○＿＿＿ | 上塗材　○適用する　○適用しない |

○複層仕上塗材

| 種類（呼び名） | 防火材料 | 仕上げの形状及び工法等 |
|---|---|---|
| ○複層塗材CE | ○＿＿＿ | ○ゆず肌状　○凸部処理　○凹凸状 |
| ○可とう形複層塗材CE | ○＿＿＿ | 耐候性　⊠耐候形３種　○＿＿＿ |
| ○複層塗材Si | ○＿＿＿ | 上塗材の種類 |
| ○複層塗材E | ○＿＿＿ | 溶媒　⊠水系　○溶剤系　○弱溶剤系 |
| ○複層塗材RE | ○＿＿＿ | 樹脂　⊠ｱｸﾘﾙ系　○ｼﾘｺﾝ系　○ﾌｯ素系 |
| ○防水形複層塗材CE | ○＿＿＿ | ○ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　○ふっ素系 |
| ○防水形複層塗材E | ○＿＿＿ | ○＿＿＿＿ |
| ○防水形複層塗材RE | ○＿＿＿ | 外観　⊠つやあり　○つやなし　○ﾒﾀﾘｯｸ |

○可とう形改修用仕上塗材

| 種類（呼び名） | 防火材料 | 仕上げの形状及び工法等 |
|---|---|---|
| ○可とう形改修塗材E | ○＿＿＿ | ○平たん状　○さざ波状　○ゆず肌状<br>耐候性　⊠耐候形３種　○＿＿＿ |
| ○可とう形改修塗材RE | ○＿＿＿ | 上塗材の種類<br>溶媒　⊠水系　○溶剤系　○弱溶剤系 |
| ○可とう形改修塗材CE | ○＿＿＿ | 樹脂　⊠ｱｸﾘﾙ系　○ｼﾘｺﾝ系　○ｳﾚﾀﾝ系<br>○ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　○ふっ素系<br>○＿＿＿＿<br>外観　⊠つやあり　○つやなし　○ﾒﾀﾘｯｸ |

### ○ 4 マスチック塗材塗り

[4.1.5]〔4.6.2〕〔表4.6.1〕

○適用する　○適用しない

### ○ 5 外壁用塗膜防水材塗り

[4.1.5]〔4.7.2～4〕〔表4.7.1〕

仕上げの形状　○＿＿＿＿
工法　○＿＿＿＿
仕上塗料の耐候性　○＿＿＿＿
下地挙動緩衝材の適用
○適用する
○適用しない
コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修標準仕様書4章2節による

吹付け工法の模様材の種類　○＿＿＿＿　（○所要量＿＿＿(kg/㎡)）
外壁用仕上塗料の種類　○＿＿＿＿　（○所要量＿＿＿(kg/㎡)）
既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修標準仕様書4.5.4(1)～(6)による

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 特記仕様書（３） | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮尺 | 1:NO | 図面番号 | A-03 |
| 設計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

5 建具改修工事

## ● 1 改修工法

[5.1.3]

| 建具の種類 | | かぶせ工法 | 撤去工法 | 適用箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ●アルミニウム製建具 | | ●額縁ｶﾊﾞｰ | ○_____ | ●建具表による ○_____ |
| ○樹脂製建具 | | | ○_____ | ○建具表による ○_____ |
| ○鋼製建具 | ○外部 | ○_____ | ○_____ | ○建具表による ○_____ |
| | ○内部 | ○_____ | ○_____ | ○建具表による ○_____ |
| ○鋼製軽量建具 | | ○_____ | ○_____ | ○建具表による ○_____ |
| ○ステンレス製建具 | | ○_____ | ○_____ | ○建具表による ○_____ |
| ○木製建具 | | ○_____ | ○_____ | ○建具表による ○_____ |

新規に建具を設ける場合
壁部分の開口の開け方　※図示　○_____
新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　○_____
建具周囲のシーリング　改修標準仕様書3章7節による

## ○ 2 防火戸

[5.1.4]

防火戸の指定
○指定する（適用箇所　○建具表による　○_____）○指定しない
防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動
○連動させる　（○建具表による　○_____）　○連動しない

## ○ 3 見本の製作等

[5.1.5]

建具見本の製作　○行う（建具符号：_____）
○行わない
建具見本制作の目的等（_____）
特殊な建具の仮組　○行う（建具符号：_____）
○行わない

## ○ 4 防犯建物部品

[5.1.7]

○適用する（○建具表による　○_____）
○適用しない

## ● 5 アルミニウム製建具

[5.2.2～5][表5.2.1]

性能値等
耐風圧性等級　○_____　（建具符号：○建具表による　○_____）
気密性の等級　○_____　（建具符号：○建具表による　○_____）
水密性の等級　○_____　（建具符号：○建具表による　○_____）

外部に面する建具の種別

| 種別 | 耐風圧性 | 気密性 | 水密性 | 施工箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ○A種 | S-4 | A-3 | W-4 | ※図示 |
| ○B種 | S-5 | | | ※図示 |
| ○C種 | S-6 | A-4 | W-5 | ※図示 |

○防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
○断熱ドア、断熱サッシ G　耐熱性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
○枠の見込み寸法　○建具表による　○_____
耐震性能
RC壁に設置する特定室等及び避難経路の扉
○耐震ドア　面内変形追随性の等級（○D-1：1/300　○D-2：1/120　○D-3：1/100　）
（建具符号：○建具表による　○）
重量がある扉
以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。
なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。
設計用水平震度（KH）　※1.0　○_____
設計用鉛直震度（KV）　※0.5　○_____
（建具符号：○建具表による　○）
材料
アルミニウム材　改修標準仕様書5.2.3(1)による
ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　○_____
形状及び仕上げ
表面処理
外部に面する建具　種別（改修標準仕様書 表5.2.2）
○BB-1　○BB-2（着色　○標準色　○特注色）
屋内の建具　種別（改修標準仕様書 表5.2.2）
○BC-1　○BC-2（着色　○標準色　○特注色）
結露水の処理方法　○水貯め式　○排水式
工法
水切り板、ぜん板　※図示　●額縁カバー工法

## ○ 6 網戸等

[5.2.3][5.3.3]

| 種類 | 材種 | 線径 | 網目 |
|---|---|---|---|
| ○防虫網 | ※合成樹脂製 | ※0.25mm以上 | ※16～18メッシュ |
| | ○ガラス繊維入り合成樹脂製 | ○_____ | ○_____ |
| | ○ステンレス(SUS316)製 | | |
| ○防鳥網 | ステンレス(SUS304)線材 | 1.5mm | 網目寸法15mm |

## ○ 7 樹脂製建具

[5.3.2～5]

性能値等
耐風圧性の等級　○____　（建具符号：○建具表による　○_____）
気密性の等級　○____　（建具符号：○建具表による　○_____）
水密性の等級　○____　（建具符号：○建具表による　○_____）
外部に面する建具の種別

| 種別 | 耐風圧性 | 気密性 | 水密性 | 施工箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ○A種 | S-4 | A-4 | W-4 | ※図示 |
| ○B種 | S-5 | | W-5 | ※図示 |
| ○C種 | S-6 | | | ※図示 |

○防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級（○T-1 ○T-2）
（建具符号：○建具表による　○）
○断熱ドア、断熱サッシ G　断熱性の等級（○H-4 ○H-5 ○H-6 ○H-7 ○H-8）
（建具符号：○建具表による　○）
**外部に面する建具の日射熱取得性の等級**　○_____
枠の見込み寸法　○建具表による　○_____
材料
樹脂形材　改修標準仕様書5.3.3(1)による
ガラス　※複層ガラス　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　○_____
形状及び仕上げ
表面色　○標準色　○特注色
工法
水切り板、ぜん板　※図示　○_____

## ● 8 鋼製建具

[5.4.2～6][表5.4.2、5]

性能値等
簡易気密型ドアセット　○適用する
（建具符号：○建具表による　○_____）
○適用しない
外部に面する建具の耐風圧性　○S-4　（建具符号：○建具表による　○_____）
○S-5　（建具符号：○建具表による　○_____）
○S-6　（建具符号：○建具表による　○_____）
○防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
○断熱ドア、断熱サッシ G　耐熱性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
耐震性能
RC壁に設置する特定室等及び避難経路の扉
○耐震ドア　面内変形追随性の等級（○D-1：1/300　○D-2：1/120　○D-3：1/100　）
（建具符号：○建具表による　○）
重量がある扉
以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。
なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。
設計用水平震度（KH）　※1.0　○_____
設計用鉛直震度（KV）　※0.5　○_____
（建具符号：○建具表による　○）
材料
鋼板　改修標準仕様書5.4.3(1)による
ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　○_____
形状及び仕上げ
鋼板類の厚さ　※改修標準仕様書5.4.2による　○___mm（使用箇所：_____）
標準型鋼製建具の形式及び寸法　※建具表による　○_____

## ● 9 鋼製軽量建具

[5.5.2～6]

性能値等
簡易気密型ドアセット　○ 適用する（建具符号：建具表による）
○ 適用しない
○防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
○断熱ドア、断熱サッシ G　耐熱性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○）
耐震性能
RC壁に設置する特定室等及び避難経路の扉
○耐震ドア　面内変形追随性の等級（○D-1：1/300　○D-2：1/120　○D-3：1/100　）
（建具符号：○建具表による　○）
重量がある扉
以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。
なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。
設計用水平震度（KH）　※1.0　○_____
設計用鉛直震度（KV）　※0.5　○_____
（建具符号：○建具表による　○）
材料
鋼板　○亜鉛めっき鋼板　○ビニル被覆鋼板　○カラー鋼板　○ステンレス鋼板
ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL
召合せ、縦小包み板の材質　※鋼板　○ステンレス鋼板　○アルミニウム合金
形状及び仕上げ
鋼板類の厚さ　※改修標準仕様書5.5.1による　○___mm（使用箇所：_____）
標準型鋼製建具の形式及び寸法　※建具表による　○_____

## ●10 ステンレス製建具

[5.2.2][5.4.2][5.6.2～5]

性能値等
簡易気密型ドアセット　○ 適用する
（建具符号：○建具表による　○_____）
○ 適用しない
外部に面する建具の耐風圧性　○S-4　（建具符号：○建具表による　○_____）
○S-5　（建具符号：○建具表による　○_____）
○S-6　（建具符号：○建具表による　○_____）
○防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○_____）
○断熱ドア、断熱サッシ G　耐熱性の等級　（　）
（建具符号：○建具表による　○_____）
耐震性能
RC壁に設置する特定室等及び避難経路の扉
○耐震ドア　面内変形追随性の等級（○D-1：1/300　○D-2：1/120　○D-3：1/100　）
（建具符号：○建具表による　○）
重量がある扉
以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。
なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。
設計用水平震度（KH）　※1.0　○_____
設計用鉛直震度（KV）　※0.5　○_____
（建具符号：○建具表による　○）
材料
ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　○_____
形状及び仕上げ
表面仕上げ　※HL　○鏡面仕上げ　○_____
ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL程度　○No.2B程度
工法
ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　○角出し曲げ

## ○11 木製建具

[5.7.2～4][表5.7.5]

建具材の加工、組立時の含水率　※A種　○_____
建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆　○_____
○フラッシュ戸
表面材のホルムアルデヒド放散量等
※改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による　○_____

表面材の合板の種類

| 合板の種類 | 規格等 | 備考 |
|---|---|---|
| ○普通合板 G | 表面の樹種<br>○_____<br>板面の品質（※広葉樹１等　○_____）<br>接着の程度（○１類　○２類　） | |
| ○天然木化粧合板 G | 樹種名（_____）<br>接着の程度（○１類　○２類　） | |
| ○特殊加工化粧合板 G | 化粧加工の方法<br>※プリント<br>○ポリエステル化粧合板<br>○メラミン化粧合板<br>○_____<br>接着の程度（○１類　○２類　） | |
| ○ＭＤＦ G | | |

表面板の厚さ　※改修標準仕様書表5.7.6による　○_____
引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用　○適用しない　○適用する
○かまち戸
かまち樹種（_____）　鏡板樹種（_____）
見込み寸法　※36mm　○建具表による　○_____
○ふすま
張りの種別（○Ⅰ型　○Ⅱ型）
上張り（押入等の裏側以外）　○鳥の子　○新鳥の子又はビニル紙程度
縁仕上げ　○塗り縁　○生地縁（素地）　○生地縁（ウレタンクリヤー塗装）
見込み寸法　※19.5mm　○建具表による　○_____
○戸ぶすま
表面板の仕上　○建具表による　○_____
見込み寸法　※30mm　○建具表による　○_____
○紙張り障子
見込み寸法　※30mm　○建具表による　○_____
枠、くつずりの材料　○建具表による　○_____

## ●12 建具用金物

[5.8.2、3]

金物の種類及び見え掛り部の材質等
※改修標準仕様書表5.8.1により適用は建具表による　○_____
金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書表5.8.2による
○建具表による
樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書表5.8.3による
○建具表による
木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書表5.8.4による
○建具表による
木製建具に使用する戸車及びレール
※改修標準仕様書表5.8.5による
○建具表による
握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置
○建具表による
○_____

錠前類
シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠（品質　性能、試験方法は別表による）
クローザ類（品質　性能、試験方法は別表による）

## ○13 鍵

[5.8.4]

マスターキー　○製作する　○製作しない　○既存のマスターキーに合わせる
その他の鍵の製作本数　※各室３本１組（室名札付き）　○_____
鍵箱　○無し　○有り

## ○14 自動ドア開閉装置

[5.9.2、3][表5.9.4]

引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目
○建具表による
○_____
タッチスイッチの種類
○無線式タッチスイッチ
○光線式タッチスイッチ
車椅子使用者用便房スイッチの種類
○大形押しボタンスイッチ
○非接触スイッチ
凍結防止装置　○行う　○行わない

## ○15 自閉式上吊り引戸装置

[5.10.2、3]

性能値等
※改修標準仕様書表5.10.1による
○以下による
手動開き力　（_____）
手動閉じ力　（_____）
閉じ速度の調整（_____）
制動区間　（_____）
開閉繰返し　（_____）
耐衝撃性　（_____）

## ○16 重量シャッター

[5.11.2、3]

シャッターの種類　○管理用シャッター
○外壁用防火シャッター
○屋内用防火シャッター
○防煙シャッター
外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度（_____）Pa
開閉方式の種類　※電動式（手動併用）　○手動式
安全装置
電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置
（設置箇所　○建具表による　○_____）
電動式シャッターの障害物感知装置
（設置箇所　○建具表による　○_____）
屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置
（設置箇所　○建具表による　○_____）
管理用シャッターのシャッターケース　○設ける　○設けない
スラット及びシャッターケース用鋼板
鋼板の種類　○JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
○JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
めっきの付着量　※Z12又はF12　○_____
ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質
ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　○_____

## ○17 軽量シャッター

[5.12.2～4]

開閉方式の種類　※手動式　○電動式（手動併用）
耐風圧強度　（_____）Pa
安全装置
電動シャッターの障害物感知装置
（設置箇所　○建具表による　○_____）
スラットの材質の種類
○JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
めっきの付着量（※Z06又はF06　○_____）
○JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）
めっきの付着量（※AZ90　○_____）
スラットの形状　○インターロッキング形　○オーバーラッピング形

## ○18 オーバーヘッドドア

[5.13.2、3]

| セクション材料による区分 | 風圧力による強さの区分 | 開閉方式による区分 | 収納形式による区分 | ガイドレールの材料 |
|---|---|---|---|---|
| ※スチールタイプ | ○50 | ※バランス式 | ○スタンダード形 | ※溶融亜鉛めっき鋼板 |
| ○アルミニウムタイプ | ○75 | ○チェーン式 | ○ローヘッド形 | ○ステンレス鋼板 |
| ○ファイバーグラスタイプ | ○100 | ○電動式 | ○ハイリフト形 | |
| | ○125 | | ○バーチカル形 | |

電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置
（設置箇所　○建具表による　○_____）

## ○19 ガラス

[5.14.2～4]

適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組み合わせは建具表及び図面による。

○フロート板ガラス

| | |
|---|---|
| フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類 | ※建具表による　○_____ |

○型板ガラス

| | |
|---|---|
| 型板ガラスの厚さによる種類 | ※建具表による　○_____ |

○網入板ガラス及び線入板ガラス

| | |
|---|---|
| 網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類 | ※建具表による　○_____ |

○合わせガラス

| | |
|---|---|
| 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ | ※建具表による　○_____ |
| 形状による種類 | ○平面合わせガラス　○曲面合わせガラス |
| 落球衝撃はく離特性及びショットバック衝撃特性による種類 | ○Ⅰ類　○Ⅱ－１類　○Ⅱ－２類　○Ⅲ類 |

○強化ガラス

| | |
|---|---|
| 形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 | ※建具表による　○_____ |
| 破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類 | ○Ⅰ類　○Ⅲ類 |

○熱線吸収板ガラス

| | |
|---|---|
| 板ガラスの種類及び厚さによる種類 | ※建具表による　○_____ |
| 性能による種類 | ○１種　○２種 |

○複層ガラス

| | |
|---|---|
| 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ、並びに複層ガラスの厚さ | ※建具表による　○_____ |
| 断熱性による区分 | ○Ｔ１　○Ｔ２　○Ｔ３　○Ｔ４<br>○Ｔ５　○Ｔ６ |
| 日射取得性及び日射遮蔽性による区分 | ○Ｇ　○Ｓ |
| 封入気体の種類 | ○空気　○アルゴン |

○熱線反射ガラス

| | |
|---|---|
| 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 | ※建具表による　○_____ |
| 日射熱遮へい性による区分 | ○１種　○２種　○３種 |
| 耐久性による区分（日射熱遮へい性が２種の場合） | ○Ａ種　○Ｂ種 |

○倍強度ガラス

| | |
|---|---|
| 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 | ※建具表による　○_____ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 特記仕様書（４） | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | 1:NO | 図面番号 | A-04 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

5 建具改修工事

ガラスの留め材及び溝の大きさ

| 建具の種類 | ガラス留め材 | ガラス溝の大きさ(mm) |
|---|---|---|
| アルミニウム製 | ○シーリング材<br>○グレイジングチャンネル<br>○_____ | ☒建具の製造所の仕様による<br>○図示<br>○_____ |
| 鋼製及び鋼製軽量 | ○シーリング材<br>○_____ | ☒建具の製造所の仕様による<br>○図示<br>○_____ |
| ステンレス製 | ○シーリング材<br>○_____ | ☒建具の製造所の仕様による<br>○図示<br>○_____ |
| 樹脂製 | ○グレイジングチャンネル<br>○_____ | ☒建具の製造所の仕様による<br>○図示<br>○_____ |

○20 ガラスブロック [5.14.5]

| 呼び寸法(mm) | 厚さ(mm) | 色調 | 目地幅(mm) | 伸縮調整目地位置(mm) | 防火性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○160×160 | ○95<br>○____ | | | | |
| ○200×200 | ○95<br>○____ | | | | |

壁用金属枠及び補強材 ☒図示 ○_____
力骨 材質 ☒ステンレス鋼(SUS304) ○_____
寸法 ☒径5.5mm ○_____
形状 ☒はしご形状複筋及び単筋 ○_____
化粧目地モルタルの色(○白 ○グレー)
シーリングの種類 (☒SR-1 ○PS-1)
金属製化粧カバー 材質 ○ステンレス製 ○アルミニウム製
寸法 ○図示 ○_____ 形状 ○図示 ○_____
目地部の横力骨の納まり
ｲ ☒ガラスブロック製造所の仕様による ○図示 ○____
工法 1-4 適用区分による風圧力の(○1 ○1.5 ○1.3)倍の風圧力に対応した工法

○21 ガラス用フィルム

| 種類 | 記号 内貼り用 | 記号 外貼り用 | その他性能等 |
|---|---|---|---|
| ○日射調整フィルム G | ○SC－1 | ○SC－2 | |
| ○低放射フィルム | ○LE | | |
| ○衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム | ○GI－1 | ○GI－2 | |
| ○相間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム | ○GD－1 | ○GD－1 | |
| ○ガラス貫通防止フィルム | ○SF | | |
| ●覗き見防止フィルム | | | |

品質 JIS A 5759による
○目隠しフィルム
3Mｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱：ﾌｧｻﾗ ｼｪﾓﾆｰ(SH2EMCH)同等品とする。

6 内装改修工事

● 1 改修範囲 [6.1.3]
既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
☒壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ●図示
天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
☒壁面より両側600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ●図示
既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
☒既存のまま ●図示

● 2 既存床の撤去及び下地補修 [6.2.2]
ビニル床シート等の除去 ☒仕上げ材のみ(接着剤とも)
○下地モルタルとも(○図示の範囲 ○除去範囲全て)
合成樹脂塗床材の除去工法 ○機械的除去工法 ○目荒し工法
改修後の床の清掃範囲 ☒室内の改修箇所 ○_____

● 3 既存壁の撤去及び下地補修 [6.3.2]
間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
☒改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り ●図示_____
(全塗厚が25mmを超える場合の処置 ☒図示)

● 4 施工一般 [6.5.2]
材料のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ｲ)(b)による ○_____

○ 5 製材 G [6.5.2]

○JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材

| 施工箇所 | 寸法(mm) | 等級 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ☒2級<br>○_____ | ☒A種 ○B種 ○____ | | ○____ |
| | | ☒2級<br>○_____ | ☒A種 ○B種 ○____ | | ○____ |

○JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材

| 施工箇所 | 寸法(mm) | 等級 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 見え係り面 | | ☒上小節<br>○_____ | ☒A種 ○B種 ○____ | | ○____ |
| 見え係り面以外 | | ☒小節以上<br>○_____ | ☒A種 ○B種 ○____ | | ○____ |

○JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材

| 施工箇所 | 寸法(mm) | 等級 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ☒1級<br>○_____ | ☒10%以下<br>○A種 ○B種 ○____ | | ○____ |
| | | ☒1級<br>○_____ | ☒10%以下<br>○A種 ○B種 ○____ | | ○____ |
| | | ☒1級<br>○_____ | ☒10%以下<br>○A種 ○B種 ○____ | | ○____ |

○JAS 1083(製材)以外の製材

| 施工箇所 | 寸法(mm) | 材面の品質 | 防虫処理 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (_____)<br>造作材の場合<br>(☒A種 ○B種) | ○適用する<br>○適用しない | ☒A種<br>○B種<br>○_____ | ○_____ |
| | | (_____)<br>造作材の場合<br>(☒A種 ○B種) | ○適用する<br>○適用しない | ☒A種<br>○B種<br>○_____ | ○_____ |

○ 6 造作用集成材 G [6.5.2]

○「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

| 施工箇所 | 品名 | 樹種名 | 寸法(mm) | 見付け材面 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ☒1等 ○2等 | ○_____ |
| | | | | | ☒1等 ○2等 | ○_____ |

○「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

| 施工箇所 | 品名 | 樹種名 | 寸法(mm) | 化粧薄板の厚さ(mm) | 見付け材面 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 化粧薄板:_<br>芯材:___ | | | | ☒1等 ○2等 | ○_____ |
| | | 化粧薄板:_<br>芯材:___ | | | | ☒1等 ○2等 | ○_____ |

○「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

| 施工箇所 | 樹種名 | 寸法(mm) | 見付け材面の品質 | 含有率 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ☒15%以下<br>○_____ | ○_____ |

○「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

| 施工箇所 | 樹種名 | 寸法(mm) | 化粧薄板の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化粧薄板:__<br>芯材:_____ | | | | ☒15%以下<br>○____ | ○_____ |

○ 7 造作用単板積層材 G [6.5.2]

○JAS 0701に基づく造作用単板積層材

| 施工箇所 | 品名 | 寸法(mm) | 表面の品質 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○適用する<br>○適用しない | ○_____ |
| | | | | | |

○JAS 0701以外の造作用単板積層材

| 施工箇所 | 寸法(mm) | 表面の品質 | 含水率 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ☒14%以下<br>○_____ | ○適用する<br>○適用しない | ○_____ |
| | | | | | |

○JAS 3079に基づく直交集成板

| 施工箇所 | 品名 | 強度等級 | 種別 | 接着性能(使用環境) | 樹種名 | 寸法(mm) | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ○____ |

● 8 合板等 [6.5.2]

○「合板の日本農林規格」による普通合板 G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 板面の品質 | | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☒5.5<br>○____ | | ☒1類<br>○2類 | 広葉樹 ☒2等以上 ○1等<br>針葉樹 ☒C-D以上 ○ | | ○適用する<br>○適用しない | ○____ |

●「合板の日本農業規格」構造用合板 G

| 施工箇所 | 等級 | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 板面の品質 | 厚さ(mm) | 防虫処理 | 強度等級 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下地補強 | ☒2級以上<br>○1級 | 杉 | ☒1類<br>○特類 | ☒C-D以上<br>○____ | ☒12<br>●図示 | ○適用する<br>○適用しない | ○適用する<br>(_____)<br>○適用しない | ○____ |

○「合板の日本農林規格による」化粧ばり構造用合板 G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ○特類<br>○1類 | ○適用する<br>○適用しない | ○_____ |
| | | | | | |

○「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 化粧板に使用する単板の樹種名 | 接着の程度 | 防虫処理の適用 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ○1類<br>○2類 | ○適用する<br>○適用しない |
| | | | | |

○「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 化粧加工方法 | 防虫処理の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ○1類<br>○2類 | | ○適用する<br>○適用しない |
| | | | | | |

○パーティクルボード G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分 | 耐水性による区分 | 難燃性による区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☒15<br>○__ | | ☒13タイプ<br>○_____ | ☒P又はM<br>○_____ | |

○JAS 0360に基づく構造用パネル

| 施工箇所 | 寸法(mm) |
|---|---|
| | |

○MDF G

| 施工箇所 | 厚さ(mm) | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分 | 耐水性による区分 | 難燃性による区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

○ 9 接合具等 [6.5.3]
造作材の化粧面の釘打ち
☒隠し釘打ち ○釘頭埋め木 ○つぶし頭釘打ち ○釘頭現し
諸金物
☒かすがい、座金、箱金物、短冊金物
(改修標準仕様書表6.5.3～5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度の亜鉛めっき)
○_____ (形状:_____ 寸法:_____ 材質:_____ )

●10 接着剤 [6.5.3、4]
接着剤のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

○11 防腐・防蟻処理 [6.5.5]
薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

| 適用部材 | 保存処理性能区分 |
|---|---|
| | ○K2 ○K3 ○K4 |
| | ○K2 ○K3 ○K4 |
| | ○K2 ○K3 ○K4 |

薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

| 適用部材 | 処理の方法 | 薬剤の種類 |
|---|---|---|
| | ☒薬剤の製造所の仕様による<br>○_____ | ☒JIS K 1571に適合又は同等品 |
| | | |

○薬剤の接着材への混入による防腐、防蟻処理
適用部位(_____)
○合板等の加圧注入処理等の適用
適用部位(_____)

○12 内部間仕切軸組及び床組み [6.5.6]
○間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)
☒杉又は松 ○_____
○床組みに用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)
☒杉又は松 ○_____

○13 窓、出入口その他 [6.5.7]
○窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)
☒吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉 ○_____

●14 軽量鉄骨天井下地 [6.6.2～4] [表6.6.2]
野縁等の種類
屋外(☒ 25 形 ○ 19 形) 屋内(☒ 19 形 ○ 25 形)
屋外の形式及び寸法
野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔 ○図示 ○_____
周辺部の端からの間隔 ○図示 ○_____
野縁の間隔 ○図示 ○_____
既存の埋込みインサート ○使用する ●使用しない
あと施工アンカーの施工後の確認試験
●行う
試験箇所数 ●屋内の場合、該当階において3箇所
○(_____)箇所
引張試験にて確認する強度
☒つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度
○(_____)N
○行わない
○つりボルトの間隔が900mmを超える場合
補強方法 ☒図示 ○_____
○天井のふところが3.0mを超える場合
補強方法 ☒図示 ○_____
○天井下地材における耐震性を考慮した補強
補強箇所 ☒図示 ○_____ 補強方法 ☒図示 ○_____

●15 軽量鉄骨壁下地 [6.7.3、4]
スタッド、ランナーの種類
☒改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類
○図示 ○_____
スタッドの高さが5.0mを超える場合 ☒図示 ○_____
出入口及びこれに準ずる開口部の補強 ☒標準仕様書 6.7.4(5) による ○_____

●16 ビニル床シート G [6.8.2、3]

| 種類の記号 | 色 柄 | 厚さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ☒FS (複層ビニル床シート)<br>○_____<br>○_____ | ●無地<br>○ﾏｰﾌﾞﾙ柄<br>○柄物 | ☒ 2.0<br>○_____ | |

接合部の処理 ☒熱溶接工法 ○_____
●防汚性ビニルシート:下記同等品とする。
ロンシールエ業㈱サニタリウム t=2.0
タキロンシーアイ㈱ネオグリーン t=2.0
東リ㈱消臭NSトワレNW t=2.0

○17 ビニル床タイル G [6.8.2]

| 種類の記号 | 色柄 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ☒KT(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ) | ○無地<br>○柄物 | ○300×300<br>○450×450<br>○_____ | ☒2.0<br>○3.0 | |
| ○TT(単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ) | ○無地<br>○柄物 | ○300×300<br>○450×450<br>○_____ | ○2.0<br>○____ | |
| ○FT(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ) | ○無地<br>○柄物 | ○300×300<br>○450×450<br>○_____ | ○2.0<br>○2.5<br>○3.0 | |
| ○FOA(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ) | ○無地<br>○柄物 | ○500×500<br>○_____ | ○4.0<br>○____ | |
| ○FOB(薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ) | ○無地<br>○柄物 | ○_____ | ○____ | |

○18 特殊機能床材 [6.8.2]

| | 厚さ、寸法、形状 | 性 能 | 種 類 |
|---|---|---|---|
| ○帯電防止床シート | _____(mm) | | |
| ○帯電防止床タイル | _____×____(mm) | | |
| ○視覚障害者用床タイル | _____(mm) | | |
| ○耐動荷重性床シート | _____(mm) | | |
| ○防滑性床シート | _____(mm) | | |
| ○防滑性床タイル | _____×____(mm) | | |

視覚障害者用床タイル 突起の形状、寸法及びその配列は JIS T 9521 による

●19 ビニル幅木 [6.8.2]
材質の種類 ●軟質 ○硬質
高さ(mm) ●60 ○75 ●100
厚さ(mm) ☒1.5以上 ○_____

○20 ゴム床タイル [6.8.2]
種類 ○単巣品 ○積層品
色柄 (_____)
厚さ(mm) ○3.0 ○4.5 ○6.0 ○9.0
寸法(mm)(_____)×(_____)

○21 カーペット敷き G [6.9.2、3] [表6.9.1、2]
○ 織じゅうたん

| 織り方 | パイル形状 |
|---|---|
| ○ウェストンカーペット | ○カットパイル |
| ○ダブルフェースカーペット | ○ループパイル |
| ○アキスミンスターカーペット | ○カット/ループ |

色柄 ☒模様のない無地 ○_____
パイル糸の繊維種等
☒無地の織りじゅうたんの種別(種別:○A種 ○B種 ○C種 )
○_____
帯電性 ○適用する ○適用しない
織じゅうたんの接合方式 ☒ヒートボンド工法 ○つづり縫い
下敷き材 ☒反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ○_____

○ タフテッドカーペット

| パイル形状 | ﾊﾟｲﾙ長さ(mm) | 工法 | 帯電性 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ○ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ | ○5～7 | ○全面接着工法 | ○適用する | |
| ○ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ | ○4～6 | ○ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法 | ○適用しない | |
| ○ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 | ○_____ | | | |

下敷き材(グリッパー工法の場合)
☒反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ○_____

○タイルカーペット

| パイル形状 | 種別 | 施工箇所 | 寸法 | 総厚さ(mm) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☒ループパイル | ☒ 第一種<br>○ 第二種 | | ☒500×500<br>○_____ | ☒6.5<br>○_____ | |
| ○カットパイル | ○ 第一種<br>○ 第二種 | | ☒500×500<br>○_____ | ☒6.5<br>○_____ | |
| ○カット、ループ併用 | ○ 第一種<br>○ 第二種 | | ☒500×500<br>○_____ | ☒6.5<br>○_____ | |

タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____
タイルカーペットの敷き方 平 場 ☒市松敷き ○模様流し ○_____
階段部分 ☒模様流し ○市松敷き ○_____
見切り、押え金物 材質(_____) 種類(_____)
形状等 ☒図示 ○_____

○22 合成樹脂塗床 [6.10.2、3] [表6.10.5～7]

| 種別 | 施工箇所 | 工法 | 仕上げの種類 |
|---|---|---|---|
| ○厚膜型塗床材<br>弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床 | | | ☒平滑仕上げ<br>○防滑仕上げ<br>○つや消し仕上げ |
| ○厚膜型塗床材<br>ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 | | ○薄膜流しのべ工法<br>○厚膜流しのべ工法<br>○樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 | ○平滑仕上げ<br>○防滑仕上げ |
| ○薄膜型塗床材<br>(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床) | | | ☒平滑仕上げ |
| ○ｱｸﾘﾙ樹脂塗床<br>(防塵塗料塗り) | | ☒製造所の指定による | 表面仕上げ ☒平滑<br>溶剤 ☒水性 |

塗床材のホルムアルデヒド放散量 ☒F☆☆☆☆ ○_____

○23 フローリング張り G [6.11.2～6] [表6.11.1～4]
フローリングのホルムアルデヒドの放散量等
☒改修標準仕様書6.11.2(2)による ○_____
各工法に使用する接着剤のホルムアルデヒドの放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

○単層フローリング(フローリングボード1等)
工法 ○釘止め工法(○根太張り ○直張り)
○接着工法
樹種 ☒なら ○_____
間伐材等の適用 ○適用する ○適用しない
○単層フローリング(フローリングブロック1等)
樹種 ●ブナ
厚さ(mm) ●13mm
大きさ ●303mm×303mm
間伐材等の適用 ○適用する ○適用しない
○複合フローリング
工法 ○釘留め工法(○根太張り ○直張り)
○接着工法
樹種 ☒なら ○_____
種別 ○A種 ○B種 ○C種
間伐材等の適用 ○適用する ○適用しない
接着工法の場合の不陸緩和材 ☒合成樹脂発泡シート ○_____
○現場塗装仕上げ
☒ウレタン樹脂ワニス塗り(3回)
○オイルステインの上、ﾜｯｸｽ塗り
○生地のままﾜｯｸｽ塗り

○24 畳敷き [6.12.2] [表6.12.1]
種別 ○A種 ●B種 ○C種 ○D種 (畳床:○KT-Ⅰ ○KT-Ⅱ ○KT-Ⅲ ○KT-K ○KT-N )
下地の種類 ○標準仕様書 表12.6.1による床組
○ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン G )
○_____
畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
衝撃緩和型畳(畳表:○C1 ○C2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 特記仕様書(5) | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月 日 | 変更年月日 | |
| 縮 尺 | 1:NO | 図面番号 | A-05 |
| 設 計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録 第1-2307-2710号<br>神谷 繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

●25 せっこうボード その他のボード張り

[6.13.2、3] [表6.13.1]

MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____
合板のホルムアルデヒド放散量
☒改修標準仕様書6.13.2(2)(イ)の(a)～(d)のいずれか
○_____
接着剤のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

木毛セメント板 G

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○硬質（HW） | ○15 ○20 ○25 ○_____ |
| ○中質（MW） | ○15 ○20 ○25 ○_____ |
| ○普通（NW） | ○15 ○20 ○25 ○_____ |

木片セメント板 G

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○硬質（HF） | ○12 ○15 ○18 ○21 ○_____ |
| ○普通（NF） | ○30 ○_____ |

繊維強化セメント板

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ●けい酸カルシウム板 | 普通ボードFK タイプ2（無石綿） ●6 ○8 |
| ○化粧けい酸カルシウム板 | 普通ボードFK タイプ2（無石綿） ○6 ○8<br>表面への化粧張り等の加工<br>○アクリル樹脂系焼付け ○_____ |

火山性ガラス質複層板

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○火山性ガラス質複層板 | ○図示 |

繊維板 G

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ハードボード<br>○スタンダードボード（無処理） | ○素地ハードボード<br>（○未研磨板（RN） ○研磨板（RS））<br>○内装用化粧ハードボード（DI）<br>○2.5 ○3.5 ○5 ○7 |
| ハードボード<br>○テンパードボード（処理） | ○素地ハードボード<br>（○未研磨板（RN） ○研磨板（RS））<br>○外装用化粧ハードボード（DE）<br>○2.5 ○3.5 ○5 ○7 |
| ○ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） G | ○3 ○7 ○9 ○12 |
| ○インシュレーションボード G | A級（ ○天井仕上 ○内装仕上 ○_____）<br>○9 ○12 ○15 ○18 |

パーティクルボード G

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○単板張りパーティクルボード | ○無研磨板(VN) ○研磨板(VS)<br>○10 ○12 ○15 ○18 |
| ○化粧パーティクルボード | ○単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(DV) ○ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ(DO)<br>○塗装(DC)<br>○10（難燃） ○12（難燃） ○_____ |

吸音材料

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○ロックウール化粧吸音板(DR) | ○フラットタイプ<br>（○9（不燃） ○12（不燃） ○_____）<br>○凹凸タイプ<br>（○12（不燃） ○15（不燃） ○_____） |
| ○ロックウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号 | ○ 25 ○_____ |
| ○グラスウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K | ○ 25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包) ○_____ |

せっこうボード製品

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ○せっこうボード(GB-R) | ☒12.5（不燃） ○15（不燃） |
| ○不燃積層せっこうボード(GB-NC) | 9.5 （不燃） ○化粧無（下地張り用）<br>○化粧有（トラバーチン模様） |
| ●シージングせっこうボード(GB-S) | 12.5（☒不燃 ○準不燃） |
| ○強化せっこうボード(GB-F) | ○12.5（不燃） ○15（不燃） |
| ○せっこうラスボード(GB-L) | 9.5 |
| ●化粧せっこうボード(GB-D) | ○木目 12.5（不燃）幅440mm程度<br>模様（○柾目 ○板目）専用下地材有り<br>●トラバーチン模様 9.5（準不燃） |

合板 G

| 種類 | 厚さ(mm)、規格等 |
|---|---|
| ●普通合板<br>（耐水合板） | 表面の樹種<br>生地、透明塗料塗り<br>（☒ﾗﾜﾝ合板程度 ○_____）<br>不透明塗料塗り<br>（☒しな合板程度 ○_____）<br>板面の品質 ●T－1<br>厚さ(mm) ☒図示 ○_____<br>防虫処理 ○行う ○行わない |
| ○天然木化粧合板 | 化粧板の樹種名 ○_____<br>厚さ(mm) ☒図示 ○_____<br>防虫処理 ○行う ○行わない |
| ○特殊加工化粧合板 | 化粧加工の方法（○ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ○ﾌﾟﾘﾝﾄ ○塗装）<br>表面性能（_____）タイプ<br>厚さ(mm) ☒図示 ○_____<br>防虫処理 ○行う ○行わない |

化粧板

| | |
|---|---|
| ●メラミン樹脂化粧板 | JIS K 6903による（☒1.2 ○_____） |
| ○ポリエステル樹脂化粧板 | |

天井のボード類（ロックウール吸音板を除く）の重ね張りを行う場合
☒図示 ○_____
合板類の張付け ○A種 ☒B種 ○_____
せっこうボードの目地工法等
目地工法の種類
☒仕上げ表による
突付け工法及び目透し工法のエッジの種類

| | |
|---|---|
| 突付け工法のエッジの種類 | ○ベベルエッジ ○スクェアエッジ |
| 目透し工法のエッジの種類 | ○ベベルエッジ ○スクェアエッジ |

化粧加工の方法（○オーバーレイ ○プリント ○塗装 ○_____）

○26 壁紙張り

[6.14.2、3]

ホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

| 施工箇所 | 壁紙の種類 紙 | 繊維 | 塩化ビニル | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 無機質 | その他 | 防火性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○不燃 ○準不燃 ○難燃 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○不燃 ○準不燃 ○難燃 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○不燃 ○準不燃 ○難燃 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○不燃 ○準不燃 ○難燃 | |

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別 ☒B種 ○A種
コンクリート面の素地ごしらえの種別 ☒B種 ○A種
せっこうボード面及びその他のの素地ごしらえの種別 ☒B種 ○A種

●27 モルタル塗り

[6.15.3～6] [表6.15.2]

モルタル ●現場調合材料 ○既調合材料（_____）
既製目地材 ●設ける
施工箇所（_____） 形状（☒図示 ○_____）
○設けない
床目地 ○設ける
目地割り ☒2㎡程度（最大目地間隔3ｍ程度） ○_____
目地の種類 ☒押し目地 ○_____
●設けない
壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25㎜を超える場合の下地処理
○図示 ○_____

○28 タイル張り

[6.16.2～4]

伸縮調整目地の位置 床タイル ☒縦、横とも4m以内ごと ○図示 ○_____
床タイル以外 ○図示 ○_____
伸縮目地のシーリング材、目地寸法は改修標準仕様書3章7節による
見本焼き ○行う（施工箇所：_____） ○行わない
試験張り ○行う（範囲、仕様等は図示による） ○行わない

○セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り
タイルの形状、寸法等

| 施工箇所 | 種類 | 形状／寸法(mm) | 再生材料の適用 G | 吸水率による区分 ?類 | ?類 | ?類 | うわぐすり 施ゆう | 無ゆう | 役物 有 | 無 | 色 標準 | 特注 | 耐凍害性 有 | 無 | 耐滑り性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ② | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ③ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

①施工範囲：_____ 備考：_____
②施工範囲：_____ 備考：_____
③施工範囲：_____ 備考：_____
標準的な由がりの役物は一体成形とする
既調合モルタルの品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(1)4章
既調合モルタル（内装改修工事共通）による
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
既製調合目地材の品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(2)6章
タイル張りによる
壁タイル張りの工法
内装タイル ○密着張り ○改良圧着張り
内装タイル以外のユニットタイル ○マスク張り ○モザイクタイル張り

○有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り
タイルの形状、寸法等

| 施工箇所 | 種類 | 形状／寸法(mm) | 再生材料の適用 G | 吸水率による区分 ?類 | ?類 | ?類 | うわぐすり 施ゆう | 無ゆう | 役物 有 | 無 | 色 標準 | 特注 | 耐凍害性 有 | 無 | 耐滑り性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ② | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ③ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

①施工範囲：_____ 備考：_____
②施工範囲：_____ 備考：_____
③施工範囲：_____ 備考：_____
標準的な由がりの役物は一体成形とする
内壁タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

○29 セルフレベリング材塗り

[6.17.2、3]

塗厚（mm）
○_____

6-2 ユニット及びその他の工事

○1 フリーアクセスフロア

(20.2.2)

| 施工箇所 | 構法 | 寸法(mm) | 高さ(mm) | 耐震性能 | 所定荷重(N) | 表面仕上材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○置敷式<br>○支柱調整式 | ○500×500<br>○ | | ○1.0G<br>○0.6G | ○3000<br>○5000 | ○帯電防止床ﾀｲﾙ<br>○ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ<br>○_____ | |

寸法精度
☒標準仕様書20.2.2(2)(オ)(a)～(c)による
○以下による
パネルの長さの寸法精度（_____）
パネルの平面形状（角度）の寸法精度（_____）
フリーアクセスフロアの高さの寸法精度（_____）
帯電防止性能
○評価値（U）≧0.6以上 ○評価値（U）≧1.2以上
感電防止性能
漏えい抵抗（R）≧1×10⁶Ω
品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(2)6-2章フリーアクセスフロアによる

○ 2 可動間仕切

(20.2.3)

| 構造形式による種類 | 構成基材の種類 ｽﾀｯﾄﾞ | ﾊﾟﾈﾙ | パネル表面仕上げ | 遮音性(db/500Hz) | 防火性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○スタッド式(内蔵)<br>○スタッド式(露出)<br>○スタッドパネル式<br>○パネル式 | | | ○ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付又は ｱｸﾘﾙ樹脂焼付<br>○壁紙張り<br>○_____ | ○0<br>○12<br>○20<br>○28<br>○36 | ○不燃 |

パネル内に取付ける建具 ○あり（☒図示 ○_____） ○なし
パネル内に取り付ける建具のドアクローザー、丁番、錠前、上げ落としは
標準仕様書16章8節の建具用金物に対応する材質とする。
表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章8節による。
パネル材のホルムアルデヒド放散量
☒F☆☆☆☆ ○_____

○ 3 移動間仕切

(20.2.4)

| 走行方向 | 操作方法による種類 | パネル圧接装置の操作方法 | 総厚さ(mm) | パネル表面材 材質 | 仕上げ | 遮音性(db/500Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○平行方向 移動式<br>○二方向 移動式 | ○手動式<br>○電動式<br>○部分電動式 | ○プッシュ式<br>○ハンドル式<br>○_____ | | ○鋼板<br>○____ | ○焼付塗装<br>○壁紙張り<br>○_____ | ○36未満<br>○36以上 |

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能 標準仕様書19章による
ハンガーレールの取付け下地の補強
☒取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量となるように補強する。
○図示
パネルをランナーに取り付ける部品
☒ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるもの
○_____
ハンガーレール及びランナー
☒パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないもの
品質、性能は建築材料等品質性能法（改修）(2)6-2章移動間仕切による
○_____

● 4 トイレブース

(20.2.5)

| 表面材の種類 | 脚部 種類 | ドアエッジ 材質 | 形状 |
|---|---|---|---|
| ●メラミン樹脂系化粧板<br>○ポリエステル樹脂系化粧板<br>○_____ | ☒幅木タイプ<br>○_____ | ☒製造所の仕様による<br>○アルミニウム製<br>○ステンレス製<br>☒表面材と同材 | ○標準<br>●Rﾀｲﾌﾟ |

品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(2)6-2章トイレブースによる

○ 5 視覚障害者用床タイル

| 施工箇所 | | 種類 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 屋内 | | ○塩化ビニル製 ○_____ | ○300×300<br>○_____ | ○7.0<br>○____ |
| 屋内 | | ○磁器質タイル ○せっ器質タイル | ○300×300<br>○_____ | ○____ |
| 屋内 | | ○レジンコンクリート製 ○コンクリート製 | ○300×300<br>○_____ | ○____ |
| 屋外 | | ○磁器質タイル ○せっ器質タイル | ○300×300<br>○_____ | ○____ |
| 屋外 | | ○レジンコンクリート製 ○コンクリート製 | ○300×300<br>○_____ | ○____ |

ブロックパターンは JIS T 9251 による

○ 6 手すり（機械設備工事）

(20.2.6)

材料の種類及び仕上げ
○SUS304 表面処理 ☒HL程度 ○_____
○鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき（☒標準仕様書表14.2.2による種別（ ___種））
○アルミニウム 表面処理（☒標準仕様書表14.2.1による種別（ ___種））
色合等 ○標準色（_____） ○特注色（_____）
手すりの握り部分

| 材種 | 表面仕上げ | 直径(mm) | 取付箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ○集成材<br>（材種：___） | ○クリアラッカー<br>○_____ | ○30程度<br>○35程度<br>○45程度 | | |
| ○ビニル製ハンドレール | | ○30程度<br>○35程度<br>○45程度 | | |

○ 7 階段滑り止め

(20.2.7)

材種
○ステンレス製 ○黄銅製押出型材 ○アルミニウム製押出型材 ○_____
形状
☒タイヤ型（タイヤの材質：ゴム又は合成樹脂等） ○タイヤレス型
端部の形状
○フラットエンドあり ○フラットエンドなし
寸法(幅)
○35㎜程度 ○40㎜程度 ○50㎜程度
取付け工法
☒接着工法 ○埋込み工法

○ 8 黒板及びホワイトボード G

(20.2.9)

○黒板
区分 ☒焼き付け ○_____
種類 ○鋼製黒板 ○ほうろう黒板 ○_____
色 ☒緑 ○_____
○ホワイトボード

○ 9 鏡（機械設備工事）

(20.2.10)

取付箇所 （_____）
寸法（mm） ○図示 ○_____
厚さ（mm） ☒5 ○_____

●10 表示

(20.2.11)

衝突防止表示
○設置場所 ☒図示
形状、寸法（○30φ ○_____）
材質 （○ステンレス製 ○塩ビシート ）
○設置しない
誘導標識、非常用進入口等の表示
☒消防法に適合する市販品 ○_____
室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、
取付け形式等（室内用図記号はJIS Z 8210による）
☒図示

○11 タラップ

(20.2.12)

材質及び仕上げ
●SUS304（スリップ止め加工 ☒あり ●なし ）
○鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき
（標準仕様書表14.2.2による種別（☒○種 ○___種） ）

○12 ブラインド

(20.2.14)

| 形式 | 操作方法 | 操作方法の種類 | スラットの材種 | ｽﾗｯﾄ幅(mm) | ﾎﾞｯｸｽ ﾚｰﾙの材種 | 幅、高さ取付箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○横形 | ○手動 | ☒ギヤ式<br>○コード式<br>○操作棒式 | ☒アルミニウム合金製 G<br>○_____ | ☒ 25<br>○____ | ☒鋼製<br>○____ | ○図示<br>○____ |
| | ○電動 | | | | | |
| ○縦形 | ○手動 | ☒２本操作ｺｰﾄﾞ式<br>○１本操作ｺｰﾄﾞ式 | ○ アルミスラット<br>○ クロススラット | ○ 80<br>○ 100 | ☒ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製<br>○____ | ○図示<br>○____ |
| | ○電動 | | | | | |

縦型ブラインドのスラットの材質
○アルミスラット 焼付け塗装仕上げ
○クロススラット 消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は G とする

○13 ロールスクリーン

(20.2.15)

| 操作方法 | スクリーンの材種 | その他の材料 | 幅、高さ取付箇所 | 品質等 |
|---|---|---|---|---|
| ○スプリング式<br>○コード式<br>○電動式 | ○ガラス繊維製<br>○合成、天然繊維製 | ☒製造所の仕様 | ○図示<br>○_____ | ○_____ |

スクリーンの仕様
消防法で定める防炎性能の表示があるもの
ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用するﾞm
場合は G とする

○14 カーテン

(20.2.16)

| 形式 | | 開閉操作 | ひだの種類 | 生地の種別、品質、特殊加工等 | 取付箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ｼﾝｸﾞﾙ<br>○ﾀﾞﾌﾞﾙ | ○片引き<br>○引分け | ○手引き<br>○ひも引き<br>○電動 | ○つまみひだ<br>○箱ひだ、片ひだ<br>○プレーンひだ | | ○図示<br>○____ | |
| | | | | | | （暗幕） |

生地の仕様
消防法で定める防炎性能の表示があるもの
ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は G とする
暗幕カーテンの両端、上部及び召合せの重なり ☒300mm以上 ○_____

○15 カーテンレール

(20.2.16)

材料による区分 ※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材
○ ステンレス製
強さによる区分 ※10-90 ○_____
仕上げ ※アルマイト ○_____
形状 ※角形 ○_____

○16 ブラインドボックス及びカーテンボックス

溝幅×深さ（mm） ○90×150 ○120×80 ○120×150 ○150×80 ○図示
材質 ○集成材（仕上げ：_____）
○アルミニウム製 押出し型材（市販品）
種別（標準仕様書 表 14.2.1） ○BC-1種 ○BC-2種
色合い ○標準色（_____） ○特注色（_____）
○鋼製（仕上げ：_____）

●17 天井点検口

| 材種 | 寸法 | 形式 | | 外枠 | 内枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製<br>○_____<br>⋮ | ●450×450<br>○600×600<br>○_____ | ●一般形<br>●気密形 | ○屋内外用<br>●屋内用 | ●額縁タイプ<br>○目地タイプ | ●額縁ﾀｲﾌﾟ<br>○目地ﾀｲﾌﾟ |

品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(2)6-2章天井点検口による

●18 床点検口

| 材種 | 寸法 | 形式 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ○ｱﾙﾐﾆｳﾑ製<br>●ｽﾃﾝﾚｽ製<br>○鋼製 | ●450×450<br>●600×600<br>○_____ | ○一般形<br>●密閉形（防水防臭） | ●屋内外用<br>○屋内用 | ●鍵付き |

密閉形とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする。
品質、性能、試験方法は建築材料等品質性能表（改修）(2)6-2章床点検口による

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 特記仕様書（６） |
| 作成年月日 | 令和8年2月 日 |
| 変更年月日 | |
| 縮 尺 | 1:NO |
| 図面番号 | A-06 |
| 設 計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録 第１-2307-2710号<br>神谷 繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |

6-2 ユニット及びその他の工事

○19 止水板

形　状　○ 差込式　○ 掘置式　○ 壁張り式
施工箇所　○ 図示　○_____

○20 エキスパンションジョイント金物

| 材質 | 階区分 | 建築物間のｸﾘｱﾗﾝｽ(mm) | 変位追従量(mm) | 耐火性能 | 断熱性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ｱﾙﾐﾆｳﾑ製<br>○ｽﾃﾝﾚｽ製 | _階～_階<br>_階～_階 | ○50<br>○100<br>○150<br>○_____ | (避難経路の床等)<br>_____以上<br>(その他)<br>____以上 | ○有り<br>(____)<br>○無し | ○有り<br>(____)<br>○無し | |
| ○ｱﾙﾐﾆｳﾑ製<br>○ｽﾃﾝﾚｽ製 | _階～_階<br>_階～_階 | ○50<br>○100<br>○150<br>○_____ | (避難経路の床等)<br>_____以上<br>(その他)<br>____以上 | ○有り<br>(____)<br>○無し | ○有り<br>(____)<br>○無し | |

外部に設置するものは、防水型とする。
エキスパンションジョイントカバーには、脱落防止措置を講ずる。

○21 くつふきマット

| 材種 | 受け枠 | 備考 |
|---|---|---|
| ○塩化ビニル又はゴム製<br>○硬質アルミニウム合金製<br>○ステンレス鋼（SUS304）製<br>○_____ | ○ステンレス鋼（SUS304）<br>○硬質アルミニウム合金<br>○_____ | |

○22 流し台ユニット

| 材　種 | 寸法(mm) W | D | H | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ○流し台 | ○1200<br>○1500<br>○1800 | ○550<br>○600<br>○650 | ○800<br>○850 | 市販品<br>トラップ付き<br>天板ステンレス製 |
| ○コンロ台 | ○600 | ○550<br>○600<br>○650 | ○620<br>○670 | 市販品<br>バックガード有り<br>天板ステンレス製 |
| ○つり戸棚 | ○1200<br>○900 | ○450 | ○500<br>○700 | 市販品 |
| ○水切り | ○1200<br>○900<br>○600 | | | 市販品<br>ステンレス製<br>○1段式　○_____ |

品質、性能
外観はJIS A 4420「キッチン設備の構成材」の4.1による。
　構成材は、JIS A 4420の8により試験を行ったとき、表1の既定による。
形状
　※図示　○_____

○23 鋼製書架及び物品棚

| 種　類 | 規格等 | JISによる種類 |
|---|---|---|
| ○鋼製書架 | JIS S 1039 の規格による | ○１種　○２種　○３種 |
| ○鋼製物品棚 | | ○４種　○５種　○６種 |

○24 屋内掲示板

枠の材質　※アルミニウム製　○_____
表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　○_____

●25 洗面カウンター（ライニング天板）

材　種　●メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　○人工大理石
奥行き(mm)　○約 450　○約 600　● 図示

○26 防煙垂れ壁

○固定式

| 材　質 | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ※網入り磨板ガラス<br>○線入り磨板ガラス | ※6.8<br>○_____ | ※500<br>○_____ | アルミ製枠付き |

○可動式

| 種　類 | 材　質 | 高さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ○垂直降下式（巻取り型） | ※ 不燃布（不燃認定品） | ※500<br>○800<br>○_____ | ガイドレール<br>※ 固定式（壁埋込型）<br>○ 可動式（天井収納型） |
| ○回転降下式 | 鋼板製又はアルミ製 | ※500<br>○800<br>○_____ | 表面仕上げ<br>※ 天井材張り<br>○_____ |

降下機構　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

○28 収納家具（掃除用具入れ）

材料のホルムアルデヒドの放散量
●F☆☆☆☆　○_____
材質、形状、寸法　●図示　○_____

7 塗装改修工事

● 1 材料

[7.1.3]
屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
　※F☆☆☆☆　○_____
防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
　○次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：_____）

● 2 下地調整

[7.2.1～7] [表7.2.1～7]
塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
　※劣化部分は除去し、活膜部分は残す　○図示　○_____
既存錆止め塗料の鉛含有量調査　○行う（_____箇所）　○行わない
下地調整

| 下地面の種類 | 下地調整の種別 塗替え | ひび割れ部の補修 |
|---|---|---|
| 木部 | ※不透明塗料塗りの場合はRB種<br>○_____ | |
| 鉄鋼面 | ※RB種　○_____ | |
| 亜鉛めっき面 | ※RB種　○_____ | |
| 亜鉛めっき面（鋼製建具等） | ※RB種　○_____ | |
| モルタル、せっこうプラスター面 | ※RB種　○_____ | ○行う<br>○行わない |
| コンクリート面(DP以外)、ＡＬＣパネル面 | ※RB種　○_____ | ○行う<br>○行わない |
| 押出成形セメント板面 | ○RA種　○RB種<br>○RC種 | ○行う<br>○行わない |
| コンクリート面(DP) | ○RB種　○RC種 | ○行う<br>○行わない |
| せっこうボード面及びその他ボード面 | ※RB種　○_____ | |

● 3 素地ごしらえ

[7.3.2～7] [表7.3.1～7]

| 下地面等 | | 種別 |
|---|---|---|
| 木部 | 不透明塗料塗りの場合 | ※A種　○B種 |
| | 透明塗料塗りの場合 | ※B種　○A種 |
| 鉄鋼面（DP以外） | | ※C種　○A種　○B種 |
| 鉄鋼面（DP） | | ※B種　○A種　○C種 |
| 亜鉛めっき鋼面 | | ○A種　○B種 |
| モルタル面及びせっこうプラスター面 | | ※B種　○A種 |
| コンクリート面（DP以外）及びＡＬＣパネル面 | | ※B種　○A種 |
| 押出成形セメント板面及びコンクリート面（DP） | | ○A種　○B種 |
| コンクリート面（DPのみ） | | ※B種　○A種 |
| せっこうボード面及び | 目地：継目処理工法 | ※A種　○B種 |
| その他ボード面 | 目地：継目処理工法以外 | ※B種　○A種 |

● 4 錆止め塗料塗り

[7.4.2、3] [表7.4.1～6]
錆止め塗料塗りの種別

| 素地面 | 塗装の種類 | | 塗料の種別 | 工程の種別 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼面 | SOP（工程の種別は表7.4.3） | 塗替え | A種 | ※C種　○____ |
| | | 新規見え掛り | A種 | ※A種　○____ |
| | | 新規見え隠れ | A種 | ※B種　○____ |
| | EP-G（工程の種別は表7.4.3） | 塗替え | ※B種　○A種 | ※C種　○____ |
| | | 新規見え掛り | ※B種　○A種 | ※A種　○____ |
| | | 新規見え隠れ | ※B種　○A種 | ※B種　○____ |
| | DP（工程の種別は表7.4.4） | 塗替え | 7.4.2(1)(イ)(b)による。 | ○A種（下地調整RA種）<br>○B種（下地調整RB種）<br>○C種（下地調整RC種） |
| | | 新規 | 7.4.2(1)(イ)(a)による。 | ○A種 |
| 亜鉛めっき鋼面 | SOP（工程の種別は表7.4.5） | 塗替え | | ※A種　○B種　※C種　○____ |
| | | 新規 鋼製建具等 | | ※A種　○B種　※A種　○____ |
| | | 新規 その他 | | ※B種　○____　※B種　○____ |
| | EP-G（工程の種別は表7.4.5） | 塗替え | | ※C種　○____　※C種　○____ |
| | | 新規 鋼製建具等 | | ※C種　○____　※A種　○____ |
| | | 新規 その他 | | ※C種　○____　※B種　○____ |
| | DP（工程の種別は表7.4.6） | 塗替え | | ※B種　○____ |
| | | 新規 | | ※B種　○____ |

● 5 塗装

[7.5.2～7.12.2] [表7.5.1～7.13.1]

| 塗装の種類 | 塗装面 | 工程 塗替え | 新規 |
|---|---|---|---|
| ●合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)<br>塗料の種類<br>※1種　○2種 | 木部屋外 | ※B種　○____ | ※A種　○____ |
| | 木部屋内 | ※B種　○____ | ※B種　○____ |
| | 鉄鋼面 | ※B種　○____ | ※B種　○A種 |
| | 亜鉛めっき鋼面（鋼製建具） | ※A種　○____ | ※B種　○____ |
| | 亜鉛めっき鋼面（鋼製建具以外） | ※B種　○____ | ※B種　○____ |
| ○クリヤラッカー塗り(CL) | | ※B種　○A種 | ※B種　○A種 |
| ○アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD) | | ※B種　○A種 | ※B種　○A種 |
| ○耐候性塗料塗り(DP) | 鉄鋼面 上塗り等級（____）級 | | |
| | 亜鉛めっき鋼面 上塗り等級（____）級 | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 | ○A-1種　○A-2種<br>○B-1種　○B-2種<br>○C-1種　○C-2種 | ○A-1種　○__<br>○B-1種　○__<br>○C-1種　○__ |
| ●つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G) | ｺﾝｸﾘｰﾄ面等 | ※B種　○_____ | ※B種　○A種 |
| | 屋内の木部 | ※B種　○_____ | ※A種　○____ |
| | 屋内の鉄鋼面 | ※B種　○_____ | ※B種　○A種 |
| | 屋内の亜鉛めっき面 | ※A種　○_____ | ※A種　○B種 |
| ○合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) | | ※B種　○_____ | ※B種　○A種 |
| ○ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) | | ※B種　○_____ | ※B種　○A種 |
| ○ステイン塗り | | ○ピグメントステイン塗り<br>○オイルステイン塗り（ＯＳ） | |
| ○木材保護塗料塗り(WP) | | ※B種　○A種 | ※B種　○A種 |

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾞﾗｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め
　※B種又はC種の場合は改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めｼｰﾗｰとする
　○_____
合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め
　○
　○_____
○高日射反射率塗料塗り　G
下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　※RA種　○RB種　○RC種

| 工程 | 塗料その他 規格番号 | 規格名称 | 種類 | 等級 | 塗付け量(kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 塗料塗り | JIS K 5675 | 屋根用高日射反射率塗料 | ２種 | ○１級<br>○２級<br>○３級 | 塗料製造所の仕様による |

クリヤラッカー塗りＡ種の工程２の適用
　○適用しない
　○適用する（着色剤：○溶剤系着色剤　○油性染料着色剤）
ウレタン樹脂ワニス塗りの工程１の着色の適用
　○適用する
　○適用しない
オイルステイン塗りの工程等
　○製造所の仕様による

○ 6 有害物質の処理

除去処理対象物質　○ＰＣＢ　○六価クロム　○_____
除去対象物　○_____
除去対象範囲　○図示　○_____
除去方法　○_____
処分　○_____
　有害物質の取扱については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理すること。

8 環境配慮型改修工事

● 1 石綿含有建材の除去工事

[9.1.1、3～6]
○石綿粉じん濃度測定
　測定時期、場所及び測定点

| 適用 | 測定名称 | 測定時期 | 測定場所 | 測定点（各施工箇所ごと） |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 測定 1 | 処理作業前 | 処理作業室内 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 2 | | 調査対象室外部の付近 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 3 | 処理作業中 | 処理作業室内 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 4 | | ｾｷｭﾘﾃｨﾌﾞｰﾝ入口 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 5 | | 集じん・排気装置の排出口（処理作業室外の場合） | 出口吹き出し風速 1m/s以下の位置<br>○計_____点 |
| ○ | 測定 6 | | 処理作業室内<br>○施工区画周辺<br>○敷地境界 | ○計_____点 |
| ○<br>○ | 測定 7 | 処理作業後（ｼｰﾄ養生中） | 処理作業室内 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 8 | 処理作業後(ｼｰﾄ | 処理作業室内 | ○計_____点 |
| ○ | 測定 9 | 撤去後1週間以降） | 調査対象室外部の付近 | ○計_____点 |

測定方法
○自動測定器による測定

| 測定名称 | 測定方法 |
|---|---|
| ○測定 4<br>○測定 5 | 粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定 |

○JIS K 3850-1 に基づいた測定

| 測定名称 | メンブレンフィルタ直径 (mm) | 試料の吸引流量(l/min) | 試料の吸引時間(min) |
|---|---|---|---|
| ○測定 4<br>○測定 5<br>○____ | 25 | 5 | 30 |
| ○測定<br>○____ | 47 | 10 | 120 |
| ○測定<br>○____ | 47 | 10 | 240 |
| ○測定<br>○____ | | | |

[9.1.3～6]
石綿含有建材の処理
○石綿含有吹付け材の除去
　除去対象範囲　○図示　○_____
　除去工法
　　※改修標準仕様書9.1.3（2）(ｱ)による　○_____
　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　　※湿潤化　○固形化
　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　○埋立処分（管理型最終処分場）
　　○中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
○石綿含有保温材等（石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む）の除去
　除去対象範囲　○図示　○_____
　除去工法　○破砕して除去　○手ばらし
　除去した石綿含有保温材等の飛散防止　※湿潤化　○固形化
　除去した石綿含有保温材等の処分
　　○埋立処分（管理型最終処分場）
　　○中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
○石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外）の除去
　除去対象範囲　○図示　○_____
　除去した石綿含有成形板の処分
　　○石綿含有せっこうボード
　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　　○石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　○埋立処分（安定型最終処分場）
　　○中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
○石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種）の除去
　除去対象範囲　○図示　○_____
　隔離養生（負圧不要）　方法
　　○ビニールシート等による養生を行う　○_____
　足場　○図示　○_____
　除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分
　　○埋立処分（安定型最終処分場）
　　○中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　○_____

●石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除去
　除去対象範囲　○図示　●内部天井：石綿板　(ﾚﾍﾞﾙ3)（仕上表参照）
　　●内部壁床：モルタル　(ﾚﾍﾞﾙ3)（仕上表参照）
　着工前の試験施工　※行う　●行わない
　除去工法
　　○集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
　　○集じん装置併用手工具ケレン工法
　　○集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）
　　○集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）
　　○剥離剤併用超音波ケレン工法
　　○剥離剤併用手工具ケレン工法
　　○剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa程度）
　　○剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa以上）
　　○超音波ケレン工法（HEPAフィルター付き掃除機併用）
　養生方法
　　○_____
　石綿含有仕上塗材又は石綿含有形成（下地調整材）の除去
　（１）剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しない。
　　剥離剤使用量　０．６～１．０kg/㎡
　（２）水を使って除去する工事の場合には、未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて回収しなければならない。回収した廃水は、凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等により、適切に処理した上で放流すること。

　除去した石綿含有仕上塗材の処分
　　○埋め立て処分（安定型最終処分場）
　　○埋め立て処分（管理型最終処分場）
　　●中間処理（溶融施設または無害化処理施設）
石綿含有建材除去後の仕上げ工事　●図示　○_____

○ 2 断熱・防露改修工事 G

[9.3.2～4]
フェノールフォーム断熱材又は保温剤、接着剤のホルムアルデヒド放散量
　※F☆☆☆☆　○_____
開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放散量
　※F☆☆☆☆　○_____
工法
○断熱材打込み工法
　断熱材　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材
　種類　○_____
　厚さ(mm)　○_____
　施工場所　○_____
○断熱材現場発泡工法
　断熱材の種類　○A種１　○A種１Ｈ　○_____
　吹付け厚さ(mm)　○25　○30　○_____
　施工場所　○図示　○_____
○断熱材後張り工法
　断熱材　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材
　種類　（_____）　厚さ (mm)　（_____）
○断熱材にせっこうボード等を貼り付けたパネル
　材質　○_____　厚さ　○_____(mm)
○張り付け工法
　断熱材の張り付け工法　○_____
　断熱材へのボードの張付け工法　○_____

○ 3 透水性アスファルト舗装改修工事

[9.5.2～5、9] [表9.5.7]
適用範囲：歩道
既存舗装の撤去及び再利用　※図示　○_____
路床
　路床の材料

| 種別 | 材料 | 厚さ(mm) |
|---|---|---|
| ○盛土 | ○A種　○B種　○C種　○D種<br>○建設汚泥から再生した処理土　G | ○図示<br>○____ |
| ○凍上抑制層 | ○再生クラッシャラン　G　○クラッシャラン<br>○切込み砂利<br>○砂（改修標準仕様書表9.5.1による）<br>○_____ | ○図示<br>○____ |
| ○フィルター層 | ○改修標準仕様書表9.5.3(2)(ｳ)による | ○図示<br>○____ |

○凍結抑制層に用いる材料に砂を用いる場合の粒度試験
　○行う　○行わない
○路床安定処理　○適用する　○適用しない
　安定処理の方法　○置き換え工法（○_____）○安定処理工法
　路床安定処理添加材料
　　種類　○普通ポルトランドセメント　○高炉セメントB種　G
　　○フライアッシュセメントB種
　　○生石灰（○特号　○Ⅰ号）　○消石灰（○特号　○Ⅰ号）
　　添加量　○_____ kg/m3　（目標CBR　※3 以上　○_____）
　　目標ＣＢＲを満足する添加量の確認方法
　　○安定処理土のＣＢＲ試験　○_____
○不織布（ジオテキスタイル）
　単位面積質量　○60g/㎡以上　○_____
　厚さ（mm）　○0.5～1.0　○_____
　引張強さ　○98N/5cm（10kgf/5cm）以上　○_____
　透水係数　○1.5×10-1cm/sec以上　○_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 特記仕様書（７） | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | 1:NO | 図面番号 | A-07 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

8 環境配慮改修工事

試験
　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　○行う（___箇所）　○行わない
　路床締固め度の試験　○行う（___箇所）　○行わない
　現場ＣＢＲ試験　○行う（___箇所）　○行わない
　六価クロム溶出試験　○行う（現場説明書による）○行わない
路盤
　路盤の厚さ　○図示　○_____
路盤材料（改修標準仕様書表9.5.3による種別）
　○クラッシャラン　○粒度調整砕石　○再生クラッシャラン　G
　○再生粒度調整砕石　G　○クラッシャラン鉄鋼スラグ　G
　○粒度調整鉄鋼スラグ　G　○水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　G
舗装の構成　○図示　○_____
開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　○行う　○行わない
舗装の平たん性　※著しい不陸がないもの　○_____

9 その他

○ 1 土工事

1. 埋め戻し及び盛り土　(3.2.3)（表3.2.1）
　種別　○A種　※B種　○C種　○D種
　○建設汚泥から再生した処理土　G

2. 建設発生土の処理　(3.2.5)
　○構外搬出適切処理
　○構内指示の場所に敷き均し、　○構内指示の場所に堆積、○（_____）

○ 2 コンクリートブロック工事

1. 補強コンクリートブロック造　(8.2.2～5)
　○ブロックの種類：

| 断面形状及び圧縮強さによる区分 | 正味厚さ（mm） | モジュール呼び寸法（mm） 長さ | 高さ | 化粧の有無 | 適用箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○_____ | | | | ○無、○有 | | |
| ○_____ | | | | ○無、○有 | | |

　モルタル調合（容積比）　：○（セメント（　　）：砂（　　））
　各部の配筋　：　※図示、○（_____）
　モルタル又はコンクリートで充填するブロックの範囲　：※図示、○（　　）

2. コンクリートブロック帳壁及び塀　(8.3.2～4)
　○ブロックの種類：

| 断面形状及び圧縮強さによる区分 | 正味厚さ（mm） | モジュール呼び寸法（mm） 長さ | 高さ | 化粧の有無 | 表8.3.1以外の適用箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○空洞ブロックC(16) | | | | ○無、○有 | | |
| ○型枠状ブロック20 | | | | ○無、○有 | | |
| ○_____ | | | | ○無、○有 | | |

　塀の厚さ（mm）　：_____
　塀の高さが2m以下　※120 、○（_____）
　塀の高さが2m超え　※150 、○（_____）
　壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状　：　※図示、○（_____）
　各部の配筋　：※図示、○（_____）

● 3 ガラスクリーニング

施　工
※外壁面に取りつく金属製建具の既存ガラスクリーニング(両面)は本工事とする。

○ 4 既存建具金物調整

○破損及び滅失金物は、交換又は取付、その他の金物は調整する。
調整建具箇所
　○金属製建具　（　○内外共　○外部　○_____）
　○木製建具

別記1「建設副産物の処理」

● 1 共通事項

1)「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、発生材処理計画書に含め各１部提出すること。
また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

◎作成対象工事
「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が１００万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。

2)　建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は　処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託　契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。
建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、１部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提示し確認を受けること。

3)　建設副産物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のE 票を提示すること。
また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提示すること。

○ 2 建設発生土　(3.2.5)

建設発生土は、
処分場会社名_____処分場住所_____、
（発生場所からの距離____km）に搬出することとする。

工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上、代表地点から算出したであり距離であり、
実際の運搬距離と差異が生じる場合においては、設計変更の対象としない。
搬出の際は、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、
計量した結果証明書提出しなければならない。
なお、計量する対象は、付表に定める溶出試験２８項目、含有量試験２項目とする。

別記2

工事区分表

| 工事内容 | | | 施工区分 建築 | 電気 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開口部 | 鉄筋コンクリート、コンクリートブロックの　柱、梁、壁、床に設ける開口 | 躯体、穴明け | ● | ● | ● |
| | | 鉄筋補強 | ● | ○ | ○ |
| | | スリーブ、型枠（補強筋無し） | ○ | ● | ● |
| | | スリーブ、型枠（補強筋有り） | ● | ○ | ○ |
| | | 埋戻し、穴埋め（補強筋無し） | ○ | ● | ● |
| | | 埋戻し、穴埋め（補強筋有り） | ● | ○ | ○ |
| | 軽量鉄骨下地天井、壁ボード類に設ける開口 | 開口補強 | ● | ○ | ○ |
| | | 切込み　（開口補強有り） | ● | ○ | ○ |
| | | 切込み　（開口補強無し） | ○ | ● | ● |
| 基礎 | 屋内　配電盤、制御盤、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 躯体と一体のもの | ○ | ○ | ○ |
| | 屋内　受水槽、タンク類等 | 上記以外のもの | ○ | ○ | ○ |
| | 屋上　テレビアンテナ、避雷針、高架水槽、クーリングタワー消火水槽等 | 躯体と一体のもの | ○ | ○ | ○ |
| | | 上記以外のもの | ○ | ○ | ○ |
| | 屋外　キュービクル、受水槽、 | 鉄筋コンクリート製 | ○ | ○ | ○ |
| | 屋外　タンク類等 | 無筋コンクリート製、その他 | ○ | ○ | ○ |
| | 架台、アンカーボルト | | ○ | ○ | ○ |
| 点検口 | 床、壁、天井 | | ● | ○ | ○ |
| | 配管ピット、トレンチピット | | ● | ○ | ○ |
| | | | ○ | ○ | ○ |
| 配管配線 | 機器付属の制御盤（接地とも） | 一次側 | ○ | ○ | ○ |
| | | 二次側 | ○ | ○ | ○ |
| | 熱感知器から連動制御盤を経て防火ダンパーに至る配線配管 | | ○ | ○ | ○ |
| | 防火シャッターから熱感知器に至る配管 | | ○ | ○ | ○ |
| | | | ○ | ○ | ○ |
| トイレ | 換気扇取付パネル | | ○ | ○ | ● |
| | 既設配管、ダクト撤去に伴うアスベスト除去作業 | | ○ | ○ | ● |
| | 大便器・小便器 | | ○ | ○ | ● |
| | 紙巻器 | | ○ | ○ | ● |
| | トイレ用手摺 | | ○ | ○ | ● |
| | 洗面器（水栓含む） | | ○ | ○ | ● |
| | 掃除用流し（水栓含む） | | ○ | ○ | ● |
| | 廊下流し台（排水トラップ含む） | | ● | ○ | ○ |
| | 廊下流し台用横水栓 | | ○ | ○ | ● |
| | トイレブース（手摺・紙巻器用下地補強含む） | | ● | ○ | ○ |
| | 設備機器用下地補強 | | ● | ○ | ○ |
| | 化粧鏡 | | ○ | ○ | ● |
| | 換気扇 | | ○ | ○ | ● |
| | 換気扇取付用アルミパネル | | ● | ○ | ○ |
| | 換気扇取付用壁枠 | | ○ | ○ | ● |

## 仮設足場（参考）




「働きやすい安心感のある足場」手すり先行専用足場型概念図

足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 特記仕様書（８） | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮尺 | 1:NO | 図面番号 | A-08 |
| 設計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

案内図　S=1/2,500




配置図　S=1/600

## 内部仕上表

| 階 | 室　名 | | 床 | 巾木（腰壁） | 壁 | 天井 | 天井高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階<br>～<br>3階 | 男子便所<br>女子便所<br>みんなのトイレ<br>乳幼児室 | 改修前 | アスファルト防水<br>シンダーコンクリート打ｔ100　　モルタル下地<br>25角磁器質モザイクタイル既存のまま<br>ＰＳ,和便器撤去跡:影響範囲スラブ撤去後新設<br>※既存のまま | モルタル下地<br>100角半磁器タイル H=1500撤去<br>ライニング:テラゾブロックｔ30撤去<br>※半磁器タイル部分は、仕上のみ撤去 | モルタル金ゴテ下地 VP既存のまま<br>モルタル金ゴテ下地 VP撤去<br>【アスベスト含有】 | 軽量鉄骨下地撤去　　天井回り縁:塩ビ製撤去<br>石綿板【アスベスト含有】ｔ4目透貼 VP撤去<br>天井点検口:アルミ枠 450×450撤去<br>※軽鉄下地天井材とも撤去 | CH=2640 | トイレブース：１階メラミン化粧板ｔ40撤去<br>トイレブース：２.３階耐水ベニヤOPｔ40撤去<br>頭ツナギ：ステンレス製40×20撤去<br>１階のみフロアーハッチ撤去600×600<br>※ピット内の溜水（約12.0m3）をU字溝に排水処理すること<br>（6.85×3.85×0.45） |
| | | 改修後 | コンクリート金ゴテ下地ｔ100（溶接金網φ6@100）<br>防汚性ビニルシートｔ2.0新設<br>汚垂タイル:ｔ6（男子トイレのみ）<br>※新設 | 半磁器タイル撤去部分：モルタル金ゴテ下地EP-G新設<br>ソフト巾木　H=60新設<br>ライニング壁:軽量鉄骨65下地＋合板補強下地ｔ24<br>＋ケイカル板ｔ6.0　EP-G新設<br>ライニング天板:メラミン樹脂化粧板ｔ20新設<br>※新設 | モルタル金ゴテ下地 アスベスト含有VP既存<br>下地調整の上 EP-G新設<br>一部軽量鉄骨65下地新設<br>シージング石膏ボードｔ12.5　EP-G新設<br>※新設 | 軽量鉄骨19形下地新設　　天井回り縁:塩ビ製新設<br>化粧石膏ボードｔ9.5　直張り新設<br>天井点検口:アルミ枠 450×450新設(開口補強共)<br>照明機器：電気設備工事（開口補強は建築工事）<br>※新設 | CH=2540 | トイレブース:メラミン化粧板（ペーパーコア芯）ｔ＝40<br>ＳＫブース内:掃除用具保管用フック設置（SUS製 5ヶ所）<br>ＳＫブース内棚設置:メラミン化粧合板ｔ25<br>サッシ額縁：アルミカバー新設　　手摺（機械設備工事）<br>収納式多目的シート（TOTO EWC520ARN)同等品<br>収納式ベビーシート（TOTO YKA25N)同等品<br>収納式フィッティングボード（TOTO YKA41R)同等品<br>ベビーチェア（TOTO YKA15S)同等品<br>１階のみフロアーハッチ新設600×600 |
| 1階<br>～<br>3階 | 前　室 | 改修前 | モルタル金ゴテ下地既存のまま<br>樹脂系塗床撤去<br>仕上材のみ撤去 | モルタル金ゴテVP H100　既存のまま<br>モルタル金ゴテVP H100　撤去 | モルタル金ゴテ下地 VP既存のまま<br>モルタル金ゴテ下地 VP撤去<br>【アスベスト含有】 | 1,2階：軽量鉄骨下地 既存のまま<br>1,2階：化粧石膏ボードｔ9.5(廻り縁共) 既存のまま<br>３階　：軽量鉄骨下地 撤去<br>３階　：石膏ボードｔ9 目透貼 VP及び天井廻り縁(塩ビ製)撤去<br>梁型　：リシン吹付仕上げ既存のまま | 1F：CH=3050<br>2F：CH=3000<br>3F：CH=2950 | |
| | | 改修後 | モルタル金ゴテ下地既存のまま<br>防汚性ビニルシートｔ2.0新設<br>見切:ステンレスW40新設 | ソフト巾木H60新設 | モルタル金ゴテ下地 アスベスト含有VP既存<br>下地調整の上 EP-G新設<br>一部軽量鉄骨65下地新設<br>シージング石膏ボードｔ12.5　EP-G新設 | 軽量鉄骨19形下地新設　　天井回り縁:塩ビ製新設<br>但し、1,2階は、軽鉄下地角ｽﾀｯﾄﾞ65×45とする<br>化粧石膏ボードｔ9.5　直張り新設 | CH=2540 | |
| 1階<br>～<br>3階 | 廊　下 | 改修前 | モルタル金ゴテ下地<br>樹脂系塗床<br>※既存のまま | モルタル金ゴテVP H100　既存のまま | モルタル金ゴテ下地 VP既存のまま<br>【アスベスト含有】 | 軽量鉄骨下地既存のまま<br>1．2階：化粧石膏ボードｔ9.5 既存のまま<br>３階：石膏ボードｔ9 目透貼 VP既存のまま<br>梁型：リシン吹付仕上げ既存のまま | 1F：CH=3050<br>2F：CH=3000<br>3F：CH=3050 | 既存ピクトサイン撤去 |
| | | 改修後 | ※既存のまま一部補修 | ※既存のまま一部補修 | ※既存のまま一部補修 | | 1F：CH=3050<br>2F：CH=3000<br>3F：CH=3050 | ピクトサイン:200×200アルミ製アルマイトシルバー仕上げ<br>杉田エースFT200同等品 |

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 案内図・配置図・仕上表 |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日　　変更年月日 |
| 縮　尺 | A-1　1/2500.600<br>A-3　1/5000.1200　　図面番号　A-09 |
| 設　計 | 有限会社　神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |




２階平面図　1/100







１階平面図　1/100

凡例

改修範囲を示す

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | １．２階平面図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/100<br>A-3 1/200 | 図面番号 | A-10 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |




R階平面図　1/100







３階平面図　1/100

凡例

改修範囲を示す

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | ３、Ｒ階平面図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/100<br>A-3 1/200 | 図面番号 | A-11 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修前




| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修前】矩計図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/30<br>A-3 1/60 | 図面番号 | A-12 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修後







| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修後】矩計図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮 尺 | A-1 1/30<br>A-3 1/60 | 図面番号 | A-13 |
| 設 計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修前
















天井点検口:アルミ枠450×450撤去

天井回り縁：塩ビ製撤去







凡例

撤去部分を示す

ＣＢ壁（ＰＳドア付）
撤去部分を示す
ＲＣ撤去部分を示す
詳細Ａ－22図に示す

１階フロアーハッチ600角撤去

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修前】1階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮 尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-14 |
| 設 計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修後
















天井開口補強一覧

| 記号 | 補強箇所 | 補強ｻｲｽﾞ | 1階 | 2階 | 3階 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 照明器具 | 150×150 | 13 | 12 | 13 | 38 |
| S | 人感センサー | 150×150 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| ☒ | 天井点検口 | 450×450 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ▨ | 天井点検口 | 600×600 | 0 | 0 | 1 | 1 |

天井回り縁：塩ビ製新設







1階フロアーハッチ600角新設

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修後】1階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-15 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修前
















改修前２階天井伏図　１／５０

天井点検口:アルミ枠450×450撤去

天井回り縁：塩ビ製撤去




改修前２階平面詳細図　１／５０

A面
D面　展開方向　B面
C面

凡例

撤去部分を示す

ＣＢ壁（ＰＳドア付）
撤去部分を示す

ＲＣ撤去部分を示す
詳細Ａ－22図に示す

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修前】2階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-16 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修後






















| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修後】2階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-17 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修前
















改修前３階天井伏図　１／５０

天井点検口：アルミ枠450×450撤去

天井回り縁：塩ビ製撤去




改修前３階平面詳細図　１／５０




凡例

撤去部分を示す

ＣＢ壁（ＰＳドア付）
撤去部分を示す
ＲＣ撤去部分を示す
詳細Ａ－２２図に示す

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修前】3階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-18 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

改修後






















| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 【改修後】3階平面詳細図、展開図、天井伏図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/50<br>A-3 1/100 | 図面番号 | A-19 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |

# 改修前




2．3階キープラン　1／100




1階キープラン　1／100

| 記号・名称・数量 | AW 1 改修 引き違いサッシ 3ヵ所 | AW 2 改修 引き違いサッシ 3ヵ所 | SD 1 改修 スチール片開きドア 3ヵ所 | SD 2 撤去 スチール片開きドア 3ヵ所 | WD 1 撤去 木製片開きフラシュドア 6ヵ所 | TB 1 撤去 トイレブース 1ヵ所 | TB 2 撤去 トイレブース 1ヵ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形　状 | 額縁：既存のまま<br>  | 額縁：既存のまま<br>  |  |  |  |  |  |
| 取付場所 | １階～３階　男子便所 | １階～３階　女子便所 | １階～３階　階段室 | １階～３階　女子便所ＰＳ | １階～３階男女便所　木製片開きドア | １階女子便所 | 1階男子便所 |
| 見込/材料 | ７０　アルミ<br>型板ｶﾞﾗｽｔ４　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(換気扇部) | ７０　アルミ<br>型板ｶﾞﾗｽｔ４　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(換気扇部) | ８０　スチール<br>建具ｔ４０　ｔ1.6　ＳＯＰ | ８０　スチール<br>建具ｔ４０　ｔ1.6　ＳＯＰ | シナベニヤフラシュOPｔ40 | メラミン化粧合板t40 | メラミン化粧合板t40 |
| 仕　上 | アルマイト | アルマイト | 空錠、丁番、 | | 型板ガラスｔ4 | | |
| 付属金物 | クレセント、　付属金物一式 | クレセント、　付属金物一式 | ドアチェック | 点検口錠、丁番、 | ドアチェック、取手、押板、丁番 | 表示錠、丁番 | 表示錠、丁番 |
| 備　考 | | | 付属金物一式 | | | 頭ツナギ:ステンレス | 頭ツナギ:ステンレス |

| 記号・名称・数量 | TB 3 撤去 トイレブース 6ヵ所 | TB 4 撤去 トイレブース 2ヵ所 | TB 5 撤去 トイレブース 2ヵ所 |
|---|---|---|---|
| 形　状 |  |  |  |
| 取付場所 | １階～３階　男女子便所掃除具入 | ２、３階女子便所 | ２、３階男子便所 |
| 見込/材料 | 耐水ベニヤOPｔ40 | 耐水ベニヤOPｔ40 | 耐水ベニヤOPｔ40 |
| 仕　上 | | | |
| 付属金物 | 表示錠、丁番 | 表示錠、丁番 | 表示錠、丁番 |
| 備　考 | 頭ツナギ:ステンレス | 頭ツナギ:ステンレス | 頭ツナギ:ステンレス |

| 記号・名称・数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形　状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見込/材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕　上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属金物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 【改修前】建具キープラン、建具表 |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日　変更年月日 |
| 縮　尺 | A-1 1/50 1/100<br>A-3 1/100 1/200　図面番号　A-20 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |

# 改修後




3階キープラン　1/100




2階キープラン　1/100




1階キープラン　1/100

| 記号・名称・数量 | AW 1　改修　引き違いサッシ　3ヵ所 | AW 2　改修　引き違いサッシ　3ヵ所 | SD 1　改修　スチール片開きドア　3ヵ所 | SD 2　新設　スチール片開きドア　3ヵ所 | LSD 1　新設　二連引き戸、開き戸　1ヵ所 | LSD 2　新設　片引きハンガードア　1ヵ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形　状 | 額縁：既存額縁の上アルミカバー工法にて施工<br>サッシ：クリーニング<br>  | 額縁：既存額縁の上アルミカバー工法にて施工<br>サッシ：クリーニング<br>  | ドア、枠共：ＳＯＰ塗り替え<br>  |  |  |  |
| 取付場所 | １階～３階　男子便所 | １階～３階　女子便所 | １階～３階　階段室 | １階～４階　女子便所ＰＳ | １階みんなのトイレ（二連引き戸、開き戸） | ３階乳幼児室（片引き） |
| 見込/材料 | ７０　アルミ<br>型板ｶﾞﾗｽt４　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（換気扇部） | ７０　アルミ<br>型板ｶﾞﾗｽt４　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（換気扇部） | ８０　スチール<br>建具ｔ４０　　ｔ1.6　ＳＯＰ | ８０　スチール | ハンガードア枠見込206mm、枠ｽﾁｰﾙ t1.6（焼付塗装（ｱｸﾘﾙ））<br>扉：扉厚40mm、化粧鋼板 t0.6、沓摺SUS（ﾁｬﾝﾈﾙ型） | ハンガードア枠見込206mm、枠ｽﾁｰﾙ t1.6（防錆塗装）　SOP<br>扉：扉厚40mm、化粧鋼板 t0.6、沓摺SUS（ﾁｬﾝﾈﾙ型） |
| 仕　上 | アルマイト | アルマイト | 空錠、丁番、 | ＳＯＰ | ドアガラリ：有効開口0.04㎡　300×500 | ドアガラリ：有効開口0.04㎡　500×300 |
| 付属金物 | クレセント、　付属金物一式 | クレセント、　付属金物一式 | ドアチェック | 点検口錠（タキゲンA-250-A鍵あり）、丁番、<br>付属金物一式 | SUSｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄt1.5（両面）、ﾛｯﾄﾞ錠<br>引棒（抗菌）、附属金物一式 | SUSｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄt1.5（両面）、ﾛｯﾄﾞ錠（非常解除，表示装置，大型ｻﾑﾀｰﾝ）<br>引棒（抗菌）、附属金物一式 |
| 備　考 | | | 付属金物一式 | | （指詰め防止仕様、自閉タイプ） | （指詰め防止仕様、自閉タイプ） |

| 記号・名称・数量 | TB 1　新設　トイレブース（巾木タイプ）　3ヵ所 | TB 2　新設　トイレブース（巾木タイプ）　3ヵ所 | TB 3　新設　トイレブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | TB 4　新設　トイレブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | TB 5　新設　トイレブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | TB 6　新設　トイレブース（巾木タイプ）　1ヵ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形　状 |  |  |  |  |  |  |
| 取付場所 | １階～３階　男子便所 | １階～３階　女子便所 | １階　女子便所 | １階　女子便所 | ２階　女子便所 | ３階　女子便所 |
| 見込/材料 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 |
| 仕　上 | | | | | トイレドア：非常解錠仕様、非常時外開き仕様 | |
| 付属金物 | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠、SUS製巾木、ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付）、附属金物一式<br>（指詰め防止仕様、非常解錠仕様、固定器具補強仕様） |
| 備　考 | 非常時外開き仕様 | 非常時外開き仕様 | 非常時外開き仕様 | ペーパー置き棚：メラミン化粧合板700×250ｔ25<br>可動式　フックSUS製5ヶ所　取付高さH=1520 | ペーパー置き棚：メラミン化粧合板1130×250ｔ25<br>可動式　フックSUS製5ヶ所　取付高さH=1520 | 非常時外開き仕様 |

| 記号・名称・数量 | TB 7　新設　トイレブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | TB 8　新設　目隠しブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | TB 9　新設　目隠しブース（巾木タイプ）　1ヵ所 | WF 1　新設　木製三方枠　1ヵ所<br>WF 1A　新設　木製三方枠　1ヵ所 | WF 2　新設　木製三方枠　2ヵ所 | WF 3　新設　木製一方枠　3ヵ所 | WF 4　新設　木製一方枠　4ヵ所 | WF 5　新設　木製三方枠　2ヵ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形　状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取付場所 | ３階　女子便所 | １階男子便所 | ３階男子便所 | 男子・女子便所 | 男子・女子便所 | 男子便所 | 女子便所 | 前室　2，3階 |
| 見込/材料 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | メラミン化粧合板（ペーパーコア芯）t40 | 木製(米栂t=25)枠見込110 | 木製(米栂t=25)枠見込110 | 木製(米栂t=25)枠見込110 | 木製(米栂t=25)枠見込110 | 木製(米栂t=25)枠見込110 |
| 仕　上 | | | | SOP塗装 | SOP塗装 | SOP塗装 | SOP塗装 | SOP塗装 |
| 付属金物 | ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠，SUS製巾木，ｱﾙﾐ製笠木ｶﾊﾞｰ（蓋付），附属金物一式（指詰め防止仕様、固定器具補強仕様） | SUS製巾木、アルミ製笠木カバー（フタ付） | SUS製巾木、アルミ製笠木カバー（フタ付） | ｽﾃﾝﾚｽ見切w=35 | ｽﾃﾝﾚｽ見切w=35 | | | ｽﾃﾝﾚｽ見切w=35 |
| 備　考 | ﾍﾟｰﾊﾟｰ置き棚：メラミン化粧合板800×250ｔ25<br>可動式　ﾌｯｸSUS製5ヶ所　取付高さH=1520 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 |
| 図面名 | 【改修後】建具キープラン、建具表 |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日　変更年月日 |
| 縮　尺 | A-1 1/50 1/100<br>A-3 1/100 1/200　図面番号　A-21 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | |




和便器撤去跡スラブ詳細図　１／２０




※新設ＰＳ開口後、設備配管終了後水平区画する

※上記スラブ詳細参照のもと施工する

ＰＳ撤去スラブ詳細図　１／２０




既存フロアーハッチ廻り詳細図　１／２０




新設フロアーハッチ廻り詳細図　１／２０




開口部まわり詳細図　１／１０







小便器ライニング詳細図　１／２０




掃除用流しライニング詳細図　１／２０




洗面器ライニング詳細図　１／２０




間仕切壁・ふかし壁詳細図　１／２０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 部分詳細図 | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/10 1/20<br>A-3 1/20 1/40 | 図面番号 | A-22 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |



男子トイレ

女子トイレ

みんなのトイレ　　乳幼児室




（杉田ｴｰｽ㈱　FT200）又は同等品




ピクトサイン　詳細図　1／4

【サイン特記仕様書】

［1］フォント

ａ．書体については、丸ゴシックは「スーラＤＢ」、角ゴシックは「新ゴＭ」を基準とする。

※ただし、監督職員より特定の書体の指示があった場合にはこの限りではない。

［2］ピクトグラム

ａ．図柄については、原稿を作成し監督職員の承認を受けること。

［3］カラーユニバーサル

ａ．CUDカラー認証取得業者での製作施工を原則とする。

［4］取付位置・方法

ａ．取付位置については、視認性を考慮し監督職員と協議の上決定する。

ｂ．取付方法については、取付位置の下地などを考慮し適切な方法で取り付けを行うこと。

ｃ．みんなのトイレ用サインについては、監督職員と協議の上決定する。

※ピクトサインは、男・女便所、
みんなのトイレ、乳幼児室とする

| ピクトサイン | 数　量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1階 | 2階 | 3階 | 計 |
| 男子トイレ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 女子トイレ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| みんなのトイレ | 1 | | | 1 |
| 乳幼児室 | | | 1 | 1 |
| 計 | 3 | 2 | 3 | 8 |




モップ用フック　詳細図　1／20




トイレットペーパー用棚　詳細図　1／20




モップ用フック　詳細図　1／20




トイレブース　詳細図　1／5

| トイレブース仕様 | |
|---|---|
| パネル高さ | 2，000 |
| パネル表面材 | メラミン化粧合板 |
| パネル芯材 | ペーパーコア芯 |
| パネル枠材 | アルミ製 |
| パネル見込み | 40 |
| ドアエッジ・目板 | アルミ製 |
| 枠付エッジ・笠木 | アルミ製 |
| 笠木カバー | アルミ製 |
| 巾木 | ステンレス製 |
| その他 | メーカー付属品１式<br>戸当り<br>表示付き<br>スライドボルト |




床見切り詳細図　1／2

衛生陶器等取付部木製下地補強厚（mm以上）

| 器具 | | 下地 |
|---|---|---|
| 化粧鏡、パイプホルダー | | 12 |
| 小便器、掃除流し（ＳＫ） | | 24 |
| 洗面器（一般） | | 36 |
| 手洗器（多機能） | | 24 |
| 手すり | Ｉ型　樹脂ﾀｲﾌﾟΦ34 | 36 |
| | Ｌ型　樹脂ﾀｲﾌﾟΦ34　D120以下（一般） | 12 |
| | Ｌ型　樹脂ﾀｲﾌﾟΦ34　D230（多機能） | 42 |
| | 小便器用手すり、可動式手すり | 72 |

※下地：構造用合板等（手すりの下地は合板又は補強木）

※多機能：多機能トイレ内に設置する衛生器具等

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | | |
| 図面名 | 部分詳細図（2） | | |
| 作成年月日 | 令和8年2月　日 | 変更年月日 | |
| 縮　尺 | A-1 1/2, 1/4, 1/5, 1/20<br>A-3 1/4, 1/8, 1/10, 1/40 | 図面番号 | A-23 |
| 設　計 | 有限会社 神谷建築事務所<br>千葉県知事登録　第１-2307-2710号<br>神谷　繁樹<br>一級建築士大臣登録第152135号 | | |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 | | | |


外部仮設凡例
カラーコーン 105π (5ヶ月)
カラーコーン 200π (2ヶ月)
枠組足場・垂直養生シート張り H=900 H=11,750 (単純仮設工事)
交通誘導員を示す（車両搬入時）
動線を示す
生徒・学校関係者を示す
教員車両を示す
工事車両を示す
作業員を示す
仮設トイレ［快適トイレ（水洗）日野屋（株）同等品を示す］
コンクリート製 踏み台 W500xD300xH160 x4個
ネクスタイルN160同等品
資材置き場
工事車両
8.0m ガードフェンス
西棟 一部改装および渡り廊下
アルミパネル t 3組み合せ内側
教室 流し
西棟１階建科室夏休み期間中のみ使用許可
学校校舎内の便所は使用禁止
出入りは外部の理科室南側からのみ
仮設トイレ
7～8月 男子2箇所 女子2箇所
（9月以降移設）
汚水桝
中央棟
管理・普通教室棟
校庭ネット
2学期までに散地整地（地均し程度）清掃共を行うこと（５４０㎡）
8月末までに散地整地（地均し程度）清掃共を行うこと（３５０㎡）
14.0m ガードフェンス
25.0m ガードフェンス
資材置き場
工事車両駐車場
階段下ドア W880 H1620
工事車両搬入口
夏休み中の工事車両搬入口
正門
6,000
通路ブルーシート養生
1階仮設計画図 1:300
仮設トイレ（タウンスケール根木内棟南側）
7～8月 男子1箇所 女子1箇所
9月以降 男子3箇所 女子3箇所
※必要に応じて嵩上げすること
※事前に松戸市下水道部署に使用申請すること
1階仮設計画図 1:200
2階仮設計画図 1:200
3階仮設計画図 1:200
凡例
仮設間仕切り
(LGS下地石膏ボード t 12.5)
出入り口：木製片開き戸
通路ブルーシート養生
工事名 タウンスクール根木内トイレ改修工事
図面名 仮設計画図（案）
作成年月日 令和8年2月 日 変更年月日
縮尺 A-1 1/200 1/300 A-3 1/400 1/600 図面番号 A-24
設計 有限会社 神谷建築事務所
千葉県知事登録 第1-2307-2710号
神谷 繁樹
一級建築士大臣登録第152135号
松戸市 街づくり部 建築保全課

# 《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2025.7）

１．工事名称　　タウンスクール根木内トイレ改修工事

２．工事場所　　松戸市小金原二丁目３番地

３．工　　期　　令和　　年　　月　　日　から　令和 9年 1月 29日　まで

４．CADデータの貸与　　■有　　□無

※1.基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」を指す。
※2.基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」を指す。
※3.基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」を指す。
※4.基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

| | 摘　要 | 様式 | 部数 | 基準等 | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事着工前に提出 | ■工事実績情報（工事カルテ）の登録<br>（受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ）<br>※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録）<br>【契約後14日以内】 | 報告 | 1 | 建1.1.4<br>電1.1.4<br>機1.1.4<br>松戸市建設工事適正化指導要綱 | |
| | □電気保安技術者通知書<br>（資格者証の写し）<br>【契約後14日以内】 | 承諾 | 1 | 建1.3.3<br>電1.3.2<br>機1.3.2 | |
| | ■施工体制台帳･下請業者選定通知書･施工体系図<br>【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】 | 報告 | 2 | 請負契約第7条<br>建1.1.5<br>電1.1.5<br>機1.1.5<br>松戸市建設工事適正化指導要綱 | 代表者 |
| | ■実施工程表<br>※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載<br>【初回打合せ後速やかに】 | 承諾 | 1 | 建1.2.1<br>電1.2.1<br>機1.2.1 | |
| | ■総合施工計画書<br>１．組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図<br>２．工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など<br>【初回打合せ後速やかに】 | 報告 | 1 | 建1.2.2<br>電1.2.2<br>機1.2.2 | |

| | 摘　要 | 様式 | 部数 | 基準等 | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事中に提出 | ■設計図書の照査報告書<br>【適宜】 | 報告 | 1 | 請負契約第19条 | 代表者 |
| | ■工種別施工計画書<br>※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・機材品質証明書などを添付 | 承諾 | 1 | 建1.2.2<br>電1.2.2<br>機1.2.2 | 主任技術者<br>及び現場代理人 |
| | ■施工図等（施工図、製作図、カタログ等）<br>※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名 | 承諾 | 1 | 建1.2.3<br>電1.2.3<br>機1.2.3 | 主任技術者<br>及び現場代理人 |
| | ■発生材処理計画書<br>産廃業者と契約書の写し（単価記載）<br>産廃業者の許可書の写し<br>再資源利用（促進）計画書<br>建設副産物情報交換システム工事登録証明書<br>※登録は契約額が100万円以上<br>【廃棄物搬出前】 | 報告 | 1 | 建1.3.11<br>電1.3.9<br>機1.3.9 | |
| | ■月報（出来高・進捗表）<br>【月初め7日以内】 | 報告 | 1 | | |
| | □定例打合せ記録<br>【適宜】 | 報告 | 1 | | |
| | ■詳細工程表（月間工程表）<br>※年末年始・GW・夏季等については、<br>安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載<br>【前月末日まで】 | 報告 | 1 | 建1.2.1<br>電1.2.1<br>機1.2.1 | |
| | □地業（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭等）工事結果報告書 | 報告 | 1 | 建1.5.4 | 主任技術者<br>及び現場代理人 |
| | ■試験結果報告書 | 報告 | 1 | 建1.4.5<br>建1.5.6<br>電1.4.5<br>電1.5.4<br>機1.4.5<br>機1.5.5 | 主任技術者<br>及び現場代理人 |
| | □発生土処理報告書 | 報告 | 1 | | |
| | ■発生材処理報告書<br>産廃業者ﾏﾆﾌｪｽﾄの写し（E票）<br>再資源利用（促進）実施書<br>建設副産物情報交換システム工事登録証明書<br>【処分後】 | 報告 | 1 | 建1.3.11<br>電1.3.9<br>機1.3.9 | |
| | □出来高検査<br>１出来高検査願<br>２出来高報告書 | 報告 | 1 | 請負契約第39条 | |
| | □現場休止届（年末年始・GW・夏季等）<br>※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 | 報告 | 1 | | |

| | 摘　要 | 様式 | 部数 | 基準等 | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完成後に提出 | ■関係官公署その他の関係機関への届出等<br>【工事完了後速やかに】 | 報告 | 1 | | |
| | ■しゅん工届<br>【工事完了後速やかに】 | | 1 | 建1.6.1<br>電1.6.1<br>機1.6.1 | |
| | ■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする）<br>【工事完了後速やかに】 | 報告 | 1 | | |
| | ■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠） | | | 建1.2.4<br>電1.2.4 | 代表者 |
| | ■１工事記録写真 | 写真帳 | 1 | 機1.2.4 | |
| | ■２完成写真<br>【工事完了後速やかに】 | 写真帳 | 1 | | |
| | ■完成図<br>ＰＤＦ，ＣＡＤデータ | ＣＤもしくはＤＶＤ | 2 | 建1.7.2<br>電1.7.2<br>機1.7.2 | |
| | ■電子納品<br>電子媒体<br>電子媒体納品書 | ＣＤもしくはＤＶＤ | 2<br>1 | ※松戸市建築事業に係る電子納品運用ガイドライン（案） | |
| | ■工事実績情報（工事カルテ）の登録<br>（竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ）<br>※500万以上 | 報告書 | 1 | 建1.1.4<br>電1.1.4<br>機1.1.4 | |
| | ■引渡し関係<br>■１予備品等引渡通知書（リスト共）<br>□２キーボックス | | 3 | | |
| | □防水工事に関する保証書<br>各種防水仕様による保証書（特記仕様による）<br>元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名 | 保証書 | 3 | | |
| | ■保全に関する資料<br>□１建築物等の利用に関する説明書<br>□２保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む）<br>□３機器性能試験成績書<br>■４官公署届出書類 | 原則、<br>ＣＤもしくはＤＶＤ | <br>2<br>2<br>1<br>1 | 建1.7.3<br>電1.7.3<br>機1.7.3 | |
| | □５総合試運転報告書<br>□６総合試運転調整報告書 | | 1<br>1 | 電1.7.3<br>機1.7.3 | |

# 《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》建築工事編（2025.7）

1．工事名称　　タウンスクール根木内トイレ改修工事

2．工事場所　　松戸市小金原二丁目３番地

3．工　　期　　令和　　年　　月　　日　から　令和　9年　1月　２９日　まで

標　仕：公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版
改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版

| No | 検査・立会い項目 | 基準等 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 検査 | | |
| | ■１　品質管理検査(必要に応じて) | 標　仕　1. 3.6 | |
| | | 改標仕　1 .3.6 | |
| | ■２　材料の検査(承諾済は除く) | 標　仕　1. 4.4 | |
| | | 改標仕　1. 4.4 | |
| | ■３　施工の検査等 | 標　仕　1. 5.5 | |
| | | 改標仕　1. 7.5 | |
| | □４　敷地の状況確認及び縄張り | 標　仕　2. 2.1 | |
| | □５　ベンチマーク | 標　仕　2. 2.2 | |
| | □６　遣方 | 標　仕　2. 2.3 | |
| | □７　根切り | 標　仕　3. 2.1 | |
| | | 改標仕　8.28.3 | |
| | □８　地業工事　掘削深さ及び支持層 | 標　仕　4. 5.5 | |
| | （ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法、ﾘﾊﾞｰｽ工法、ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法） | | |
| | ■９　配筋検査 | 標　仕　5. 1.3 | |
| | | 改標仕　8. 3.1 | |
| | ■10　コンクリート打ち込み後補修 | 標　仕　6. 9.6 | |
| | | 改標仕　8. 8.6 | |
| | □11　高力ボルト締付確認の記録 | 標　仕　7. 4.8 | |
| | | 改標仕　8.14.8 | |
| | | 改標仕　8.20.7 | |
| | □12　鉄骨建方 | 標　仕　7.10.5 | |
| | □13　鉄骨現場組立て | 改標仕　8.19.3 | |
| | □14　鋼板巻組立て | 改標仕　8.23.6 | |
| | □15　防水層の施工 | 標　仕　9. 1.3 | |
| | | 改標仕　3. 1.3 | |
| | □16　タイル張施工後の接着力試験不合格の場合 | 標　仕 11. 1.7 | |
| | | 改標仕　4. 4.8 | |
| | | 改標仕　6.16.2 | |
| | ■17　部分使用 | | |
| | □18　出来高 | | |
| 2 | 立会い | | |
| | ■１　材料の検査に伴う試験 | 標　仕　1. 4.5 | |
| | | 改標仕　1. 4.5 | |
| | ■２　監督職員の指示による立会い | 標　仕　1. 5.8 | |
| | | 改標仕　1. 7.8 | |
| | □３　地業工事の試験による立会い | 標　仕　4. 2.1 | |
| | （杭又は支持地盤の位置及び土質の試験） | 改標仕　8.28.4 | |