

工事番号 第 18 号

令和 8 年度

木ノ下小学校防球ネット設置工事

青森県上北郡おいらせ町青葉6丁目 地内

青森県上北郡おいらせ町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸経費一律01	1	式				
グラウンド・コート整備	1	式				
グラウンド・コート施設整備工	1	式				
グラウンド・コート柵工	1	式				
防球ネット設置工	1	式			明 1 号	
公園施設等撤去・移設工	1	式				
伐採工	1	式				
中低木伐採	1	本			明 2 号	
植栽	1	式				
直接工事費計						
諸経費一律 簡易バリケード含む	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

木ノ下小学校防球ネット設置工事

【 第 1 号 明細書 】 防球ネット設置工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費							
コンクリート柱 9-16-6	2	本					
ジョイントビーム 微調整式 NF 8m	2	本					
ビームバンド 4BD-HE-17	2	個					
装柱バンド 4BD-HE-17	4	個					
装柱バンド 4BD-HE-23	2	個					
吊架金物 TNK-A	2	個					
吊架金物 TNK-B	2	個					
吊架金物 TNK-C	2	個					
亜鉛メッキ鋼撚線 38 s q	100	m					
割りシンプル A-12	18	個					
巻き付グリップ 38 s q 用	18	本					

木ノ下小学校防球ネット設置工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
防球ネット設置工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ターンバックル 1/2-E H (12)	2	個				
ターンバックル 5/8-E E (16)	3	個				
ターンバックル 5/8-E E (16) ロック付	4	個				
シャックル 12mm Z G P	4	個				
高強力ネット 220 d t /120-37.5mm	96	m ²				
ネット補強用ロープ 6mm	66	m				
ネット取付用ロープ 4mm	198	m				
消耗品	1	式				
設置費						
コンクリート柱建柱 9m以下	2	本				
ビーム取付工	2	本				
金具装柱工	3	本				

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
防球ネット設置工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ワイヤー張り工	100	m				
ネット取付工	96	m2				
高所作業車運転	1	式				
バックホウ運転 山積0.13m3 (平積0.1m3)	1	日				
バックホウ運搬回送費	1	往復				
資機材運搬費	1	式				
資機材損料	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 明細書 】						
中低木伐採						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伐採処分工 カイズカイズキ 切株残し	1	本				
計						
単位当たり						