

令和7年度

工事番号

金木公園工第2号

調整

令和7年9月

予定価格(消費税および地方消費税含む)

3,806,000 円

工事名

芦野公園旧演芸場前トイレ解体撤去工事

縦覧設計書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五所川原市役所

総務部 金木総合支所

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	とりこわし工事		式	1.0								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.0								
	計											
	産業廃棄物税相当額											
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	とりこわし工事		式	1.0			別紙					
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	とりこわし工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	純工事費 計	処分費等加算										
C	現場管理費											
	とりこわし工事		式	1.0								
	現場管理費 計											

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
1	直接仮設工事	とりこわし工事	式	1.0								
2	建築解体工事	とりこわし工事	式	1.0								
3	電気設備解体工事	とりこわし工事	式	1.0								
4	機械設備解体工事	とりこわし工事	式	1.0								
5	汚水タンク・汚水槽撤去工事	とりこわし工事	式	1.0								
6	発生材積み込み	とりこわし工事	式	1.0								
7	発生材運搬	とりこわし工事	式	1.0								
8	発生材処分費		式	1.0								
9	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	とりこわし工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	電気設備撤去工事											
	電灯分電盤 撤去	主幹30A+2回線	面	1								
	照明器具 A 撤去	シーリングライト IL100W	個	4								
	照明器具 B 撤去	シーリングライト IL60W	個	7								
	照明器具 C 撤去	防犯灯 FL20W×1	個	1								
	タンススイッチ 撤去	1P15A×3	個	2								
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	個	2								
	防水コンセント 撤去	2P15A×2 ET付	個	2								
	VVF用ジョイントボックス 撤去		個	6								
	VVFケーブル	2.0mm-2C	m	6								
	VVFケーブル	1.6mm-2C	m	44								
	VVFケーブル	5.5sq-2C	m	8								
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	機械設備解体工事											
	(給水設備)											
	鋼管	GP-20 屋外	m	6								
	鋼管	GP-20 屋内	m	38								
	保温	20	m	5								
	既存管止水処理	材工	式	1								
	(排水設備)											
	塩ビ管	125 屋外	m	15								
	塩ビ管	65 屋内	m	5								
	塩ビ管	40 屋内	m	9								
	土工事	根切、埋戻 4.1m3	式	1								
	(衛生器具設備)											
	和式便器		組	7								
	小便器		組	3								
	手洗器		組	4								
	(換気設備)											
	換気扇	壁	台	2								
	合 計											

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	発生材積込み											
	発生材積込み	有筋コンクリート 機械	m3	12.8								
	"	無筋コンクリート 機械	m3	4.1								
	"	木くず 機械	m3	10.2								
	"	金属くず(設備) 機械	m3	0.2								
	"	石膏ボード 機械	m3	0.3								
	"	廃プラスチック 機械	m3	2.3								
	"	ケイ酸カルシウム板 機械	m3	0.1								
	"	ガラス 機械	m3	0.02								
	"	陶磁器 機械	m3	1.8								
	"	ガラスウール 人力	m3	0.01								
	"	石綿セメント板(石綿含有) 機械	m3	0.1								
	"	磁器質タイル(石綿含有) 機械	m3	0.4								
	"	アスファルトルーフィング(石綿含有) 人力	m3	0.1								
	"	シーリング(石綿含有) 人力	m3	0.01								
	"	モルタル 機械	m3	0.4								
	"	蛍光管 人力	m3	0.01								
	合 計					0						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	発生材運搬											
	発生材運搬	有筋コンクリート 4t積 0.28m3 DID区間無 6.0Km以下	m3	12.8								
	"	無筋コンクリート 4t積 0.28m3 DID区間無 6.0Km以下	m3	4.1								
	"	木くず 4t積 0.28m3 DID区間無 35.0Km以下	m3	10.2								
	"	金属くず(設備) 4t積 0.28m3 DID区間無 6.0Km以下	m3	0.2								
	"	石膏ボード 2t積 0.13m3 DID区間無 60.0Km以下	m3	0.3								
	"	廃プラスチック 4t積 0.28m3 DID区間無 6.0Km以下	m3	2.3								
	"	けい酸カルシウム板 2t積 人力 DID区間有 60.0Km以下	m3	0.1								
	"	ガラス 2t積 0.28m3 DID区間有 15.0Km以下	m3	0.02								
	"	陶磁器 2t積 0.28m3 DID区間無 15.0Km以下	m3	1.8								
	"	ガラスウール 2t積 人力 DID区間無 60.0Km以下	m3	0.01								
	"	石綿セメント板(石綿含有) 2t積 0.13m3 DID区間有 60.0Km以下	m3	0.1								
	"	磁器質タイル(石綿含有) 2t積 0.13m3 DID区間有 60.0Km以下	m3	0.4								
	"	アスファルトルーフィング(石綿含有) 2t積 人力 DID区間有 60.0Km以下	m3	0.1								
	"	シーリング(石綿含有) 2t積 人力 DID区間有 28.5Km以下	m3	0.01								
	"	モルタルくず 2t積 機械 DID区間無 7.0Km以下	m3	0.4								
	"	蛍光管 2t積 人力 DID区間有 60.0Km以下	m3	0.01								
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	取り壊し材処分費											
	取り壊し材処分費	有筋コンクリート	t	30.6								
	"	無筋コンクリート	t	9.3								
	"	木くず	t	5.1								
	"	金属くず(設備)	t	0.1								
	"	石膏ボード	t	0.2								
	"	廃プラスチック	t	0.8								
	"	けい酸カルシウム板	kg	30.0								
	"	ガラス	t	0.1								
	"	陶磁器類	t	1.7								
	"	グラスウール	kg	1.0								
	"	石綿セメント板(石綿含有)	t	0.1								
	"	磁器質タイル(石綿含有)	t	0.8								
	"	アスファルトルーフィング(石綿含有)	kg	63.7								
	"	シーリング(石綿含有)	kg	2.0								
	"	モルタル	t	0.8								
	"	蛍光管	kg	10.0								
	スクラップ控除											
	鉄	ヘビ― H2	kg	98.2								
	鉄	ヘビ― H3	kg	422								
	アルミ		kg	81.5								
	銅線	2.71kg	式	1.0								
	合 計											

