

令和7年度 五起維 第 6 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

¥8,811,000

米田2号線道路整備3工区工事 縦覧設計書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五所川原市建設部土木課

工事名
米田 2 号線道路整備 3 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)		ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工種区分	道路改良工事	施工時期(冬期)補正	補正なし
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】	砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
除雪工事の當繕費補正(施設貸与)	補正なし【共通仮設費率×1.00】	工期延長等時点の純工事費	0

費 目 名	計 算 式 内 容
一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)	
共通仮設費	
共通仮設費	
処分費計(共通仮設費)	
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	
処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)	
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	
処分費3%限度額(一般管理費)	
現場環境改善費対象額	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費非対象額計	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費率(補正後)	
現場環境改善費率(補正前)	
現場環境改善費(率計上)	
P:共通仮設費対象額	
共通仮設費対象工事費	

工事名
米田 2 号線道路整備 3 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0	工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	消費税率	10
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】	週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日(合計)【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】	復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
契約保証の算定方法	一般管理費等率に率を加算する【一般管理費対象額×(一般管理費等率+契約保証率)として1行で一般管理費等の金額を表示します。】		
技術者間接費率(電気通信)	計上しない		

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額(処分費控除前)	
共通仮設費率(補正後)	
共通率(復興係数補正前)	
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Kr:共通率(補正前)	
施工地域等補正共通率	
共通仮設費(率計上)	
純工事費	
Np:現場管理費対象額	
現場管理費対象純工事額	
現場管理費率(補正後)	
現場率(復興係数補正前)	
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Jo:現場率(補正前)	
施工地域等補正現場率	
施工地域等補正現場率(補助計算1)	
現場管理費	

工事名
米田 2 号線道路整備 3 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容

費 目 名	計 算 式 内 容
機器管理費	
工事原価	
Cp:一般管理費等対象額	
一般管理費対象工事原価	
一般管理費等率(補正後)	
Gp:一般管理費率(補正前)	
一般補正率の計	
一般管理費等調整金	
一般管理費等(調整前)	
工事価格(端数処理前)	
一般管理費等	
契約保証対象額	
契約保証:計算	
工事価格	
消費税相当額	
工事費計	
法定福利費対象額	

工事名
米田 2 号線道路整備 3 工区工事

經費一覽表

[illegible][illegible]

本工事費内訳書

米田 2 号線道路整備 3 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工延長 L=50.6m	式	1				
・土工	式	1				
・ ・ 掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	50				[R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7] [CB210100]
・ ・ 床掘り 土砂 小規模	m3	20				[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4 / R5青森県土木(共通編)P25(補)] [CB210030]
・ ・ 埋戻し 小規模 土砂	m3	20				[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
・ ・ 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km 以下 良好	m3	50				[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
・ ・ 整地 残土受入れ地での処理	m3	50				[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]

本工事費内訳書

米田2号線道路整備3工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・排水構造物工	式	1				
・ ・ 自由勾配側溝縦断用	式	1				
・ ・ ・ 自由勾配側溝(標準単価)300×600 資材費抜き 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40`0 0.5m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	5				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・ ・ ・ 自由勾配側溝(標準単価)400×400 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.31m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40`0 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・ ・ ・ 自由勾配側溝(標準単価)400×400 止水板用 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.31m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40`0 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・ ・ ・ 自由勾配側溝(標準単価)400×600 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.31m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40`0 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	44				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・ ・ ・ 蓋版(標準単価) 資材費抜き 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 休2日補正:月単位	枚	4				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]

本工事費内訳書

米田2号線道路整備3工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・・・蓋版(標準単価) 400用コンクリート蓋 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400用432*100*1000mm96kg コンクリート鋼製40を超え170kg /枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	22				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・・・蓋版(標準単価) 400用グレーチング 据付け 夜間無 蓋版(各種) 縦断用400用T-25500*490mm コンクリート鋼製40kg/枚以下 約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・・・止水板(融・流雪溝用) 幅400用 H= 300mm 上部ハーフス型	枚	1				[県土整備部 R07.04 P4] [Z231035010]
・・・自由勾配側溝横断用	式	1				
・・・自由勾配側溝(標準単価) 横断用400×600 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 1.05m3/10m 基礎碎石有 再生クワッシュラン40`0 1.05m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	4				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・・・自由勾配側溝(標準単価) 横断用600×600 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 1.35m3/10m 基礎碎石有 再生クワッシュラン40`0 1.35m3/10m 0.6m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	1				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・・・自由勾配側溝(標準単価) 横断用600×700 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.35m3/10m 基礎碎石有 再生クワッシュラン40`0 1.35m3/10m 0.6m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	4				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]

本工事費内訳書

米田2号線道路整備3工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・・・自由勾配側溝(標準単価) 横断用600×800 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.35m3/10m 基礎碎石有 再生クッション40`0 1.35m3/10m 0.6m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2				[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
・・・蓋版(標準単価) 横断用400覆工板 据付け 夜間無 蓋版(各種) 横断用400覆工板型500*995mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	2				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・・・蓋版(標準単価) 横断用600覆工板 据付け 夜間無 蓋版(各種) 横断用600覆工板型700*995mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	3				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・・・集水樹	式	1				
・・・1号集水樹	式	1				
・・・プレキャスト集水樹 据付 1,200kgを超え1,600kg以下 碎石有り	基	1				[R6黄本P1170 / R6赤本PⅡ-2-⑩-16] [CB222800]
・・・蓋版(標準単価) 資材費抜き 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]

本工事費内訳書

米田 2 号線道路整備 3 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ ・ グレーティング付集水桝 800*800*900 T-25 (Gr蓋普通目・底版含む)	基	1				[R07.04]
・ ・ ・ 2号集水桝	式	1				
・ ・ ・ ・ コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1				[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
・ ・ ・ ・ 型枠 一般型枠 小型構造物	m2	7				[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
・ ・ ・ ・ コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.100				[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
・ ・ ・ ・ 型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.300				[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
・ ・ ・ ・ 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2				[R6黄本P1070 / R6赤本PⅡ-2-②-2] [CB221110]

本工事費内訳書

米田2号線道路整備3工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ ・ 蓋版(標準単価) 資材費抜き 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・ ・ ・ ・ クレーニング 蓋 900用 T-14 三分割	組	1				見積より
・ ・ ・ ・ 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	0.030				[県土整備部 R07.08 P18] [Z001102009]
・ ・ ・ ・ 止水板(融・流雪溝用) 幅700用 H= 500mm 上部パイプ型	枚	1				[県土整備部 R07.04 P5] [Z231035080]
・ ・ ・ ・ 止水用受枠B700×H500用 スチール製メッキ	組	1				見積より
・ ・ ・ 4号集水桝	式	1				
・ ・ ・ ・ プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1				[R6黄本P1170 / R6赤本PⅡ-2-⑩-16] [CB222800]

本工事費内訳書

米田2号線道路整備3工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ 蓋版(標準単価) 資材費抜き 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1				[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
・ ・ ・ グレーチング付集水桝 700*700*800 T-25 (Gr蓋普通目・底版含む)	基	1				[R07.04]
・ 舗装工	式	1				
・ ・ 下層路盤(歩道部) 400mm 2層施工 再生クラッシュRC-40	m2	251				[R6黄本P1421 / R6赤本PIV-1-①-5] [CB410031]
・ ・ 上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石C-20 100mm 1層施工	m2	251				[R6黄本P1423 / R6赤本PIV-1-①-7] [CB410040]
・ ・ 表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3	m2	251				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]
・ 構造物とりこわし工	式	1				

本工事費内訳書

米田 2 号線道路整備 3 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10				[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1] [CB430510]
・ ・ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	262				[R6黄本P1527 / R6赤本PIV-3-②-2] [CB430310]
・ ・ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 5.5km以下 良好	m3	13				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
・ ・ 日本道路(株) 青森合材センター 五所川原市 中間 AS塊・AS切削材 60×60×20cm以下、多量の砕石が混入しないものに限る	t	31				[県土整備部 R07.04 P4]
・ ・ 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	7				[R6コストP392 / R6施単P470]
・ ・ 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	7				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
・ ・ (株)坂本光組 五所川原市 中間 C0塊 有筋 50cm角以下	t	18				[県土整備部 R07.04 P4]

本工事費内訳書

米田 2 号線道路整備 3 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ 仮設工	式	1				
・ ・ 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				[R6赤本PⅡ-5-21-1] [WB010212]
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
・ 共通仮設費	式	1				
・ ・ 現場環境改善費(率計上)	式	1				
・ 共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

米田 2 号線道路整備 3 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
・現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
・一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
・消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				