

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	教育長	局 長	課 長	係長	係員	精 査	設 計 者
08教総 第34号	専決	専決	専決						

合 議		()	課 長	係長	係員

監 督 命 令 書	
本工事の監督員を命ずる。	
命令年月日	令和 年 月 日
命 令 者	監 督 員 氏 名

工 事 名 本郷小・栃尾小学校屋内運動場電灯ＬＥＤ化改修工事 仕様書

施 工 場 所	高山市上宝町在家・奥飛驒温泉郷栃尾	地 内	設 計 年 月	令和8年4月
---------	-------------------	-----	---------	--------

工 事 金 額

円

高 山 市

工 事 概 要

本郷小・栃尾小学校屋内運動場電灯ＬＥＤ化改修工事 一式

【工事概要】

本郷小 アリーナ水銀灯・ステージ蛍光灯撤去工事 一式

アリーナ・ステージＬＥＤ電灯新設工事 一式

栃尾小 アリーナ水銀灯撤去工事 一式

アリーナＬＥＤ電灯新設工事 一式

【学校概要】

本郷小学校 （高山市上宝町在家１６４２番地）

屋内運動場 鉄筋コンクリート造 地上１階建 床面積 ９２１㎡

栃尾小学校 （高山市奥飛驒温泉郷栃尾３５０番地）

屋内運動場 鉄筋コンクリート造 地上１階建 床面積 ７７３㎡

【施工理由】

水銀灯が製造中止になったことに伴い、屋内運動場アリーナ・ステージ電灯のＬＥＤへの取替えを行う。

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本郷小・栃尾小学校屋内運動場電灯LED化改修工事							
I	本郷小学校						
1	LED改修（設置） アリーナ						
2	LED改修（設置） ステージ						
3	埋込照明撤去 天井補修						
4	配線						
5	仮設工事 アリーナ						
6	仮設工事 ステージ						
7	仮設材運搬費						
8	現場養生費						
9	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去	アリーナ					
10	既設照明撤去	ステージ					
	直接工事費 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	LED改修（設置） アリーナ						
	高天井用照明 MF1000W相当	材工共	1.0	式			
	下面ガード	材工共	1.0	式			
	側面ガード	材工共	1.0	式			
	照明用金物支持金具	材工共 補強材含む	1.0	式			
					小計		
2	LED改修（設置） ステージ						
	ステージ照明 HF32W 2灯高出力	材工共	1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	埋込照明撤去 天井補修						
	鋼板製加工プレート	700×700 t 1.5	1.0	式			
	同上焼付塗装	片面 指定色	1.0	式			
	指定カット・穿孔加工	機械損料・搬入含む	1.0	式			
					小計		
4	配線						
	600Vポリエチレン絶縁ケーブル	材工共 CM-CE 2-3C管内	1.0	式			
	600Vポリエチレン平形ケーブル	材工共 EM-EEF 2-3C管内	1.0	式			
					小計		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	仮設工事 アリーナ	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=8.5m	設置撤去	1.0	式			
	資材リース損料		1.0	式			
					小計		
6	仮設工事 ステージ	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=4.5m	設置撤去損料	1.0	式			
					小計		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	仮設材運搬費						
	運搬車	4 t クレーン付	1.0	式			
					小計		
8	現場養生費						
	9mm針葉樹合板 1800×900	アリーナ	1.0	式			
	9mm針葉樹合板 1800×900	ステージ	1.0	式			
	ブルーシート	10m×10m	1.0	式			
	養生費		1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去	アリーナ					
	高天井ダウンライト	再利用しない	1.0	式			
	既設安定器撤去	再利用しない	1.0	式			
	既設昇降装置・ワイヤー撤去	再利用しない	1.0	式			
	600V絶縁ケーブル撤去	2.0-3C 再利用しない	1.0	式			
	600V絶縁ケーブル撤去	2.0-3C 天井内再使用	1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
					小計		
10	既設照明撤去	ステージ					
	蛍光灯器具撤去	露出型FL 40W×2灯	1.0	式			
					小計		

[illegible]

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	本郷小・栃尾小学校屋内運動場電灯LED化改修工事						
Ⅲ	栃尾小学校						
1	LED改修（設置） アリーナ						
2	配線						
3	配管						
4	仮設工事 アリーナ						
5	仮設工事 安定器撤去						
6	仮設材運搬費						
7	現場養生費						
8	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去						
	直接工事費 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	LED改修（設置） アリーナ						
	高天井用照明 MF400W相当	材工共	1.0	式			
	下面ガード	材工共	1.0	式			
	側面ガード	材工共	1.0	式			
	角型鋼管用取付金具	材工共 補強材含む	1.0	式			
	落下防止用金具	材工共	1.0	式			
					小計		
2	配線						
	600Vポリエチレン平形ケーブル	材工共 EM-EEF1.6-2C管内	1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	配管						
	合成樹脂可とう管 (PF)	材工共 PF16露出	1.0	式			
	VEプルボックス	材工共 PBVE100×100	1.0	式			
					小計		
4	仮設工事 アリーナ	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=11.0m	設置撤去	1.0	式			
	資材リース損料		1.0	式			
					小計		
5	仮設工事 安定器撤去	固定式足場					
	くさび緊結式 手すり先行 H=4.5m	設置撤去	1.0	式			
	垂直メッシュ養生		1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	仮設材運搬費						
	運搬車	4 t クレーン付	1.0	式			
					小計		
7	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去						
	養生費		1.0	式			
	9mm針葉樹合板 1800×900	アリーナ	1.0	式			本郷小と共用
	ブルーシート	10m×10m	1.0	式			本郷小と共用
					小計		

[illegible]

