

工事番号	08建設第 15 号	事業名			
路河川名	(都) 松之木千島線	工事名	都市計画道路松之木千島線 (千島工区) 道路改良工事 (その1) 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	高山市 千島町地内		
事業概要	施工延長 L=93.8m		設計年月日		
	土工 N=1式		施工方法	請負	
	プレキャストL型擁壁工 L=32m				
	排水工 側溝工L=72m		工期日数	207日	
	縁石工 L=30m				
	防護柵工 L=92m		起工年月日	令和8年 6月 2日	
	舗装工 車道舗装 A=589m2 歩道舗装 A=130m2 区画線工 L=235m		竣工年月日	令和8年12月25日	
	構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 付帯工 N=1式		歩掛適用年月		
			単価適用年月		

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					週単位
	1	式			
機械掘削					
	460	m3			単価表(SJ0010)
路床盛土工					週単位
	1	式			
路床盛土					
	220	m3			単価表(SJ0020)
路体盛土工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体盛土					
	60	m3			単価表 (SJ0025)
作業土工					週単位
	1	式			
機械床掘					
	80	m3			単価表 (SJ0030)
機械埋戻 (山土砂)					
	40	m3			単価表 (SJ0040)
残土処理工					週単位
	1	式			
残土運搬処分工					
	540	m3			単価表 (SJ0070)
擁壁工					
	1	式			
プレキャスト擁壁工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁B					
	32	m			単価表 (SJ0081)
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					週単位
	1	式			
PU3側溝					
B300-H300	32	m			単価表 (SJ0130)
横断側溝					
	8	m			単価表 (SJ0140)
U型側溝					
PU1-B240-H240	32	m			単価表 (SJ0150)
側溝蓋設置工					
	1	式			単価表 (SJ0190)
縁石工					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縁石工					週単位
	1	式			
縁石工 (A)					
	24	m			単価表 (SJ0300)
縁石工 (B)					
	6	m			単価表 (SJ0310)
防護柵工					
	1	式			
防護柵工					週単位
	1	式			
ガードパイプ					
Gp-Cp-2E 直線部	60	m			単価表 (SJ0400)
視線誘導標					
	8	本			単価表 (SJ0410)
転落防止柵					
	32	m			単価表 (SJ0430)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
車道舗装工					週単位
	1	式			
車道舗装 表層 再生密粒度As20F	539	m2			単価表 (SJ0500)
車道舗装 上層路盤 再生瀝青安定処理40	548	m2			単価表 (SJ0510)
車道舗装 下層路盤 RC-40	440	m2			単価表 (SJ0520)
路肩舗装 表層 再生密粒度As20F	50	m2			単価表 (SJ0530)
路肩舗装 路盤 RC-40	31	m2			単価表 (SJ0540)
路肩舗装 不陸整正 (一般部)	20	m2			単価表 (SJ0545)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩道舗装工					週単位
	1	式			
歩道舗装					
表層（一般部） 再生細粒度As13	96	m2			単価表 (SJ0550)
歩道舗装					
表層（乗入部） 再生細粒度As13	34	m2			単価表 (SJ0560)
歩道舗装					
路盤（一般部） RC-40	87	m2			単価表 (SJ0570)
歩道舗装					
路盤（乗入部） RC-40	34	m2			単価表 (SJ0580)
歩道舗装					
不陸整正（一般部）	9	m2			単価表 (SJ0585)
区画線工					週単位
	1	式			
区画線工					
	1	式			単価表 (SJ0600)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
交通誘導員					
	1	式			単価表(SJ0610)
仮設工					
	1	式			単価表(SJ0630)
付帯工					
	1	式			
付帯工					週単位
	1	式			
付帯工					
	1	式			単価表(SJ0700)
構造物撤去工					
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					週単位
	1	式			
コンクリート取壊し					
	1	式			単価表 (SJ0800)
アスファルト取壊し					
	1	式			単価表 (SJ0810)
メッシュフェンス撤去					
	32	m			単価表 (SJ0830)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合計					
	1 式				
総合計					

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0001)	
鉄筋コンクリート側溝 3種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]  時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用  3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0002)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000を超え2000kg/個以下				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]  時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011200
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0003)	
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm、施工箇所補正無、無・昼間、週単位				10	m 当り
基礎材なしまたは省略、設置					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU1型					
2 4 0 330×240×240×1000mm	10.000	本			ZC14762400
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0004)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道  ３００ 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0005)	
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		



ガードパイプ設置工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810600-0006)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ターグブラウン、50m 以上100m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部					週単位 1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	1.000	m			Q00F56010300
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価)				施工歩掛表(DC063310-0007)	
両面反射、反射体 径φ100以下(バンド式)、10本以上30本未満、通常(6~20時)、時間制限なし、防塵型(プロペラ型)にしない、さや管にしない				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標(市場単価) 防護柵取付[完全週休2日]  φ100以下 バンド式 両面	1.000	本			Q00F61180800
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810760-0008)	
コンクリート建込、門型、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上しない				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）〔完全週休2日〕  コンクリート建込 門型 間隔3m	1.000	m			Q00F57010400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0009)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01020100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0010)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔完全週休2日〕  破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01021100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線消去 [標単]				施工歩掛表 (DC072215-0011)	
削取り式 15cm 換算、無・昼間		週単位		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工[完全週休2日]					
削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01030100
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
ガソリン					
レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員B				施工歩掛表 (WB010212-0012)	
				週単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0013)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0014)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械掘削			単価表 (SJ0010)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂、オープンカット、押土無し、障害無し 、5,000m3未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210100-0001)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路床盛土			単価表 (SJ0020)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210520-0002)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路体盛土					
単価表 (SJ0025)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210510-0003)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械床掘			単価表 (SJ0030)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0004)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械埋戻（山土砂）			単価表 (SJ0040)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残土運搬処分工				単価表 (SJ0070)	
				週単位	100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間有り、7.0km以下	100.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0006)
残土処分費 前原町 ほぐし土	120.000	m3			TJ0010
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

プレキャストL型擁壁B					
単価表 (SJ0081)					
週単位 32 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下、基礎碎石有り、 均しコン有り、各種	18.000	m			施工P単価表 (CB222110-0007)
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下、基礎碎石有り、 均しコン有り、各種	14.000	m			施工P単価表 (CB222110-0008)
合 計	32.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



PU3側溝 B300-H300			単価表 (SJ0130)		
			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断側溝			単価表(SJ0140)		
			週単位		
			8 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、PU型側溝 横断用	8.000	m			施工歩掛表(DC073710-0002)
500*500 角欠防止付 T-25 グレーチン、細目付 L=2000	4.000	本			TJ0025
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠(施工パッケージ)	0.700	m3			施工P単価表(CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	1.600	m2			施工P単価表(CB240210-0010)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、	0.300	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
合 計	8.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝			単価表 (SJ0150)		
PU1-B240-H240			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm、施工箇所補 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0003)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝蓋設置工			単価表 (SJ0190)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			1 式 当り		
			数 量	単 位	単 価
			金 額	摘 要	
蓋版（ＣＯ製）〔標単〕					
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１ ２×５００×９５、設置、無・昼間			56.000	枚	
蓋版（鋼製）〔標単〕					
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、 鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工			8.000	枚	
PU側溝グレーチング W300 L500 110° 開閉 式 細目 歩道用			8.000	枚	
					TJ0035
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

縁石工 (A)			単価表 (SJ0300)		
			週単位	24	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)、不要、不要	20.000	m			施工P単価表 (CB422510-0012)
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、不要、不要	3.600	m			施工P単価表 (CB422510-0013)
基礎碎石 (施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	13.500	m2			施工P単価表 (CB221110-0014)
コンクリート (施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.200	m3			施工P単価表 (CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	1.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0016)
合 計	24.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

緑石工 (B)			単価表 (SJ0310)		
			週単位	6	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、不要、不要	5.000	m			施工P単価表 (CB422510-0017)
歩車道境界ブロック (施工パッケージ)					
設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、不要、不要	1.200	m			施工P単価表 (CB422510-0013)
基礎碎石 (施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40~0、全ての費用	3.500	m2			施工P単価表 (CB221110-0014)
コンクリート (施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	1.800	m2			施工P単価表 (CB240210-0016)
合 計	6.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ			単価表 (SJ0400)		
Gp-Cp-2E 直線部			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ダークブ ラウン、50m 以上100m 未満、通常 (6時	10.000	m			施工歩掛表 (WB810600-0006)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

視線誘導標					
単価表 (SJ0410)					
週単位					
10 本 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) 両面反射、反射体 径φ100以下(バンド式)、10本以上30本未満、通常(6	10.000	本			施工歩掛表(DC063310-0007)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		



転落防止柵					
単価表 (SJ0430)					
週単位					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）					
コンクリート建込、門型、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	10.000	m			施工歩掛表 (WB810760-0008)
転落防止柵					
H1100 支柱2m <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 縦格子型 W用 塗装（ブラウン） 付属品込	10.000	m			TJ0070
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

車道舗装			単価表 (SJ0500)		
表層 再生密粒度As20F	週単位		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm 、再生密粒度アスコン(20F)、タックコート PK-4	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0018)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

車道舗装					
上層路盤 再生瀝青安定処理40					
単価表 (SJ0510)					
週単位					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、 1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコ	100.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0019)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

車道舗装			単価表 (SJ0520)		
下層路盤 RC-40			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 26 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410030-0020)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩舗装			単価表 (SJ0530)		
表層 再生密粒度As20F			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0021)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩舗装			単価表 (SJ0540)		
路盤 RC-40		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生碎石 RC-40、全仕上り厚 360 mm 、3層施工、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩舗装			単価表(SJ0545)		
不陸整正（一般部）			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0023)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装					単価表 (SJ0550)
表層（一般部） 再生細粒度As13		週単位			100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート	100.000	m2			施工P単価表 (CB410261-0024)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		



歩道舗装					単価表 (SJ0560)
表層（乗入部） 再生細粒度As13		週単位			100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート	100.000	m2			施工P単価表 (CB410261-0025)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装			単価表 (SJ0570)		
路盤（一般部） RC-40		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 250 mm、2層施工、再生砕石 RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410041-0026)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装			単価表(SJ0580)		
路盤（乗入部） RC-40		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 300 mm、2層施工、再生砕石 RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410041-0027)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装			単価表(SJ0585)		
不陸整正（一般部）			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0023)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線工			単価表 (SJ0600)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	225.000	m			施工歩掛表 (DC072210-0009)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	10.000	m			施工歩掛表 (DC072210-0010)
区画線消去〔標準〕 削取り式 15cm 換算、無・昼間	38.000	m			施工歩掛表 (DC072215-0011)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

交通誘導員					
単価表 (SJ0610)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人・日			施工歩掛表 (WB010212-0012)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工			単価表 (SJ0630)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再	8.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0028)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

付帯工					単価表 (SJ0700)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
カーブミラー設置工	1. 000	箇所			単価表 (SJ0710)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		



カーブミラー設置工					単価表 (SJ0710)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡 支柱設置 鋼管 Φ76.3*3.2*4000	1.000	基			TJ0350
道路反射鏡 鏡体設置 φ800 1面用メタクリル	1.000	基			TJ0370
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

コンクリート取壊し			単価表 (SJ0800)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	31.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0013)
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	31.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0029)
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	73.300	t			ZC29920002
構造物とりこわし工 [標準]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	3.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0014)
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	3.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0030)
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	7.500	t			ZC29920001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

アスファルト取壊し			単価表 (SJ0810)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	105.000	m			施工P単価表 (CB430510-0031)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	557.000	m2			施工P単価表 (CB430310-0032)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、処分費 (高山市松之木町)	26.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0033)
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm 以下	61.800	t			ZC29920004
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

メッシュフェンス撤去					単価表 (SJ0830)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 支柱撤去		人			RW1002
特殊作業員 胴縁撤去		人			RW1001
普通作業員 胴縁撤去		人			RW1002
特殊作業員 金網撤去		人			RW1001
普通作業員 金網撤去		人			RW1002
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	0.078	t			施工P単価表 (CB010410-0034)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.078	t			施工P単価表 (CB010420-0035)
合 計	10.000	m			

メッシュフェンス撤去					単価表 (SJ0830)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

技術管理費			単価表 (F999400001-01)		
			週単位		1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
平板裁荷試験 100KN	1.000	式			TJ0310
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額			単価表 (F999900001-01)		
			1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ H2	250.000	kg			TJ0320
合 計	1.000	式			