

工事番号	08建設第 16 号	事業名			
路河川名	(都) 松之木千島線	工事名	都市計画道路松之木千島線 (千島工区) 道路改良工事 (その2) 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 千島町地内		
事業概要	施工延長 L=168.0m		設計年月日		
	土工 N=1式		施工方法	請負	
	プレキャストL型擁壁工 L=2m				
	排水工 側溝工L=30m 集水桝工 N=2箇所		工期日数	200日	
	縁石工 L=27m				
	防護柵工 L=45m		起工年月日	令和8年 6月 9日	
	大型標識工 N=1基 照明工N=2基		竣工年月日	令和8年12月25日	
	信号機移設改修工 N=1式		歩掛適用年月		
	舗装工 車道舗装 A=808m2 歩道舗装 A=88m2 薄層カラー舗装 A=23m2 区画線工 L=743m				
	構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 付帯工 N=1式		単価適用年月		

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					週単位
	1	式			
機械掘削					
	500	m3			単価表(SJ0010)
路床盛土工					週単位
	1	式			
路床盛土					
	270	m3			単価表(SJ0020)
路体盛土工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体盛土					
	3	m3			単価表 (SJ0025)
作業土工					週単位
	1	式			
機械床掘					
	10	m3			単価表 (SJ0030)
機械埋戻 (山土砂)					
	10	m3			単価表 (SJ0040)
残土処理工					週単位
	1	式			
残土運搬処分工					
	530	m3			単価表 (SJ0070)
擁壁工					
	1	式			
プレキャスト擁壁工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁A					
	2	m			単価表 (SJ0080)
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					週単位
	1	式			
自由勾配側溝					
B500-H600	6	m			単価表 (SJ0100)
台付管					
Φ450	16	m			単価表 (SJ0110)
ボックスカルバート					
B800-H400	2	m			単価表 (SJ0120)
PU3側溝					
B300-H300	6	m			単価表 (SJ0130)
側溝蓋設置工					
	1	式			単価表 (SJ0190)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝工					週単位
	1	式			
集水桝 G2-B800-L800-H900					単価表 (SJ0200)
	2	箇所			
縁石工					
	1	式			
縁石工					週単位
	1	式			
PL2-B500-H200-T150					単価表 (SJ0330)
	20	m			
植樹帯ブロック撤去再設置					単価表 (SJ0320)
	7	m			
防護柵工					
	1	式			
防護柵工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ					
Gp-Cp-2E 直線部	25	m			単価表 (SJ0400)
ガードパイプ					
Gp-Cp-2E 曲線部	8	m			単価表 (SJ0405)
ガードパイプ					
Gp-Cp-2B 曲線部	9	m			単価表 (SJ0420)
視線誘導標					
	8	本			単価表 (SJ0410)
転落防止柵					
	3	m			単価表 (SJ0430)
標識工					
	1	式			
大型標識工					週単位
	1	式			
大型標識工					
	1	基			単価表 (SJ0900)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路照明工					
	1	式			
照明工					週単位
	1	式			
交差点照明					
	2	基			単価表(SJ1000)
舗装工					
	1	式			
車道舗装工					週単位
	1	式			
車道舗装					
表層 再生密粒度As20F	775	m2			単価表(SJ0500)
車道舗装					
上層路盤 再生瀝青安定処理40	781	m2			単価表(SJ0510)
車道舗装					
下層路盤 RC-40	657	m2			単価表(SJ0520)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路肩舗装					
表層 再生密粒度As20F	33	m2			単価表 (SJ0530)
路肩舗装					
路盤 RC-40	12	m2			単価表 (SJ0540)
路肩舗装					
不陸整正 (一般部)	19	m2			単価表 (SJ0545)
歩道舗装工					週単位
	1	式			
歩道舗装					
表層 (一般部) 再生細粒度As13	88	m2			単価表 (SJ0550)
歩道舗装					
路盤 (一般部) RC-40	69	m2			単価表 (SJ0570)
歩道舗装					
不陸整正 (一般部)	18	m2			単価表 (SJ0585)
薄層カラー舗装工					週単位
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
薄層カラー舗装					
夜間工事	23	m2			単価表 (SJ0590)
区画線工					週単位
	1	式			
区画線工					
昼間工事	1	式			単価表 (SJ0600)
区画線工					
夜間工事	1	式			単価表 (SJ0601)
仮設工					
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
交通誘導員					
昼間工事	1	式			単価表 (SJ0610)
交通誘導員					
夜間工事	1	式			単価表 (SJ0611)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					単価表 (SJ0630)
	1	式			
付帯工					
	1	式			
付帯工					週単位
	1	式			
付帯工					単価表 (SJ0700)
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					週単位
	1	式			
コンクリート取壊し					単価表 (SJ0800)
	1	式			
アスファルト取壊し					単価表 (SJ0810)
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去					
	16	m			単価表 (SJ0820)
大型標識撤去					
F-1型	1	基			単価表 (SJ0840)
信号移設工					
	1	式			
信号移設工					週単位
	1	式			
信号移設工					
	1	式			単価表 (SJ1100)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
技術管理費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0001)	
その他の排水溝、無・昼間、基礎C O 1 8－8－4 0 B B、0.7、底部 1 8－8－2 5 B B W C 6 0、0.6、L=2000mm 1000kg/個以下				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03021100
基礎コンクリート					
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.740	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
底部コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.640	m3			施工歩掛表 (DC400110-0003)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0002)	
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-40BB	1.000	m3			ZC1373408B
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0003)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)  18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0004)	
鉄筋コンクリート側溝 3種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]  時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用  3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0005)	
可変勾配側溝（歩道用）、呼び名 5 0 0		、設置、無・昼間、施工箇所補正無		週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
道路用可変勾配側溝ＣＯ蓋 歩道用  5 0 0	10.000	枚			ZC14850500
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0006)	
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073720-0007)	
車道用３種， Ｊ Ｉ Ｓ Ａ ５ ３ ７ ２、 ４ １ ２ × ５ ０ ０ × ９ ５ 、 設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道  ３ ０ ０ ４１２× ９５×５００mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0008)	
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正 無				週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

植樹管理移植工[掘取工]中低木(市場単価)					施工歩掛表(DC062720-0009)
中木 樹高 60cm以上100cm未満、供用区間(環境緑地帯)、10本以上、通常(6時～20時) 、作業時間制限なし、幹巻きをしない					週単位 1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
移植工(掘取工) (市場単価)[完全週休2日]  中木 樹高 60cm以上100cm未満	1.000	本			Q00F67180500
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810600-0010)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ターグブラウン、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制 限なし、直線部					週単位 1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）〔完全週休2日〕					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	1.000	m			Q00F56010300
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価）					施工歩掛表(WB810600-0011)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ターグブラウン、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部					週単位 1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	1.000	m			Q00F56010300
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



ガードパイプ設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810600-0012)	
コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ダークブラウン、20m 以上100m 未満、通常（6時～20時） 、時間制限なし、曲線部				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]  コンクリート建込 塗装品Gp-Cp-2B	1.000	m			Q00F56010800
防護柵材料加算額  各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鉄筋工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810010-0013)	
一般構造物		週単位		1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）〔完全週休2日〕  一般構造物	1.000	t			Q00F50010200
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0014)	
SD-345、材料割増率 0 %、0 t、0.03 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD－345 D 13mm	0.030	t			ZC17040013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価)				施工歩掛表(DC063310-0015)	
両面反射、反射体 径φ100以下(バンド式)、10本未満、通常(6~20時)、時間制限なし、 防塵型(プロペラ型)にしない、さや管にしない				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標(市場単価) 防護柵取付[完全週休2日]  φ100以下 バンド式 両面	1.000	本			Q00F61180800
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810760-0016)	
コンクリート建込、門型、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上しない				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]  コンクリート建込 門型 間隔3m	1.000	m			Q00F57010400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

標識基礎設置工[片持式・門型式](市場単価)				施工歩掛表(WB812170-0017)	
門型式以外標識柱の基礎、6.0m <sup>3</sup> 以上、9.1、障害物のない場合、通常(6時～20時)、時間制限なし				週単位	1 m <sup>3</sup> 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識基礎設置(市場単価)[完全週休2日]  基礎コンクリート容量6.0m <sup>3</sup> 以上	1.000	m <sup>3</sup>			Q00F60070300
道路標識設置工加算額(市場単価)[完全週休2日]  アンカーボルトの材料価格	9.100	kg			Q00F60150500
合 計	1.000	m <sup>3</sup>			
単位当り	1.000	m <sup>3</sup>	当り		

道路標識柱設置工〔片持式〕(市場単価)					施工歩掛表 (WB812120-0018)
1基、400kg以上、通常（6時～20時）、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識柱〔片持式〕設置手間（市場単価）〔完全週休2日〕  総質量 400kg以上	1.000	基			Q00F60020100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価)				施工歩掛表(WB812140-0019)	
新設、2.0m2以上、カプセルブリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常(6時～20時)				週単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置〔案内標識〕(市場単価)〔完全週休2日〕  カプセルブリズム・カプセルレンズ 2.0m2以上	1.000	m2			Q00F60040500
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		



標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価)				施工歩掛表(WB812140-0020)	
新設、2.0m2未満、カプセルブリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常(6時～20時)				週単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置〔案内標識〕(市場単価)〔完全週休2日〕  カプセルブリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満	1.000	m2			Q00F60040600
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

貨物自動車運賃				施工歩掛表 (DC000100-0021)	
片道 85.2 km、運搬車種= 1.19 t車				週単位	1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費 80km～90km	1.000	台			ZY0Z2480
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

アースオーガ中掘機運転費					施工歩掛表 (KC016650-0022)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
アースオーガ中掘機機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919592-0023)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

アースオーガ中掘機機械損料					施工歩掛表 (KC919592-0023)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アースオーガ中掘機機械損料[13欄]		時間			MC003070
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

高所作業車運転費					施工歩掛表 (KC013150-0024)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
高所作業車機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919562-0025)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

高所作業車機械損料				施工歩掛表 (KC919562-0025)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高所作業車機械損料[13欄]		時間			MC105710
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）				施工歩掛表 (WB812020-0026)	
車道 R P N-303、100㎡未満、トップコート有、0.5m以下、既設アスファルト舗装面の施工有、コンクリート舗装面の施工無、夜間（20時～6時）、時間制限なし				週単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）〔完全週休2日〕					
車道 RPN-303	1.000	m2			Q00F72021200
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0027)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01020100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0028)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01021100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0029)
実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01020100
路面標示用塗料 2種B  黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー	70.000	L			ZC41020030
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0030)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔完全週休2日〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0031)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔完全週休2日〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0032)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01020105
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0033)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  破線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01021105
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0034)
実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01020105
路面標示用塗料 2種B  黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー	70.000	L			ZC41020030
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0035)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔完全週休2日〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01010405
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0036)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔完全週休2日〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01013105
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線消去 [標単]				施工歩掛表 (DC072215-0037)	
削取り式 15cm 換算、無・夜間		週単位		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工[完全週休2日]					
削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00F01030105
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
ガソリン					
レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0038)	
				週単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0039)	
				週単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

ガードレール撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810530-0040)	
G r - C - 4 E （土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]  土中建込 Gr-A・B・C-4E	1.000	m			Q00F55030500
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810510-0041)	
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、加算額なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（市場単価）[完全週休2日]  土中建込 塗装品Gr-C-4E	1.000	m			Q00F55010500
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線消去 [標単]				施工歩掛表 (DC072215-0042)	
削取り式 15cm 換算、無・昼間		週単位		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工[完全週休2日]					
削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01030100
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
ガソリン					
レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0043)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0044)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ガードパイプ撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810610-0045)	
土中建込、GP-CP-2E(塗装品)、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去  土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	1.000	m			Q00F56020300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

標識柱撤去工〔片持式〕(市場単価)					施工歩掛表(DC063205-0046)
400kg未満、1基、通常(6時～20時)、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去〔片持式〕(市場単価)〔完全週休2日〕  1基当り総質量 400kg未満	1.000	基			Q00F60090100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

機械掘削					
単価表 (SJ0010)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210100-0001)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路床盛土					
単価表 (SJ0020)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210520-0002)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路体盛土					
単価表 (SJ0025)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210510-0003)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械床掘			単価表 (SJ0030)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0004)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械埋戻（山土砂）			単価表 (SJ0040)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
盛土材					
締固め後	100.000	m3			ZC12310000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



残土運搬処分工				単価表 (SJ0070)	
				週単位	100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間有り、7.0km以下	100.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0006)
残土処分費 前原町 ほぐし土	120.000	m3			TJ0010
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

プレキャストL型擁壁A			単価表 (SJ0080)		
			週単位	2	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下、基礎碎石有り、 均しコン有り、各種	2.000	m			施工P単価表 (CB222110-0007)
合 計	2.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

自由勾配側溝			単価表 (SJ0100)		
B500-H600			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [標準] その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m			施工歩掛表 (DC073715-0001)
可変側溝 500*600*2000	5.000	本			TJ0035
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

台付管			単価表 (SJ0110)		
Φ450			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付、450mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222850-0008)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ボックスカルバート			単価表 (SJ0120)		
B800-H400			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート(施工パッケージ)					
据付、2.0m/個、 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ 、均しコンクリート、縦締め無し、T-25 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工P単価表 (CB222880-0011)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	1.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3側溝 B300-H300			単価表 (SJ0130)		
			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝蓋設置工			単価表 (SJ0190)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（ＣＯ製）〔標単〕					
可変勾配側溝（歩道用）、呼び名 5 0 0、設置、無・昼間、施工	7.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
蓋版（鋼製）〔標単〕					
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工	2.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0006)
可変側溝グレーチング W500 L500 110° 開閉式 細目 歩道用	2.000	枚			TJ0030
蓋版（ＣＯ製）〔標単〕					
車道用 3 種， J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間	11.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0007)
蓋版（鋼製）〔標単〕					
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工	2.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0006)
PUグレーチング					
PU300用 110° 開閉式 細目 歩道用	2.000	枚			TJ0045
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

集水桝					
単価表 (SJ0200)					
G2-B800-L800-H900					
週単位					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.49m3を超え 0.52m3以下、人力打設、一般養生・特 コンクリート（施工パッケージ）	10.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0012)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40（高炉）、養生無し、現場内小運搬無 型枠（施工パッケージ）	1.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、均しコンクリート	4.800	m2			施工P単価表 (CB240210-0010)
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、 鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼 桝用グレーチング	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0008)
800*800 細目 歩道用 110° 開閉 観音開き 4L枠付	10.000	枚			TJ0050
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		



PL2-B500-H200-T150			単価表(SJ0330)		
			週単位	10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、B種(180/205×250×600)、不要、不要	10.000	m			施工P単価表(CB422510-0013)
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	7.300	m2			施工P単価表(CB221110-0014)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無型枠(施工パッケージ)	0.800	m3			施工P単価表(CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	1.500	m2			施工P単価表(CB240210-0016)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

植樹帯ブロック撤去再設置					単価表 (SJ0320)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック撤去(施工パッケージ) 再利用	10.000	m			施工P単価表 (CB422550-0017)
地先境界ブロック(施工パッケージ) 再利用設置、A種(120×120×600)、不要、不要	10.000	m			施工P単価表 (CB422520-0018)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.200	m3			施工P単価表 (CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0016)
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40〜0、全ての費用	2.200	m2			施工P単価表 (CB221110-0014)
植樹管理移植工[掘取工]中低木(市場 単価) 中木 樹高 60cm以上100cm未満、供 用区間(環境緑地帯)、10本以上、通 現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)	10.000	本			施工歩掛表 (DC062720-0009)
DID区間有り、9.0km以下	0.100	t			施工P単価表 (CB010410-0019)
木くず等処理費(高山市松倉町) 木株	0.100	t			ZC37150002

植樹帯ブロック撤去再設置					単価表 (SJ0320)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ			単価表 (SJ0400)		
Gp-Cp-2E 直線部			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ダークブ ラウン、20m 以上 50m 未満、通常 (6時	10.000	m			施工歩掛表 (WB810600-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ			単価表 (SJ0405)		
Gp-Cp-2E 曲線部			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ダークブ ラウン、20m 以上 50m 未満、通常 (6時	10.000	m			施工歩掛表 (WB810600-0011)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ					単価表 (SJ0420)
Gp-Cp-2B 曲線部		週単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価)					
コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、 ダークブラウン、20m 以上100m 未満、通 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (WB810600-0012)
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0020)
一般型枠、小型構造物	10.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0016)
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40~0、全ての費用	4.500	m2			施工P単価表 (CB221110-0014)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	0.030	t			施工歩掛表 (WB810010-0013)
鉄筋工 (材料費)					
SD-345、材料割増率 0 %、0 t、0.03 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0014)
円形型枠					
ボイド管 Φ175	1.000	本			TJ0060
合 計	10.000	m			

ガードパイプ			単価表 (SJ0420)		
Gp-Cp-2B 曲線部			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m	当り		

視線誘導標			単価表 (SJ0410)		
			週単位		
			10 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) 両面反射、反射体 径φ100以下(バンド式)、10本未満、通常(6~20時)	10.000	本			施工歩掛表(DC063310-0015)
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		



転落防止柵					
単価表 (SJ0430)					
週単位					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）					
コンクリート建込、門型、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	10.000	m			施工歩掛表 (WB810760-0016)
転落防止柵					
H1100 支柱2mピッチ 縦格子型 W用 塗装（ブラウン） 付属品込	10.000	m			TJ0070
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

大型標識工					単価表 (SJ0900)
週単位					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識基礎設置工[片持式・門型式](市場単価) 門型式以外標識柱の基礎、6.0m <sup>3</sup> 以上、9.1、障害物のない場合、通常(6時道路標識柱設置工[片持式](市場単価)	7.200	m <sup>3</sup>			施工歩掛表(WB812170-0017)
1基、400kg以上、通常(6時～20時)、時間制限なし 支柱 F-2型	1.000	基			施工歩掛表(WB812120-0018)
HDZ55 STK41 銘板付	1.190	t			TJ0090
支柱地際防食塗装費 L=600 Φ406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地	1.000	基			TJ0100
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) 新設、2.0m <sup>2</sup> 以上、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m <sup>2</sup> 以上、裏面塗	10.600	m <sup>2</sup>			施工歩掛表(WB812140-0019)
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) 新設、2.0m <sup>2</sup> 未満、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m <sup>2</sup> 以上、裏面塗	1.200	m <sup>2</sup>			施工歩掛表(WB812140-0020)
標識板ピクト部分追加 1 色	0.004	m <sup>2</sup>			TJ0330
標識板ピクト部分追加 2 色	0.900	m <sup>2</sup>			TJ0340

大型標識工			単価表 (SJ0900)		
			週単位	1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石 (R C) R C - 4 0	16.400	m3			ZC12160040
貨物自動車運賃 片道 85.2 km、運搬車種= 1.19 t車	1.000	台			施工歩掛表 (DC000100-0021)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	1.190	t			施工P単価表 (CB010420-0021)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

交差点照明					単価表 (SJ1000)
週単位					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
照明基礎工	10.000	基			単価表 (SJ1010)
道路照明灯設置工	10.000	基			単価表 (SJ1040)
電気契約申請費用	10.000	基			TJ0230
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

照明基礎工			単価表 (SJ1010)		
			週単位	10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運	3.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0022)
スパイラル管					
Φ500	20.000	m			TJ0110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込					
	10.000	基			単価表 (SJ1020)
接地設置					
D種	10.000	極			単価表 (SJ1030)
アンカーボルト					
IA10.3B-S用 HDZ55 4-M22 C=400	10.000	組			TJ0220
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

基礎掘削及びスパイラルダクト立込					単価表 (SJ1020)
週単位					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アースオーガ中掘機運転費		時間			施工歩掛表 (KC016650-0022)
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

接地設置			単価表 (SJ1030)		
D種		週単位		1 極 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
接地棒 10Φ1500 リード端子を含む	1.000	本			TJ0120
合 計	1.000	極			
単位当り	1.000	極	当り		

道路照明灯設置工					単価表 (SJ1040)
週単位					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱	10.000	基			単価表 (SJ1050)
照明器具取付	10.000	基			単価表 (SJ1060)
自動点滅器取付	10.000	個			単価表 (SJ1070)
ターミナルキャップ JIS C 8340 22mm	10.000	個			TJ0160
引込フックバンド 自在バンド 3BD-HC-12 引留具	10.000	組			TJ0170
カットアウトスイッチ 2P20A	10.000	個			TJ0180
電線 VVF 1.6-2C	80.000	m			TJ0190
電線 VVF 1.6-3C	60.000	m			TJ0200



道路照明灯設置工					単価表 (SJ1040)
週単位					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線 VVF 2.0-2C	70.000	m			TJ0210
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

道路照明灯建柱					単価表 (SJ1050)
週単位					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オ ペレーター付		供用日			ZC58720049
道路照明柱 IA10.3B-S メッキ+塗装	10.000	本			TJ0130
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

照明器具取付				単価表 (SJ1060)	
				週単位	10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
高所作業車運転費		時間			施工歩掛表 (KC013150-0024)
LED道路照明器具 KCE070-2 (E77286ASAJ9/K07L/DB同等品)	10.000	灯			TJ0140
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

自動点滅器取付					単価表 (SJ1070)
週単位					10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
自動点滅器 光電式 100A 6A JIS1型	10.000	個			TJ0150
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

車道舗装			単価表 (SJ0500)		
表層 再生密粒度As20F	週単位		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm 、再生密粒度アスコン(20F)、タックコート PK-4	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0023)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

車道舗装					
上層路盤 再生瀝青安定処理40					
単価表 (SJ0510)					
週単位					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、 1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコ	100.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0024)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

車道舗装			単価表(SJ0520)		
下層路盤 RC-40			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 26 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410030-0025)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩舗装			単価表 (SJ0530)		
表層 再生密粒度As20F			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0026)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		



路肩舗装			単価表(SJ0540)		
路盤 RC-40		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生碎石 RC-40、全仕上り厚 360 mm 、3層施工、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410040-0027)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路肩舗装			単価表(SJ0545)		
不陸整正（一般部）			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0028)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装					単価表 (SJ0550)
表層（一般部） 再生細粒度As13		週単位			100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート	100.000	m2			施工P単価表 (CB410261-0029)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装			単価表 (SJ0570)		
路盤（一般部） RC-40		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 250 mm、2層施工、再生砕石 RC-40、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410041-0030)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

歩道舗装			単価表(SJ0585)		
不陸整正（一般部）			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表(CB410010-0028)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

薄層カラー舗装			単価表 (SJ0590)		
夜間工事			週単位		
			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）					
車道 R P N－303、100m <sup>2</sup> 未満、トップコート有、0.5m以下、既設アスフ	100.000	m2			施工歩掛表 (WB812020-0026)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線工			単価表(SJ0600)		
昼間工事			週単位		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標単〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	260.000	m			施工歩掛表(DC072210-0027)
区画線設置（ペイント式）〔標単〕 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	4.000	m			施工歩掛表(DC072210-0028)
区画線設置（ペイント式）〔標単〕 実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	19.000	m			施工歩掛表(DC072210-0029)
区画線設置（溶融式）〔標単〕 実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、 無・昼間、供用区間、通常舗装(排水	83.000	m			施工歩掛表(DC072205-0030)
区画線設置（溶融式）〔標単〕 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、 1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用	16.000	m			施工歩掛表(DC072205-0031)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

区画線工			単価表(SJ0601)		
夜間工事			週単位		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間	240.000	m			施工歩掛表(DC072210-0032)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間	42.000	m			施工歩掛表(DC072210-0033)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間	39.000	m			施工歩掛表(DC072210-0034)
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、 無・夜間、供用区間、通常舗装(排水	23.000	m			施工歩掛表(DC072205-0035)
区画線設置（溶融式）〔標準〕 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、 1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用	20.000	m			施工歩掛表(DC072205-0036)
区画線消去〔標準〕 削取り式 15cm 換算、無・夜間	337.000	m			施工歩掛表(DC072215-0037)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		



交通誘導員			単価表 (SJ0610)		
昼間工事			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人・日			施工歩掛表 (WB010212-0038)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

交通誘導員			単価表(SJ0611)		
夜間工事			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人・日			施工歩掛表(WB010212-0039)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工					
単価表 (SJ0630)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再	20.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0031)
ガードレール撤去工（市場単価）					
G r - C - 4 E （土中建込用）、通常	22.000	m			施工歩掛表 (WB810530-0040)
（6時～20時）、時間制限なし					
ガードレール設置工（市場単価）					
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、	22.000	m			施工歩掛表 (WB810510-0041)
21m 以上 50m 未満、通常（6時～					
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、5.0km以下	0.317	t			施工P単価表 (CB010410-0032)
区画線消去〔標単〕					
削取り式 15cm 換算、無・昼間	51.000	m			施工歩掛表 (DC072215-0042)
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)	27.000	m			施工歩掛表 (DC072210-0027)
加熱、無・昼間、供用区間					
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、	8.000	m			施工歩掛表 (DC072205-0030)
無・昼間、供用区間、通常舗装(排水					
合 計	1.000	式			

仮設工					単価表 (SJ0630)	
					週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	式	当り			

付帯工			単価表 (SJ0700)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運	0.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0022)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

コンクリート取壊し			単価表 (SJ0800)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	22.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0043)
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	22.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0033)
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	51.700	t			ZC29920002
構造物とりこわし工 [標準]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	6.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0044)
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	6.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0034)
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	14.300	t			ZC29920001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

単価表 (SJ0810)				
週単位				
1 式 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額
舗装版切断(施工パッケージ)				
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	186.000	m		
舗装版破碎(施工パッケージ)				
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	689.000	m2		
殻運搬(施工パッケージ)				
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、処分費(高山市松之木町)	36.000	m3		
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm 以下	84.400	t		
合 計	1.000	式		
単位当り	1.000	式	当り	

ガードパイプ撤去				単価表 (SJ0820)	
週単位				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去工 (市場単価)					
土中建込、GP-CP-2E(塗装品)、通常 (6時～20時)、時間制限なし	10.000	m			施工歩掛表 (WB810610-0045)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	0.248	t			施工P単価表 (CB010410-0032)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.248	t			施工P単価表 (CB010420-0038)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



大型標識撤去			単価表 (SJ0840)		
F-1型	週単位		1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去工〔片持式〕(市場単価)					
400kg未満、1基、通常 (6時～20時) 、時間制限なし	1.000	基			施工歩掛表 (DC063205-0046)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	0.279	t			施工P単価表 (CB010410-0032)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.279	t			施工P単価表 (CB010420-0021)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

信号移設工			単価表 (SJ1100)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			1	式	当り
			数 量	単 位	単 価
			金 額	摘 要	
西側車道信号移設工			1.000	式	単価表 (SJ1200)
西側歩行者信号移設工			1.000	式	単価表 (SJ1210)
信号機設備改修工					
夜間			1.000	式	単価表 (SJ1220)
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

西側車道信号移設工					単価表 (SJ1200)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設信号用配線撤去費					
西側車道信号 SVV-SS 2sq-8C他	1.000	式			TJ0410
土工事					
西側車道信号 信号柱用掘削他	1.000	式			TJ0420
車道用信号移設費					
既設抜柱・移設先建柱	1.000	式			TJ0430
電工		人			RW1009
雑材料及び消耗品費					
西側車道信号柱移設	1.000	式			TJ0440
ラフテレーンクレーン賃料					
騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88740250
高所作業車賃料					
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高12m		供用日			ZC58920110
合 計	1.000	式			

西側車道信号移設工					単価表 (SJ1200)	
週単位					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	式	当り			

西側歩行者信号移設工					単価表 (SJ1210)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設信号用配線撤去費					
西側歩行者信号 SVV-SS 2sq-8C他	1.000	式			TJ0510
土工事					
西側歩行者信号 信号柱用掘削他	1.000	式			TJ0520
歩行者用信号移設費					
既設抜柱・移設先建柱	1.000	式			TJ0530
電工					
		人			RW1009
雑材料及び消耗品費					
西側歩行者信号柱移設	1.000	式			TJ0540
ラフテレーンクレーン賃料					
騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88740250
高所作業車賃料					
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高12m		供用日			ZC58920110
合 計	1.000	式			

西側歩行者信号移設工					単価表 (SJ1210)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

信号機設備改修工					単価表(SJ1220)
夜間					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
「版6」交通信号制御機（地点制御） 特殊日・系統機能付き、指定色塗装	1.000	台			TJ0610
LED車両灯器 1H253L、指定色塗装	1.000	台			TJ0620
LED矢印灯器（3方向） A325L、灯器取付部分含む、指定色塗装	3.000	台			TJ0630
車両灯器アーム（両面・方向可変あり） 253L4.5m、灯箱取付部品、車両灯器バンド含む	1.000	台			TJ0640
S V V ケーブル SVV 2sq-19C	8.000	m			TJ0650
S V V - S S D ケーブル SVV-SSD 2sq-19C	30.000	m			TJ0660
S V V - S S D ケーブル SVV-SSD 2sq-12C	20.000	m			TJ0670
S V V - S S D ケーブル SVV-SSD 2sq-8C	10.000	m			TJ0680

信号機設備改修工 夜間					単価表 (SJ1220)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
雑材料及び消耗品費					
信号機設備改修	1.000	式			TJ0690
車両用灯器取付費					
信号機設備改修	1.000	台			TJ0700
車両用矢印灯器取付費					
信号機設備改修	3.000	台			TJ0710
車両灯器アーム取付費					
2m→4.5mに変更	1.000	箇所			TJ0720
歩行者用灯器調整費					
向き修正	1.000	台			TJ0730
動作試験・調整費					
信号機設備改修	1.000	式			TJ0740
電工		人			RW1009
撤去品運搬処分費					
信号機設備改修	1.000	式			TJ0750



信号機設備改修工			単価表 (SJ1220)		
夜間			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高所作業車賃料 騒対無/排対無/トラック架装・ブーム 型・幅広デッキタイプ 作業床高12m		供用日			ZC58920110
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
平板裁荷試験 100KN	1.000	式			TJ0310
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額			単価表 (F999900001-01)		
			1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ H2	1,238.000	kg			TJ0320
合 計	1.000	式			