

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副 市 長	部 長	課 長	指 導 監	係 長	係	精 査	設 計 者
08教総 第68号									有限会社アブ・デザイン 代表取締役 清水 篤

	教 育 長	事務局長	課 長	係 長	係
教育委員会事務局 教育総務課					

工 事 名 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)

施 工 場 所	高 山 市 朝 日 町 万 石	地 内	設 計 年 月	令和 8年 3月
---------	-----------------	-----	---------	----------

工事金額 ￥ 円

高 山 市

工 事 概 要	
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)
	既存校舎トイレの建築改修工事一式及び改修に伴う電気設備改修・機械設備改修
	〔建築概要〕 主要用途 義務教育学校(校舎)
	構造規模 W A校舎棟 木造 2 階建て 996.34㎡
	西側トイレ 1 階：男子・女子・多目的トイレ 、 2 階：男子・女子・多目的トイレ
	R C校舎棟 R C造 2 階建て 752.01㎡
	東側トイレ 1 階：男子・女子トイレ 、 2 階：男子・女子トイレ

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)						
I	改修工事		1.0	式			
II	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費						
III	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
IV	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
V	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
VI	有価物控除		1.0	式			
VII	消費税等相当額		1.0	式			
	合 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	改修工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	改修工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	躯体工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	金属工事		1.0	式			
6	左官工事		1.0	式			
7	建具工事		1.0	式			
8	塗装工事		1.0	式			
9	内装工事		1.0	式			
10	撤去工事		1.0	式			
	建築工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上	1.0	式			
	内部足場	脚立足場(並列) 2ヶ月	1.0	式			
	仮設間仕切壁	石膏ボード+LGS下地、出入口	1.0	式			
	床養生	養生シート敷+ベニヤ下地	1.0	式			
	仮囲い	シート張+単管フレーム 2ヶ月	1.0	式			
	養生	仕上	1.0	式			
	清掃片付け	竣工時	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体工事						
	砕石 土間下	再生砕石	1.0	式			
	防湿シート	防湿シート0.15	1.0	式			
	ポリスチレンフォーム	押出法3種b t30	1.0	式			
	鉄筋	D10 SD295A	1.0	式			
	鉄筋加工組立費	鉄筋運搬共	1.0	式			
	あと施工アンカー	差筋アンカーD10	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc18-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送＋カート打	1.0	式			
	コンクリート天端均し	木コテ	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	防水工事						
	シーリング(SR-1)	10×10 シリコン	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	木工事						
	下地材(間柱等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	下地材(胴縁等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	造作材(建具枠等)	ぎふ証明材 桧材 上小節	1.0	式			
	羽目板(本実加工品)	ぎふ証明材 桧材 上小節 t15×W150	1.0	式			
	羽目板(本実加工品)	ぎふ証明材 桧材 上小節 t12×W120	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	金属工事						
	軽量鋼製壁下地	50形	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	19形	1.0	式			
	天井下地開口補強	19形 450角	1.0	式			
	天井点検口	アルミ製 450角 同材張	1.0	式			
	壁点検口	アルミ製 300角 同材張	1.0	式			
	水切	カー鋼板製 t0.35×H30	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	左官工事						
	張物下地モルタル塗	金ゴテ	1.0	式			
	タイル下地モルタル塗	木ゴテ	1.0	式			
	汚垂石	御影石本磨き t20×W600	1.0	式			
	コンクリートブロック積	t100 C種	1.0	式			
	穴塞ぎ捨て型枠	PL-2.3 金属拡張アンカー	1.0	式			
	詰めモルタル	防水モルタル	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	建具工事						
	T T B - 1 3連片開き戸ブース	W2510×D1340×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 2 2連片開き戸ブース	W2210×D1190×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 3 2連片開き戸ブース	W2510×D990×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 4 片開き戸ブース	W800×D800×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 5 片開き戸ブース	W760×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 6 2連片開き戸ブース	W1840×D1240×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 7 3連片開き戸ブース	W3185×D1240×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T T B - 8 3連片開き戸ブース	W3185×D1240×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	T W S - 1 ハンガー付き棚板	W760×D100 取付調整費等含む	1.0	式			
	T A W - 1 引違い窓	W1300×H700 取付調整費等含む	1.0	式			
	P S 点検口取外再取付	W450×H600 既設再利用品	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	塗装工事						
	調湿形水溶性樹脂系吹付	珪藻土 ボード面 素地調整共	1.0	式			
	合成樹脂調合塗装(SOP)	木面 2回塗 素地ごしらえ(A種)	1.0	式			
	ウレタン樹脂ワニス(UC)	木面 2回塗 素地ごしらえ(A種)	1.0	式			
	木材保護着色塗料(WP)	木面 2回塗 素地ごしらえ(A種)	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	内装工事						
	床 複層ビニル床シート	t2.0	1.0	式			
	床 ラワン合板	t12 タイプⅡ	1.0	式			
	壁 木目調メラミン化粧板	捨張工法 t3.0 目透張 目地シール	1.0	式			
	壁 木目調メラミン化粧板	直張工法 t3.0 目透張 目地シール	1.0	式			
	壁 ジョイナー	アルミ製	1.0	式			
	壁 シーリング石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	壁 耐水合板	t12	1.0	式			
	壁 S U S 巾木	H60xt2.0 H L 仕上	1.0	式			
	天井 珪酸カルシウム板	t6.0 目透張	1.0	式			
	天井 塩ビ廻り縁	目透型	1.0	式			
	メラミンカウンター	t20xW160 耐水MDF芯	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	撤去工事						
	土間コンクリート撤去		1.0	式			
	コンクリートブロック撤去		1.0	式			
	カッター入れ		1.0	式			
	床仕上撤去	床タイル	1.0	式			
	床仕上撤去	床シート	1.0	式			
	床仕上撤去	フローリング	1.0	式			
	壁仕上撤去	羽目板	1.0	式			
	壁仕上撤去	塩ビ巾木	1.0	式			
	天井仕上撤去	天井ボード	1.0	式			
	天井仕上撤去	塩ビ廻り縁	1.0	式			
	天井下地撤去	軽量鋼製天井下地	1.0	式			
	鋼製建具等撤去	アルミ製建具、スチール製建具	1.0	式			
	木製建具等撤去	トイレブース	1.0	式			
	ガラス撤去		1.0	式			
	金物撤去	SUS上り框等	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	発生材積込運搬費						
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	コンクリートがら	無筋	1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃石膏ボード		1.0	式			
	混合物くず		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	金属くず	トタン類	1.0	式			
	金属くず	ステンレス	1.0	式			
	金属くず	アルミ	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	照明設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	電気設備工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 5.5mm2 管内	1.0	式			
	1種金属線ぴ	MM1-B 露出	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 2 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 3 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	2 L - 2 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	2 L - 3 - 1	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 1 L - 2 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 1 L - 3 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設2階電灯分電盤 2 L - 1 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設2階電灯分電盤 2 L - 2 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	照明設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 16 いんぺい	1.0	式			
	1種金属線ぴ	MM1-A 露出	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 スイッチボックス	MM1-A用 1ヶ用	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 コーナーボックス	MM1-A用	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	カバープレート	角型 新金属製	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×1 P:新金属	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・親機 広角型 明るさセンサ付	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 広角型	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 換気扇連動型(間欠運転)	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 換気扇連動型 明るさセンサ付	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	切替スイッチ	(自, 切, 手) 2回路型 P:ガード型	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1 P:新金属	1.0	式			
	LEDダウンライト	A 1 0 0	1.0	式			
	LEDダウンライト	B 1 5 0	1.0	式			
	既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 16 いんぺい	1.0	式			
	電線管	PF-S 22 いんぺい	1.0	式			
	1種金属線ぴ	MM1-A 露出	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 スイッチボックス	MM1-A用 1ヶ用	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 コーナーボックス	MM1-A用	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ノズルプレート	角型 新金属製	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋込コンセント	2P15A×1(E極ET付) P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2(E極ET付) P:新金属	1.0	式			
	既設コンクリート壁 貫通穴開け		1.0	式			
	既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	撤去工事						
	照明設備撤去工事		1.0	式			
	コンセント設備撤去工事		1.0	式			
	発生材運搬費	建築工事に含む					
	発生材処分費	建築工事に含む					
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	機械設備工事						
1	暖房・換気設備		1.0	式			
2	衛生器具設備		1.0	式			
3	給水設備		1.0	式			
4	排水通気設備		1.0	式			
	機械設備工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	暖房・換気設備						
	壁付換気扇	FE-1	1.0	式			
	天井換気扇	FE-2	1.0	式			
	天井換気扇	FE-3	1.0	式			
	パネルヒーター	EH-1	1.0	式			
	パネルヒーター	EH-2	1.0	式			
	パネルヒーター	EH-3	1.0	式			
	既設ダクト接続費		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	衛生器具設備						
	腰掛便器	C-1	1.0	式			
	腰掛便器	C-2	1.0	式			
	壁掛小便器	U-1	1.0	式			
	壁掛洗面器	L-1	1.0	式			
	洗面カウンター	ML-1	1.0	式			
	多目的流し	SK-1	1.0	式			
	ベビーチェア	BC-1	1.0	式			
	背もたれ	BR-1	1.0	式			
	L型手摺り	TR-1	1.0	式			
	小便器用手摺り	TR-2	1.0	式			
	L型手摺り	TR-5 既設品取外・再取付	1.0	式			
	I型手摺り	TR-6 既設品取外・再取付	1.0	式			
	はね上げ手摺り	TR-7 既設品取外・再取付	1.0	式			
	化粧鏡	M-2	1.0	式			
	手洗流し水栓	F-1	1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給水設備						
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 40	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 32	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 25	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 20	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 32	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 25	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 20	1.0	式			
	既設管接続費		1.0	式			
	はつり工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	土工事	(排水設備分含む)	1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	排水通気設備						
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 100	1.0	式			
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 75	1.0	式			
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 65	1.0	式			
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 40	1.0	式			
	通気管（便所配管）	JIS K 6741 VP 65	1.0	式			
	通気管（便所配管）	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	床上掃除口	CVAT-50	1.0	式			
	既設管接続費		1.0	式			
	はつり工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	発生材処分費						
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	コンクリートがら	無筋	1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃石膏ボード		1.0	式			
	混合物くず		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VI	有価物控除						
	金属くず	トタン類	1.0	式			
	金属くず	ステンレス	1.0	式			
	金属くず	アルミ	1.0	式			
	小 計						