
参 考 数 量 書

08高支第 22号

野麦峠の館解体工事

※本書は、参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-1	資料館棟解体工事						
	SRC造建物躯体解体	3階建て	634.0	m3			刊行物
	屋上スラブ及び鉄骨梁撤去		77.6	m2			刊行物
	屋上アスファルト防水撤去	立上部分のみ	77.6	m2			刊行物
	内部造作解体	内装共	781.0	m2			刊行物
	基礎解体	根切、埋戻し、敷均し共	146.0	m3			刊行物
	土間解体		84.2	m3			刊行物
	スタイロフォーム人力撤去	壁、土間	1,339.0	m2			見積り
	電気・機械機器類撤去		781.0	m2			見積り
	キュービクル撤去	PCB調査含む	1.0	基			見積り
	解体散水養生費		781.0	m2			見積り
	重機運搬費	0.7m3 往復	3.0	台			見積り
	重機運搬費	0.25m3 往復	1.0	台			見積り

[illegible]

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D	外構等工事						
	看板1撤去	コンクリート擬木支柱2本	1.0	式			見積り
	看板2撤去	コンクリート擬木支柱1本	1.0	式			見積り
	アスファルト舗装撤去		100.0	m2			見積り
	アスファルトカッター		7.0	m			見積り
	笹やぶ除去		355.0	m2			見積り
	立木伐根処理	φ 200 H=7.0m	20.0	本			見積り
	立木伐根処理	φ 150 H=5.0m	30.0	本			見積り
	飾り岩移設	敷地内程度	1.0	式			見積り
	高圧気中開閉器 撤去	AOG 7.2KV	1.0	台			見積り
	装柱金具類 撤去	腕金x2 (碍子3個用) 他	1.0	式			見積り
	高所作業車費用	12m 定員2名 桟付	1.0	日			見積り
	高圧ケーブル (FEP) 撤去	6KV CVT38sq	186.0	m			見積り
	電線管 (FEP80) 撤去	FEP80	20.0	m			見積り
	電線管 (PF82) 撤去	PF82	40.0	m			見積り
	電線管 (G54) 撤去	G54	26.0	m			見積り
	【改修】						
	エコケーブル (管内)	EM-CET 100sq	16.0	m			見積り

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	エコケーブル (管内)	EM-CET 14sq	12.0	m			見積り
	エコケーブル (FEP)	EM-CET 100sq	300.0	m			見積り
	エコケーブル (FEP)	EM-CE 8sq-4C	55.0	m			見積り
	エコケーブル (FEP)	EM-CE 14sq-4C	55.0	m			見積り
	エコケーブル (FEP)	EM-CET 8sq	55.0	m			見積り
	エコケーブル (FEP)	EM-CET 38sq	55.0	m			見積り
	電線	IE 3.5sq	110.0	m			見積り
	電線	IE 14sq	150.0	m			刊行物
	地中埋設管	FEP80	40.0	m			刊行物
	埋設表示シート	低圧 タブル	60.0	m			見積り
	合成樹脂管 (露出)	VE28	2.0	本			見積り
	合成樹脂管 (露出)	VE70	5.0	本			見積り
	エントランスキャップ	VE28用	2.0	個			見積り
	エントランスキャップ	VE70用	2.0	個			見積り
	電線管附属品		1.0	式			見積り
	引込用ビニル絶縁電線	DV 14sq-3C	82.0	m			公共歩掛
	径間労務費	DV 14sq-3C	6.0	径間			公共歩掛
	引留め金具類	引留めバンド・DV碍子他	1.0	式			見積り

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	鋼管ポール 7m	φ 113.4	茶色	8.0	本							見積り	
	鋼管ポール建柱費	人力建柱		8.0	本							見積り	
	根巻き基礎工事	φ 500*600		8.0	か所							見積り	
	支線	14sq 亜鉛めっき鋼より線		3.0	か所							見積り	
	既設ハントポールコア抜き	φ 80程度		4.0	か所							刊行物	
	スコッチキャスト	既設幹線接続材		1.0	式							見積り	
	引込開閉器盤(取付金具共)	2窓 MCB 3P175Ax2		1.0	面							見積り	
	電灯開閉器盤(取付金具共)	MCB 3P150A 2回路		1.0	面							見積り	
	動力開閉器盤(取付金具共)	MCB 3P150A 3回路		1.0	面							見積り	
	接地工事	EC 接地抵抗測定共		3.0	か所							見積り	
	埋設配管土工事	アスファルト舗装撤去共		1.0	式							見積り	
	建設機械運搬費			1.0	式							見積り	
	高所作業車	12m 定員2名 付		2.0	日							見積り	
	浄化槽・汚物槽制御盤	金具、取付調整共		1.0	面							見積り	
	エコケーブル	EM-CEE1.25x4C		25.0	m							刊行物	
	エコケーブル	EM-CEE1.25x5C		50.0	m							刊行物	
	エコケーブル	EM-CEE1.25x6C		50.0	m							刊行物	
	エコケーブル600V	EM-CE2x4C		25.0	m							刊行物	

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	積込運搬費						
	コンクリートがら	有筋	2,429.0	t			見積り
	アスファルトがら		19.2	t			見積り
	がれき類	CB等	0.1	t			見積り
	ガラス・陶磁器くず	ガラス、タイル、GW、便器等	10.9	t			見積り
	廃プラスチック	ポリスチレンフォーム、巾木等	128.0	m3			見積り
	木くず	木材、木毛板等	42.9	t			見積り
	廃ボード		17.2	t			見積り
	混合物		11.0	m3			見積り
	非飛散性石綿含有建材		6.1	m3			見積り
	電気・機械機器類		1.0	式			見積り
	金属類（鉄骨類）		91.7	t			見積り
	金属類（鉄板類）		2.2	t			見積り
	アルミ類		1.6	t			見積り
	ステンレス類		1.0	t			見積り
	電線くず	ケーブル	0.2	t			見積り
	特別管理産業廃棄物		10.0	m3			見積り
	H 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	発生材処分費						
	コンクリートがら	有筋	2,429.0	t			見積り
	アスファルトがら	設備工事分共	19.2	t			見積り
	がれき類		0.1	t			見積り
	ガラス・陶磁器くず		10.9	t			見積り
	廃プラスチック		128.0	m3			見積り
	木くず		42.9	t			見積り
	廃ボード		17.2	t			見積り
	混合物	設備工事分共	11.0	m3			見積り
	非飛散性石綿含有建材		6.1	m3			見積り
	機器類撤去		1.0	式			見積り
	キュービクル	オイル処理共	1.0	式			見積り
	特別管理産業廃棄物	廃石綿	10.0	m3			見積り
	Ⅱ 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	共通仮設						
	【率費】	準備費、調査費、仮設建築物 工事施設費、環境安全費	} 1.0	式			
		動力用水光熱費、屋外 整理清掃費、機械器具費					
		各種試験・分析費、防塵防護具 その他軽微なもの					
	【積上分】						
	仮囲い	成形鋼板 H=3.0m	35.0	m			見積り
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m	40.0	m			見積り
	仮門	クロスゲート W=6.0m H=1.2m	1.0	式			見積り
	レッカー費	25t	5.0	日			見積り
	既設浄化槽鉄板養生費	厚22 運搬共	99.0	m ²			見積り
	アスベスト粉塵濃度測定	12 点	12.0	点			見積り
	積上分 計						

