

工事番号	08財契第A32号 08建維第41号	事業名			
路河川名	市道花岡冬頭線他	工事名	市道花岡冬頭線他区画線修繕工事 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	高山市花岡町3丁目地内他		
事業概要	施工路線 N=91路線			設計年月日	
	区画線工 加熱ペイント式 白 実線 L=36,984m			施工方法	請負
	加熱ペイント式 白 破線 L=28,843m			施工期間	
				起工年月日	令和8年 6月16日
				竣工年月日	令和8年10月30日
				歩掛適用年月	
				単価適用年月	

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路維持工事
道路修繕					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線工					週単位
	1	式			
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、 無・昼間、供用区間	36,980	m			施工歩掛表(DC072210-0001)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、 無・昼間、供用区間	28,840	m			施工歩掛表(DC072210-0002)
仮設工					
	1	式			
交通管理工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0003)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0001)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔完全週休2日〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0002)	
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔完全週休2日〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01021100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員B			施工歩掛表(WB010212-0003)		
			週単位		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		