

仮設工(その1) 数量集計表

1式当り

[illegible]

種 別	算 式			数 量
	仮 設 工			
		1式当り		
大型土のう工 (110x108,R≦20m)	両岸部 据付,耐候性3年(流用) 158	※中詰土は上記にて計上済。 = 158.000		158 袋
遮水シート (ビニルシート)	土嚢用,設置・撤去 A1部 A2部 5.0×21.0 樋管部 5.0×13.0	 = = 105.000 = 合計 105.000		105.0 m ²
締切排水工 (常時・揚程15m以下)	据付・撤去,40m3/h未満 両岸部 1×150	※使用日数は150日と仮定 N= 1.000 = 150.000		1 箇所 150 日