

設計	精査

工事場所 筑後市大字西牟田6044

工事名称 筑後北小学校学童保育所建替え工事

工事費 円

業者名

(所在地)

工事価格 円

(名称・代表者氏名)

消費税相当額 円



印

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
	1) 建築工事	1	式		
	2) 電気設備工事	1	式		
	3) 機械建築工事	1	式		
	計				
共通費					
	I. 共通仮設費 (共通仮設積上げ分を含む)	1	式		
	II. 現場管理費	1	式		
	III. 一般管理費等	1	式		
	計				
合計(工事価格)					
消費税相当額		1	式		消費税率10%
総合計(工事費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
○ 1) 建築工事						
① 新営建築工事		1	式			
② 解体工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 新宮建築工事						
1 仮設工事		1	式			
2 土工事		1	式			
3 地業工事		1	式			
4 鉄筋工事		1	式			
5 コンクリート工事		1	式			
6 鉄骨工事		1	式			
7 防水工事		1	式			
8 タイル工事		1	式			
9 木工事		1	式			
10 屋根及びとい工事		1	式			
11 金属工事		1	式			
12 左官工事		1	式			
13 建具工事		1	式			
14 塗装工事		1	式			
15 内外装工事		1	式			
16 ユニット及びその他工事		1	式			
17 外構工事		1	式			
	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
砂利地業	再生砕石 土間	19.1	m ³			
〃	再生砕石 基礎・地中梁	3.1	m ³			
土間下断熱材	ポリスチレンフォーム敷 t=25	104.0	m ²			
床下防湿シート	ポリスチレンフィルム敷 t=0.15	139.0	m ²			
(鋼管杭工事)						
鋼管杭	Φ216.3 6m STK490	12.0	本			
杭頭金物		1.0	式			
裏当金物		1.0	式			
材料運搬費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
溶接費		1.0	式			
機械回送費		1.0	式			
その他消耗品		1.0	式			
計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	コンクリート工事												
	捨コンクリート	Fc18	SL15	2.6		m3							
	基礎コンクリート	Fc24	SL18	40.9		m3							
	土間コンクリート	Fc24	SL18	23.7		m3							
	2階床コンクリート	Fc24	SL18	13.1		m3							
	コンクリート打設手間	捨コンクリート	ポンプ打設	2.6		m3							
	〃	基礎コンクリート	ポンプ打設	40.9		m3							
	〃	土間コンクリート	ポンプ打設	23.7		m3							
	〃	2階床コンクリート	ポンプ打設	13.1		m3							
	コンクリート圧送基本料			4.0		回							
	コンクリート圧送圧送料			82.3		m3							
	普通型枠			217.0		m ²							
	打放し型枠	B種		8.6		m ²							
	型枠運搬費			226.0		m ²							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	鉄骨工事												
1)	(本体鉄骨)												
	コラム	BCR295	□-250・250・16	5.3		t							
	〃	BCR295	□-250・250・9	3.1		t							
	H形鋼	SS400	H-194・150・6・9	0.9		t							
	〃	SS400	H-294・200・8・12	3.1		t							
	〃	SS400	H-244・175・7・11	2.0		t							
	〃	SS400	H-340・250・9・14	4.1		t							
	〃	SS400	H-100・100・6・8	0.1		t							
	〃	SS400	H-250・125・6・9	1.2		t							
	〃	SS400	H-200・100・5.5・8	1.0		t							
	〃	SS400	H-300・150・6.5・9	0.3		t							
	〃	SS400	H-150・75・5・7	0.1		t							
	溝形鋼	SS400	[-200・80・7.5・11	0.9		t							
	角形鋼管	STKR400	□-150・150・4.5	0.1		t							
	丸鋼	SS400	φ19	0.4		t							
	〃	SS400	φ16	0.1		t							
	鋼板	SS400	PL36	0.7		t							
	〃	SS400	PL16	0.6		t							
	〃	SS400	PL12	0.7		t							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	〃		SS400 PL9		1.0		t						
	〃		SS400 PL6		0.5		t						
	鉄骨スクラップ控除				1.2		t						
	(加工組立建方)												
	工場加工組立				24.9		t						
	工場さび止め塗装				483.0		m ²						
	鉄骨運搬				24.9		t						
	現場建方				24.9		t						
	高力ボルト		M16 L55		516.0		組						
	〃		M16 L50		333.0		組						
	〃		M16 L45		300.0		組						
	〃		M16 L35		395.0		組						
	〃		M20 L70		399.0		組						
	〃		M20 L60		300.0		組						
	〃		M20 L55		225.0		組						
	〃		M20 L45		25.0		組						
	高力ボルト締付け				24.9		t						
	現場さび止め塗装				483.0		m ²						
	超音波探傷検査		自社検査、第三者検査共		80.0		ヶ所						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) (付帯鉄骨)						
柱底均しモルタル	450角 無収縮モルタル	12.0	ヶ所			
〃	250角 無収縮モルタル	1.0	ヶ所			
アンカーボルト	M30 L750	48.0	組			
〃	M16 L400	4.0	組			
アンカーボルト埋込み	M30	48.0	組			
〃	M16	4.0	組			
デッキプレート	QL99-50	1.6	t			
デッキプレート敷込み		126.0	m ²			
(軽量形鋼構造)						
リップ溝形鋼	SSC400 C-100・50・20・2.3	4.5	t			
角形鋼管	STKR400 □-100・100・2.3	0.5	t			
鋼板	SS400 PL4.5	0.3	t			
中ボルト	M12	761.0	組			
アンカーボルト	M12 L400	60.0	組			
アンカーボルト埋込み	M12	60.0	組			
軽量形鋼加工組立	ボルト締付共	5.3	t			
鉄骨スクラップ控除		0.3	t			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋外階段)						
鋼板	SS400 PL16	0.7	t			
〃	SS400 PL12	0.1	t			
〃	SS400 PL4.5	0.1	t			
しま鋼板	PL4.5	0.2	t			
角形鋼管	□-40・25・1.2	0.1	t			
〃	□-32・32・1.6	0.1	t			
〃	□-25・25・1.6	0.1	t			
丸鋼	SS400 φ13	0.2	t			
アンカーボルト	M16 L400	6.0	組			
アンカーボルト埋込み	M16	6.0	組			
屋外階段加工組立		1.4	t			
亜鉛めっき加工		1.4	t			
揚重機械費	移動式クレーン	3.0	台・日			
計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
10	屋根及びとい工事												
	屋根瓦棒葺き			230.0		m ²							
	防湿材	アスファルトルーフィング	940	230.0		m ²							
	断熱材	硬質ウレタンフォーム	t25	205.0		m ²							
	耐火野地板	硬質木片セメント板	t=25	205.0		m ²							
	野地板	構造用合板	t15	25.0		m ²							
	棟包み			17.3		m							
	雨押え			10.5		m							
	軒どい	W200 前高 集水器、継手含		34.6		m							
	〃	W160 前高 集水器、継手含		10.5		m							
	たてどい	VP75 受金物、継手含		38.1		m							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
11	金属工事												
	軽量鉄骨壁下地	65形		159.0		m ²							
	壁下地開口補強	(2000*900程度)		8.0		ヶ所							
	〃	(2000*1800程度)		8.0		ヶ所							
	軽量鉄骨天井下地	19形		275.0		m ²							
	梁型軽量鉄骨下地			3.0		m ²							
	天井下地開口補強	450*450		8.0		ヶ所							
	〃	950*950		6.0		ヶ所							
	〃	600*900		2.0		ヶ所							
	〃	300*300		27.0		ヶ所							
	鋼製床組	JIS 低床用		258.0		m ²							
	天井点検口	アルミ 450角		8.0		ヶ所							
	沓ずり金物	SUS W40		12.7		m							
	計												

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13 建具工事						
アルミ製建具	AW1	11.0	ヶ所			
	AW2	3.0	ヶ所			
	AW2a	2.0	ヶ所			
	AW3	3.0	ヶ所			
	AW3a	3.0	ヶ所			
	AW4	1.0	ヶ所			
	AW5	9.0	ヶ所			
	AW6	1.0	ヶ所			
	AD1	1.0	ヶ所			
	AD2	1.0	ヶ所			
軽量鋼製建具	LD1	2.0	ヶ所			
	LD2	2.0	ヶ所			
	LD3	2.0	ヶ所			
	LD4	2.0	ヶ所			
	LD5	6.0	ヶ所			
	LD6	1.0	ヶ所			
	LD7	1.0	ヶ所			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
15	内外装工事												
	(外部)												
	窯業系サイディング張り	t18 通気金具工法 透湿防水シート、水切含		306.0		m ²							
	窯業系サイディング張り	コーナー役物		28.4		m							
	破風・鼻隠しサイディング	H320		18.7		m ²							
	//	H180		15.0		m							
	天井けい酸カルシウム板t6張り			53.4		m ²							
	天井けい酸カルシウム板t6張り	有孔板		4.3		m ²							
	(内部)												
	床複合フローリングt15張り			239.0		m ²							
	畳敷き			15.0		m ²							
	ビニル床シート張り	防滑性 t2		5.0		m ²							
	壁断熱材充填	グラスウール24kg t100		268.0		m ²							
	壁せつこうボードt15張り			450.0		m ²							
	壁紙張り			450.0		m ²							
	天井化粧せつこうボードt9張り			275.0		m ²							
	天井廻縁	塩ビ		216.0		m							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
16	ユニット及びその他工事												
	ピクトグラフ	200×200		2.0		ヶ	所						
	流し台ユニット	流し台 L1500 据付費共		2.0		ヶ	所						
	〃	ガス台 L600 据付費共		2.0		ヶ	所						
	下足入れ1			1.0		ヶ	所						
	下足入れ2			1.0		ヶ	所						
	ランドセル棚			8.0		ヶ	所						
	棚1			1.0		ヶ	所						
	棚2			1.0		ヶ	所						
	棚3			1.0		ヶ	所						
	棚4			1.0		ヶ	所						
	手洗い			2.0		ヶ	所						
	家具運搬・取付施工費	下足入～手洗い		1.0		式							
	手すり	内部木製		10.2		m							
	手すり	外部ステンレス		16.5		m							
	カーテンレール	SUS シングル		41.1		m							
	カーテン	遮光カーテン 引分		41.1		m							
	ライニング甲板	ポストフォームt20 W150		7.2		m							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	学童保育所解体												
	(本体建物)												
	内部とりこわし	プレハブ		100.0		m ²							
	本体とりこわし	プレハブ		100.0		m ²							
	基礎とりこわし			8.0		m ³							
	外部倉庫とりこわし			3.0		棟							
	天井けいカル板撤去	アスベスト含有材		41.6		m ²							
	(外構)												
	アスファルト舗装撤去			210.0		m ²							
	アスファルトカッター入れ			44.4		m							
	縁石A撤去			20.2		m							
	縁石B撤去			11.6		m							
	側溝A撤去			7.0		m							
	樹木A撤去			1.0		本							
	樹木B撤去			1.0		本							
	計												

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 発生材処理						
内装仕上材、木材	積込 (機械)	25.0	m3			
コンクリート、モルタル類	積込 (機械)	8.0	m3			
木くず	運搬	10.0	m3			
せっこうボード	運搬	5.0	m3			
コンクリート	運搬	8.0	m3			
ガラス・陶磁器	運搬	3.0	m3			
廃プラスチック	運搬	3.0	m3			
伐採材	運搬	4.0	m3			
木くず	処分	10.0	m3			
せっこうボード	処分	5.0	m3			
コンクリート	処分	8.0	m3			
ガラス・陶磁器	処分	3.0	m3			
廃プラスチック	処分	3.0	m3			
伐採材	処分	4.0	m3			
機械回送費		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 電灯設備工事						
電線管	PF16 インペイ	65.7	m			
電線管	PF22 インペイ	3.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	40.8	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	53.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	43.7	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	161.4	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	28.0	m			
アウトレットボックス	中浅C付	42.0	個			
スイッチボックス	1個用C付	22.0	個			
スイッチボックス	2個用C付	2.0	個			
埋込スイッチ	1P15A*1 (金属P)	6.0	個			
埋込スイッチ	1P15A*2+1P4A(PL) (金属P)	2.0	個			
埋込スイッチ	1P15A*3+1P4A(PL)+3w15A*1	2.0	個			
埋込スイッチ	3W15A*1 (金属P)	4.0	個			
人感センサー	親機・換気扇連動	7.0	個			
切替スイッチ		1.0	個			
埋込コンセント	2P15A*1 (金属P)	6.0	個			
照明器具	LSS9-4-65	26.0	台			
照明器具	LSS9-4-30	2.0	台			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	構内配電線路設備工事												
	ケーブル	EM-CET38	架空	25.0		m							
	メッセンジャーワイヤー	MW38		12.5		m							
	メッセンジャーワイヤー	MW14		12.5		m							
	コンクリート柱	CP15-19-500	根柵共	1.0		本							
	装柱材	腕金1500		2.0		本							
	建駐車			1.0		式							
	撤去再取付	6KV CVT38	架空	30.0		m							
	撤去再取付	CV5.5-3C	架空	30.0		m							
	撤去再取付	MW38		1.0		径間							
	撤去再取付	MW14		1.0		径間							
	撤去工事	CVT38	架空	16.5		m							
	撤去工事	CVT14	架空	16.5		m							
	撤去工事	MW38		1.0		径間							
	撤去工事	MW14		1.0		径間							
	撤去工事	鋼管ポール	8m	1.0		本							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	空調設備工事												
	空冷ヒートポンプマルチ空調機	屋外機、MA1,2	冷房28.0KW、暖房:31.5KW	2.0		基							
	空冷ヒートポンプマルチ空調機	屋内機MA1-A	天井カセット、冷房、9.0KW、暖房、11.0KW	6.0		台							
	空冷ヒートポンプマルチ空調機	屋内機MA1-B	天井カセット、冷房、2.2KW、暖房、2.5KW	2.0		台							
	空調機リモコンスイッチ			2.0		台							
	冷媒用被覆銅管	6.4:液管		8.0		m							
	冷媒用被覆銅管	9.5:液管		30.0		m							
	冷媒用被覆銅管	9.5:ガス管		17.0		m							
	冷媒用被覆銅管	15.9:ガス管		6.0		m							
	冷媒用被覆銅管	19.1:ガス管		5.0		m							
	冷媒用被覆銅管	22.2:ガス管		9.0		m							
	硬質塩化ビニル管(ドレン管)	(屋内一般)VP40		11.0		m							
	硬質塩化ビニル管(ドレン管)	(屋内一般)VP25		4.0		m							
	樹脂カバー	100x70		9.0		m							
	機器据え付け費			1.0		式							
	計												

