

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粕屋中央小学童保育所Eトイレ改修工事 設計内訳書						
A 建築主体工事		1.0	式	発生材処分費		
B 電気設備工事		1.0	式			
C 機械設備工事		1.0	式			
直接工事費				発生材処分費		
共通仮設費		1.0	式			共通仮設費率
計	純工事費					
現場管理費		1.0	式			現場管理費率
計	工事原価					
発生材処分費		1.0	式			工事原価+発生材処分費
一般管理費等		1.0	式			一般管理費等率
小計	工事価格					千円未満切捨
消費税相当額		1.0	式			10%
総合計						

名 称	品種・形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 建築主体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 タイル工事		1.0	式			
3 金属工事		1.0	式			
4 左官工事		1.0	式			
5 建具工事		1.0	式			
6 ガラス工事		1.0	式			
7 内装工事		1.0	式			
8 雑工事		1.0	式			
9 撤去工事		1.0	式			
10 発生材運搬処分		1.0	式			
A-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生	内部改修	32.0	m <sup>2</sup>			
清掃後片付け		32.0	m <sup>2</sup>			
内部足場	脚立	32.0	m <sup>2</sup>			
1-計						
2 タイル工事						
床:50角磁器質モザイクタイル貼	1.0m <sup>2</sup> 程度	1.0	式			
2-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形	25.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地開口補強	450×450	4.0	ヶ所			
	315×315	2.0	ヶ所			
天井点検口	450角 アルミ額縁タイプ	4.0	ヶ所			
3-計						
4 左官工事						
床:下地調整	タイル下 1.0m <sup>2</sup> 程度	1.0	式			
モルタル埋め補修	Φ125 5ヶ所	1.0	式			
4-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 建具工事						
(トイレブース)						
TB-1	W7405×H1900	1.0	ヶ所			
同上工事費		1.0	式			
同上搬入費		1.0	式			
TB-2 内外開き変更	W550×H1900	1.0	ヶ所			
TB-3 内外開き変更	W550×H1900	1.0	ヶ所			
同上工事費		1.0	式			
同上搬入費		1.0	式			
(アルミパーテーション)						
AP-1	W7930×H2700	1.0	ヶ所			
同上工事費		1.0	式			
同上搬入費		1.0	式			
5-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 ガラス工事						
型板ガラス	特寸2.18㎡以下 t-4.0 0.2㎡	1.0	式			
ガラスシーリング	SR-1 5*5 両面 6m程度	1.0	式			
6-計						
7 内装工事						
天井:化粧石膏ボード張	t-9.5	25.3	㎡			
天井廻り縁	塩ビ	20.0	m			
7-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 雑工事						
ピ°外サイン	200×200(突付)	1.0	ヶ所			
ピ°外サイン	200×200(平付)	2.0	ヶ所			
8-計						

名 称	品種・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 撤去工事						
トイレブース撤去		16.5	m <sup>2</sup>			
アルミパーテーション撤去		8.1	m <sup>2</sup>			
天井ボード撤去	一重張り	25.3	m <sup>2</sup>			
天井廻り縁撤去		20.0	m			
天井下地撤去		25.3	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	600角	1.0	ヶ所			
			ヶ所			
天井吊カーテン撤去		1.0	ヶ所			
カーテンレール撤去		2.4	m			
発生材積込	内装仕上材 人力	1.5	m <sup>3</sup>			
9-計						



名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 電気設備工事						
1 電灯コンセント設備工事		1.0	式			
2 撤去工事		1.0	式			
B-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 電灯コンセント設備工事						
ケーブル	EM-EEF1.6° -2C(コロガシ)	22.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6° -3C(コロガシ)	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6° -3C(管内)	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0° -3C(コロガシ)	12.0	m			
1種金属線ぴ	MMA	4.0	m			
LED照明器具	LSS1-4-30	5.0	個			
スイッチ	1P15A*2,PL1 金属プレート	1.0	個			
コンセント	2P15A*1,EET	2.0	個			
スイッチボックス	1個用	2.0	個			
アウトレットボックス	四角中浅	1.0	個			
漏電遮断器	ELCB2P50/20	1.0	個			
1-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 撤去工事						
照明分岐設備撤去		1.0	式			
発生材運搬費	金属くず類	0.2	m3			
発生材運搬費	ガラス類	0.1	m3			
発生材処分費	金属くず類	0.2	m3			
発生材処分費	ガラス類	0.1	m3			
2-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C 機械設備工事						
1 衛生器具設備工事		1.0	式			
2 給水設備工事		1.0	式			
3 排水通気設備工事		1.0	式			
4 換気機器設備工事		1.0	式			
5 換気ダクト設備工事		1.0	式			
6 撤去工事		1.0	式			
C-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備工事						
洋風大便器	CFS468BM(FV),普通便座	1.0	組			
洋風大便器	CFS494NHNS(FV),普通便座	2.0	組			
小便器	U201M(FVのみ)	5.0	個			
リモデル工事費		1.0	式			
器具取付費		1.0	式			
1-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備工事						
給水管 一般配管用ステンレス鋼管(SUS)	便所・機械室 20	2.0	m			
プラグ止め工事		1.0	式			
ダイヤモンド穿孔工事		1.0	式			
保温工事		1.0	式			
2-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 排水通気設備工事						
排水管 硬質塩化ビニル管(VP)	便所・機械室 75	2.0	m			
プラグ止め工事		1.0	式			
ダイヤモンド穿孔工事		1.0	式			
3-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 換気機器設備工事						
FE-1 排気ファン	天井換気扇(低騒音型) 290m3/H×50Pa	1.0	台			
	付属品一式					
FE-2 排気ファン	天井換気扇(低騒音型) 350m3/H×50Pa	1.0	台			
	付属品一式					
機器据付費		1.0	式			
4-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 ダクト設備工事						
スパイラルダクト	150φ	8.0	m			
5-計						

名 称	品 種・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 撤去設備工事						
給湯設備工事	200×200(突付)	1.0	ヶ所			
給水設備工事	200×200(平付)	2.0	式			
排水通気設備工事		1.0	式			
ガス設備工事		1.0	式			
換気機器設備		1.0	式			
換気ダクト設備工事		1.0	式			
発生材運搬費	陶器類	0.28	m3			
発生材運搬費	金属くず類	0.48	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック類	0.02	m3			
発生材運搬費	保温類	0.01	m3			
発生材処分費	陶器類	0.28	m3			
発生材処分費	金属くず類	0.48	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.02	m3			
発生材処分費	保温類	0.01	m3			
6-計						