

§1 数量総括表

1. 補修工

種別	単位	数量		備考	
		第1径間	合計		
<b>断面修復工(上部工)</b>					
(体積)	防錆処理有り	m3	0.083	0.083	
(体積)	防錆処理無し	m3	0.022	0.022	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3	0.120	0.120	ロス含む
殻運搬処分		m3	0.100	0.100	W=0.24t
<b>塗替え塗装面積</b>					
既存塗膜除去					
剥離剤塗布・除去	2回想定	m2	205.8	205.8	
剥離剤塗布	1回目：0.5kg/m2	kg	102.9	102.9	
	2回目：0.5kg/m2	kg	102.9	102.9	
廃材の回収・積込(2回)	2回想定	m2	205.8	205.8	
特別管理産業廃棄物運搬・処分		式	1	1	
<b>塗替え塗装工</b>					
素地調整工	1種ケレン	m2	99.9	99.9	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	99.9	99.9	0.60kg/m2
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	99.9	99.9	0.24kg/m2
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	99.9	99.9	0.24kg/m2
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	m2	102.9	102.9	0.17kg/m2
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	102.9	102.9	0.14kg/m2
ケレンかす回収・積込		m2	99.9	99.9	
ケレンかす処分	建設混合廃棄物	kg	3998	3998	40kg/m2
面取り工		m	238.32	238.32	
分析試験(剥離剤)	各種含有量試験	式	1	1	
	各種溶出試験	式	1	1	
分析試験(ケレンかす)	各種含有量試験	式	1	1	
	各種溶出試験	式	1	1	
<b>支承防錆工</b>					
塗装	錆転換型防食塗装	m2	0.5	0.5	全4基
素地調整	2種ケレン	m2	0.5	0.5	全4基
<b>伸縮部目地止水工</b>					
目地シール工	既設目地材撤去	m	8.660	8.660	
	設置	m	8.660	8.660	
シール材	加熱注入式アスファルト系, t=50~113mm	kg	13.550	13.550	
バックアップ材	セーフタイトM同等品, t=20mm	m2	0.174	0.174	
<b>水切り設置工</b>					
水切り設置長	ウォーターカッター	m	39.92	39.92	
<b>ボルト・ナット再設置</b>					
ボルト・ナット再設置	M20×145	箇所	1	1	
<b>足場工</b>					
吊り足場	TypeA3相当(朝顔・板張・シート張り防護)	m2	86.43	86.43	
養生工	湿式塗膜剥離剤用 プラスト用	m2	86.43	86.43	