数 量 内 訳 表 (1/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	掘 削 工					
	片切掘削	土 砂, W＜5.0m	94KH	m3	150	土工集計表
	床 掘	土 砂	14K	m3	170	作業土工集計表
	埋 戻 し					
		W1＜1.0m,W2＜1.0m	B4-D	m3	48	作業土工集計表
		締固無し	B4	m3	-	〃
	盛 土					
	路 床	W≧4.0m	BV1	m3	-	土工集計表
		2.5m≦W＜4.0m	BV2	m3	-	〃
	路 床	W＜2.5m	BV3	m3	81	〃
	路 体	W≧4.0m	BV5	m3	-	〃
		2.5m≦W＜4.0m	BV6	m3	-	〃
		W＜2.5m	BV7	m3	2	〃
	路体外盛土		BV9	m3	-	〃
	歩道盛土			m3	-	〃
	床 均 し		T	m2	110	作業土工集計表
取 壊 工						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		無筋コンクリート	m3	35	構造物撤去工数量計算書
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込			m3	35	
	舗装版破砕		t=4cm	m2	81	構造物撤去工数量計算書
	舗装版切断		アスファルト舗装	m	6	舗装版切断 計算書
	耕土剥取			m3	-	土工集計表
運搬処理工						
	残土運搬・処理		土砂	m3	170	残土・搬入土 計算表
	搬入土		土砂	m3	-	残土・搬入土 計算表
	殻運搬処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物	無筋コンクリート	m3	35	再生処理集計表
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m3	3	再生処理集計表

数 量 内 訳 表 (2/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
擁壁工						擁壁工総括表
	1-1号重力式擁壁	重力式擁壁	平均高H=0.90m	m	4.8	V=1.9m3
	1-2号重力式擁壁	重力式擁壁	平均高H=0.96m	m	13.5	V=6.1m3
	2号重力式擁壁	重力式擁壁	平均高H=1.07m	m	16.5	V=10.8m3
	透水マット			m	35.3	
	舗装止壁			m	41.5	
排水工						排水工総括表
	L型水路	場所打ち	B550	m	18.1	
	1号U型側溝	プレキャスト	PU3-B400-H400	m	72.3	
	2号U型側溝	プレキャスト	B400H500	m	28.0	
	2号U型側溝	プレキャスト	B400H600	m	10.5	
	自由勾配側溝	プレキャスト	B600H500	m	2.0	
	VP管	プレキャスト	φ50	m	5.8	
	1号集水桝	場所打ち	B500W700H600	箇所	1	
	2号集水桝	場所打ち	B500W600H750	箇所	1	
	3号集水桝	場所打ち	B700W700H700	箇所	2	
	F号横断排水工	3号横断溝	B400H450	式	1	
舗装工						舗装工総括表
	車道舗装	表層(t= 4cm)	再生密粒度アスコン	m2	81	
		路盤(t=10cm)	再生粒調砕石, RM-30	m2	81	
仮設工						
	交通誘導警備員B			人	51	