

1. 数量総括表

(1) 数量総括表その1

(1橋当り)

工種	項目	仕様	単位	数量	摘要	
取付舗装工	舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	4.1		
	舗装版破碎	As舗装 t=10cm以下	m ²	8.0		
	殻運搬処理	As殻	m ³	0.3		
	掘削	土砂	m ³	1.4		
	残土	土砂	m ³	1.4		
	表層	密粒度アスコン t=5cm	m ²	8.0		
	上層路盤	粒調碎石 t=10cm	m ²	8.0		
	下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	8.0		
水切設置工	後付型水切装置	25×15	m	10.6	図面参照	
防護柵工	既設防護柵撤去		m	17.0	図面参照	
	防護柵更新	Gr-C-2B-4	m	18.0	図面参照	
地覆拡幅工	コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	m ³	3.4	図面参照	
	型枠		m ²	19.1	図面参照	
	鉄筋	SD345 D19		kg	122.0	図面参照
		SD345 D13		kg	180.0	図面参照
		合計		kg	302.0	図面参照
	あと施工アンカー	D19用		本	108.0	図面参照
		D13用		本	88.0	図面参照
	コンクリート削孔	$\phi 25 \times 200$		m	21.6	図面参照
		$\phi 16 \times 100$		m	8.8	図面参照
	支保工	パイプサポート支保工		空m3	8.7	図面参照
	土のう工	1段		m ²	12.6	図面参照
	防水シート			m ²	23.7	図面参照
	地覆撤去工	鉄筋Co		m ³	0.9	図面参照
	床掘	人力 土工 土砂		m ³	1.6	図面参照
埋戻	人力 土工 土砂		m ³	1.4	図面参照	

(2) 数量総括表その2

(1橋当り)

工種	項目	仕様		単位	数量	摘要
袖擁壁増厚工	コンクリート	A1上流側	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.3	図面参照
		A1下流側		m^3	0.3	図面参照
		A2上流側		m^3	0.4	図面参照
		A2下流側		m^3	0.4	図面参照
		合計		m^3	1.4	
	型枠	A1上流側		m^2	1.7	図面参照
		A1下流側		m^2	1.8	図面参照
		A2上流側		m^2	1.9	図面参照
		A2下流側		m^2	1.9	図面参照
		合計		m^2	7.3	
	鉄筋	A1上流側	SD345 D13	kg	4.6	図面参照
		A1下流側		kg	5.6	図面参照
		A2上流側		kg	5.2	図面参照
		A2下流側		kg	5.8	図面参照
		合計		kg	21.2	
袖擁壁増厚工	あと施工アンカー	A1上流側	D13用	本	23.0	図面参照
		A1下流側		本	28.0	図面参照
		A2上流側		本	26.0	図面参照
		A2下流側		本	29.0	図面参照
		合計		本	106.0	
	コンクリート削孔	A1上流側	$\phi 16 \times 100$	m	2.3	図面参照
		A1下流側		m	2.8	図面参照
		A2上流側		m	2.6	図面参照
		A2下流側		m	2.9	図面参照
		合計		m	10.6	
ブラケット取付工	ブラケット撤去		箇所	3.0		
	ブラケット設置		組	3.0	図面参照	
廃棄物処分工	殻運搬	鉄筋コンクリート	m^3	0.9		
	処分費		m^3	0.9		

