





KEYPLAN

改修概要（2階回廊）

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

●【撤去】撤去となる既存天井は、仕上、野縁、野縁受、吊りボルト共撤去
既存：下地共撤去（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）
改修：下地共新設（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）

既存：下地共撤去（天井LGS GB-R t12,5 2重張り EP、壁LGS GB-R t12,5 2重張り EP）
改修：下地共新設（天井LGS FP t6 2重張り EP、壁LGS GB-R t12,5 2重張り EP）

既存：下地共撤去（天井LGS GB-R t12,5 2重張り 壁LGS GB-R12,5 2重張り EP）
改修：下地共新設（天井LGS FP t6 2重張り 壁LGS GB-R12,5 2重張り EP）

既存：スチール枠、線入りガラス撤去
改修：スチール枠新設SOP仕上、網入りガラス取付

既存：スチール枠撤去
改修：スチール枠新設 SOP仕上

既存：下地共撤去（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）
改修：下地共新設（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）

既存：下地共撤去（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）
改修：下地共新設（LGS GB-R t12,5 2重張り EP）

各天井の改修方法

A5

A6

準構造化（傾斜天井）

準構造化（R天井）

A10

A11

落下抑制工法（下がり天井）

耐震工法2（下がり天井）

整理番号	一級建築士事務所 東京都知事登録 第1047号 株式会社日建設計 一級建築士事務所 一級建築士 第 346221号 高橋 淳	鹿児島アリーナ特定天井改修本体工事
05 - 02	2階天井伏図（改修図）	A1:1/200 A3:1/400 020
鹿児島市建設局建築部建築課		