

(構造 科目別集計表)

*** 令和 8 年度 (2026年度) 北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ***

土工事 区分:

コード	部位 / 場所	名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	備 考
20 3		根切り床付 捨土整理	つぼ布 つ	132.40	m ³	
20 7		け	ぼ布 既製	25.02	m ²	
20 10		杭間ざらい	杭 流用土	6.00	本	
20 11		埋戻し	場外搬出	100.84	m ³	
20 15		残土運搬	km	31.56	m	

(構造 科目別集計表)

*** 令和 8 年度 (2026年度) 北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ***

地業工事 区分:

コード	部位 / 場所	名 称	規 格	寸 法	数 量	単位	備 考
30 21		砂利地業	基礎下	(t150)	3.75	m ³	
30 31		捨てコンクリート	FC18N	S15 (t60)	1.51	m ³	
30 42		鋼管杭	φ318.5	上3m下6m	6.00	本	

(コンクリート 階別集計表)

*** 令和 8 年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ※特記なき構造数量は、RC階別集計に依る。

コンクリート工事

区分:

※特記なき外部・内部数量は、仕上科目別集計に依る。

	構 造 数 量					仕 上		打 設 手 間 (m3)				基本料金(回)		ポンプ圧送 50m3超	塩分 測定	強 度 補 正			冬期保温 10/21 ~5/10
	RC階別				土工	外部	内部	50m3未満	100m3未満	100m3以上	人力打設	50m3以下	50m3超			打設日	平均気温	補正值	
													237.4m3/回			△50×回	1/150		
捨コンクリート					1.51			1.51				1							
1F 耐圧版																			
1F 基礎部	71.97					3.06			75.03				1	25.03	1				
1F スラブ																			
1F 土間																			
1F 軸 部		38.88				4.05		42.93				1			1				
2F 軸 部																			
3F 軸 部																			
PHF 軸 部																			
設備基礎																			
防水押えコンクリート																			
押えコンクリート																			
シンダーコンクリート																			
計	71.97	38.88			1.51	7.11		44.44	75.03			2	1	25.03	2				

コンクリート総数量 (119.47)

(構造 科目別集計表)

*** 令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ***

コンクリート工事 区分:

コード	場 所／名 称	規 格 寸 法	数 量				単位	備 考
			R C 集 計	土工集計	仕上集計(外部)	仕上集計(内部)		
30	31 捨てコンクリート	Fc= 18 N/mm2 S= 15 cm				1.51	1.51	m3
	鉄筋コンクリート	Fc= 27 N/mm2 S= 18 cm	71.97	+38.88		+7.11	117.96	m3
	鉄筋コンクリート	Fc= N/mm2 S= cm						m3
	鉄筋コンクリート	Fc= 27 N/mm2 S= 18 cm						m3
	防水押えコンクリート	Fc= N/mm2						m3
	押えコンクリート	S= cm Fc= N/mm2						m3
	シタ* -コンクリート	S= cm Fc= N/mm2 S= cm						m3

(構造 科目別集計表)

*** 令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ***

型枠工事 区分:

コード	場 所／名 称	規 格 寸 法		数						量		単位	備 考
				R C 集 計		土工集計	仕上集計(外部)		仕上集計(内部)	合 計			
	普通合板型枠	ラーメン構造	基礎部	285.78					-120.65		165.13	m ²	
	普通合板型枠	ラーメン構造	地下部									m ²	
	普通合板型枠	ラーメン構造	地上部	233.86					-39.29		194.57	m ²	
	普通合板型枠	ラーメン構造	曲面	10.26	+29.46				-6.72	-1.65	31.35	m ²	
	打放合板型枠A種	ラーメン構造	基礎部									m ²	
	打放合板型枠B種	ラーメン構造	基礎部						+120.65		120.65	m ²	
	打放合板型枠A種	ラーメン構造	地上部									m ²	
	打放合板型枠B種	ラーメン構造	地上部						+39.29		39.29	m ²	
	打放合板型枠B種	ラーメン構造	曲面						+6.72	+1.65	8.37	m ²	
	型枠運搬費	4t車	30km	529.90	+29.46				+0.00		559.36	m ²	
	打放面補修	B種	コン処理						+100.70		100.70	m ²	
	打放面補修	B種	コン処理無						+67.61		67.61	m ²	
	打放面補修	A種	コン処理									m ²	

(構造 科目別集計表)

*** 令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事 ***

型枠工事 区分:

コード	場 所／名 称	規 格 寸 法		数 量				単位	備 考
				R C 集 計	土工集計	仕上集計(外部)	仕上集計(内部)		
	型枠目地棒	打継						m	
	型枠目地棒	化粧	45×25				133.76	m	133.76
	型枠目地棒	誘発						m	
	型枠目地棒	水切	25×25				40.86	m	40.86
	耐震スリット	垂直	W40×D160					m	
	耐震スリット	垂直	W40×D200					m	
	耐震スリット	水平	W25×D160					m	
	耐震スリット	水平	W25×D200					m	
	人通孔型枠	500φ	L=350					か所	
	人通孔型枠	500φ	L=300					か所	

