

(仕上 科目別集計表)

令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事

直接仮設工事

コード			場所名称／部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	200	1	(外部) 仮設	遣方	小規模	120.54	㎡			1
20	200	3	仮設	墨出し	小規模 RC造	120.54	㎡			2
30	200	3	仮設	養生	小規模 RC造	120.54	㎡			3
40	200	3	仮設	整理清掃後片付け	小規模 RC造	120.54	㎡			4
50	200	7	仮設	地足場		120.54	㎡			5
60	200	11	仮設	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	161.72	㎡			6
70	200	15	仮設	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	48.42	m			7
80	200	11	仮設	養生シート張り	防災 I 類	161.72	㎡			8
90	200	7	仮設	仮設材運搬	地足場	120.54	㎡			9
100	200	11	仮設	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式)建枠幅600	161.72	㎡			10
110	200	15	仮設	仮設材運搬	安全手すり(手すり先行方式)枠組本足場 用	48.42	m			11
120	200	11	仮設	仮設材運搬	シート・ネット類	161.72	㎡			12

(仕上 科目別集計表)

令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事

コンクリート工事

コード			場所名称／部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	160	12	(外部) 外壁	増打コンクリート	基礎 (t10)	(0.53)	m3	0.010	53.040 × 0.010	13
10	160	16	外壁	増打コンクリート	基礎 (t20)	(1.68)	m3	0.020	84.010 × 0.020	13
10	161	12	曲面壁	増打コンクリート	基礎 (t10)	(0.07)	m3	0.010	6.720 × 0.010	13
10	161	16	曲面壁	増打コンクリート	基礎 (t20)	(0.10)	m3	0.020	4.910 × 0.020	13
10	170	12	軒天	増打コンクリート	基礎 (t10)	(0.68) 3.06	m3 m3	0.010	67.610 × 0.010	13
					* * 計 * *					
20	140	11	床	増打コンクリート	上部 (t10)	(0.60)	m3	0.010	59.520 × 0.010	14
20	160	11	外壁	増打コンクリート	上部 (t10)	(0.16)	m3	0.010	15.880 × 0.010	14
20	160	15	外壁	増打コンクリート	上部 (t20)	(2.24)	m3	0.020	111.820 × 0.020	14
20	161	11	曲面壁	増打コンクリート	上部 (t10)	(0.02)	m3	0.010	1.650 × 0.010	14
20	161	15	曲面壁	増打コンクリート	上部 (t20)	(0.48)	m3	0.020	24.080 × 0.020	14
20	166	11	壁天端	増打コンクリート	上部 (t10)	(0.26)	m3	0.010	25.500 × 0.010	14
20	166	13	壁天端	増打コンクリート	上部 (t10)	(0.29) 4.05	m3 m3	0.007	41.380 × 0.007	14
					* * 計 * *					

(仕上 科目別集計表)

令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事

型枠工事

コード			場所名称／部位建具名称	仕 上 名 称	規 格	寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	160	12	(外部)	打放型枠	基礎		(53.04)	m ²			15
10	170	12	外壁	打放型枠	基礎		(67.61)	m ²			15
			軒天				120.65	m ²			
						** 計 **					
20	160	11	外壁	打放型枠打放型枠	上部		(15.88)	m ²	0.350	25.500 × 0.350	16
20	166	11	壁天端		上部		(8.93)	m ²			16
20	166	13	壁天端	打放型枠	上部		(14.48)	m ²	0.350	41.380 × 0.350	16
							39.29	m ²			
						** 計 **					
30	161	12	曲面壁	打放型枠	基礎		6.72	m ²			17
						** 計 **					
40	161	11	曲面壁	打放型枠	上部		1.65	m ²			18
						** 計 **					
50	160	12	外壁	打放面補修	基礎	コーン処理あり	(53.04)	m ²			19
50	160	11	外壁	打放面補修	上部	コーン処理あり	(15.88)	m ²			19
50	161	12	曲面壁	打放面補修	基礎	コーン処理あり	(6.72)	m ²			19
50	161	11	曲面壁	打放面補修打放面補修	上部	コーン処理あり	(1.65)	m ²	0.350	25.500 × 0.350	19
50	166	11	壁天端		上部	コーン処理あり	(8.93)	m ²			19
50	166	13	壁天端	打放面補修	上部	コーン処理あり	(14.48)	m ²	0.350	41.380 × 0.350	19
							100.70	m ²			
						** 計 **					
60	170	12	軒天	打放面補修	基礎	コーン処理なし	67.61	m ²			20
70	166	11	壁天端	化粧目地	45 × 25		(51.00)	m	2.000	25.500 × 2.000	21
70	166	13	壁天端	化粧目地	45 × 25		(82.76)	m m	2.000	41.380 × 2.000	21
							133.76				
						** 計 **					
80	170	1	軒天	水切目地	25 × 25		40.86	m			22

(仕上 科目別集計表)

令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事

防水工事

コード			場所名称／部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	166	11	(外部) 壁天端	塗膜防水	水和凝固型塗膜防水材 t2 コンクリート面 一部側面共 (土壁塗装同色)	(27.80)	m ²	1.090	25.500× 1.090	23
10	166	13	壁天端	塗膜防水	水和凝固型塗膜防水材 t2 コンクリート面 一部側面共 (土壁塗装同色) * *	(45.10) 72.90	m ² m ²	1.090	41.380× 1.090	23
計 * *										

(仕上 科目別集計表)

令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事

金属工事

コード	場所名称 / 部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10 181 11	(外部)	壁付SUS手摺	樹脂系塗装仕上 曲線	3.54	m			24
20 181 12		壁付SUS手摺	樹脂系塗装仕上	13.96	m			25
30 181 13		壁付SUS手摺用エンドキャップ <参考>	樹脂系塗装仕上	2.00	か所			26
40 181 21		埋込プレート	コルテン鋼材再利用	10.00	か所			27
50 181 23		埋込プレート	新材利用	118.00	か所			28
60 181 25		埋込プレート	マゼンタ : 新材サイン	8.00	か所			29

(仕上 科目別集計表)

令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事

左官工事

コ-ト			場所名称／部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	140	11	(外部) 床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	非透水性舗装 (ｶｰﾍﾞﾙ)下	59.52	㎡			30
20	160	15	外壁	珪藻土塗	t20	(111.82)	㎡			31
20	160	16	外壁	珪藻土塗	t20	(84.01)	㎡			31
						195.83	㎡			
					＊ ＊ 計 ＊ ＊					
30	161	15	曲面壁	珪藻土塗	t20	(24.08)	㎡			32
30	161	16	曲面壁	珪藻土塗	t20	(4.91)	㎡			32
						28.99	㎡			
					＊ ＊ 計 ＊ ＊					
40	166	11	壁天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	塗膜防水下 W630	25.50	m			33
50	166	13	壁天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	塗膜防水下 W330	41.38	m			34

(仕上 科目別集計表)

令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事

塗装工事

コ-ト			場所名称 / 部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	160	15	(外部) 外壁外壁 曲面壁曲面壁	土壁塗装	サ-トセラミ-ク調装飾仕上塗材 t2.5～3 コ-クリ-ト面 (基本設計者指定色)	(111.82)	m ²			35
10	160	16	外壁 外壁 曲面壁 曲面壁 軒天	土壁塗装	サ-トセラミ-ク調装飾仕上塗材 t2.5～3 コ-クリ-ト面 (基本設計者指定色)	(84.01)	m ²			35
					* * 計 * *	195.83	m ²			
20	161	15		土壁塗装	サ-トセラミ-ク調装飾仕上塗材 t2.5～3 コ-クリ-ト面 (基本設計者指定色)	(24.08)	m ²			36
20	161	16		土壁塗装	サ-トセラミ-ク調装飾仕上塗材 t2.5～3 コ-クリ-ト面 (基本設計者指定色)	(4.91)	m ²			36
					* * 計 * *	28.99	m ²			
30	160	11		保護塗装	超低汚染・調耐久NAD型特殊 アクリルシリコン樹脂塗料 コ-クリ-ト面(土壁塗装同色)	(15.88)	m ²			37
30	160	12		保護塗装	超低汚染・調耐久NAD型特殊 アクリルシリコン樹脂塗料 コ-クリ-ト面(土壁塗装同色)	(53.04)	m ²			37
					* * 計 * *	68.92	m ²			
40	161	11		保護塗装	超低汚染・調耐久NAD型特殊 アクリルシリコン樹脂塗料 コ-クリ-ト面(土壁塗装同色)	(1.65)	m ²			38
40	161	12		保護塗装	超低汚染・調耐久NAD型特殊 アクリルシリコン樹脂塗料 コ-クリ-ト面(土壁塗装同色)	(6.72)	m ²			38
					* * 計 * *	8.37	m ²			
50	170	12		保護塗装	超低汚染・調耐久NAD型特殊 アクリルシリコン樹脂塗料 コ-クリ-ト面 (土壁塗装同色)	67.61	m ²			39

（仕上 科目別集計表）

令和 8 年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事

内外装工事

コード			場所名称 / 部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	140	11	(外部) 床	非透水性舗装 (カラー塗装)	(土壁塗装同色)	59.52	m ²			40

(仕上 科目別集計表)

令和8年度（2026年度）北海道百年記念広場モニュメント設置工事

仕上ユニット工事

コード	場所名称 / 部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
10 181 31	(外部)	排水管	VU管50φ L=500	4.00	か所			41

(仕上 科目別集計表)

令和8年度(2026年度)北海道百年記念広場モニュメント設置工事

科目未設定

コード			場所名称 / 部位建具名称	仕 上 名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	166	11	壁天端		・ (0.63+0.175*2)*0.01=0.0098	25.5	m			42
20	166	11	壁天端		・ 0.175*2=0.35	-25.5	m			43
20	166	13	壁天端		・ 0.175*2=0.35	-41.38	m			43
					＊ ＊ 計 ＊ ＊	66.88	m			
30	166	11	壁天端	【W630 H155/175】		25.5	m			44
40	166	13	壁天端		・ (0.33+0.175*2)*0.01=0.0068	41.38	m			45
50	166	13	壁天端	【W330 H155/165】		41.38	m			46
60	181	1		(軒下 下り壁高さ)		0.82	m			47
70	181	2		(基礎上部 高さ)		0.37	m			48
80	181	3		(地盤 平均高さ)		0.45	m			49