

工事数量総括表

工事名称	北海道庁本庁舎執務環境改善工事（１１階）
工事場所	札幌市中央区北３条西６丁目
工事番号	
工 期	契約の翌日から令和９年２月２６日まで 指定工期：無し 自主施工期間：無し

建築工事 細目別内訳

3

庁舎 共通						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【直接仮設】						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用2日 基本料 掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0003
仮設間仕切り壁	B種(片面) 石こうボード 軽鉄下地	1	式			別紙 00-0004
アスベスト対策		1	式			別紙 00-0005 概数
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0006 間仕切り壁新設
計						

建築工事 細目別内訳

庁舎 1 1 階						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床工事】						
ビニル幅木撤去	一般 集積共	421	m			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	20.8	m ²			概数
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジットビニル床タイルKT 一般床 帯電防止	20.8	m ²			概数
床タイル塗り	刷毛引き 厚さ20	90.2	m ²			概数
ビニル床タイル	置敷き 厚さ5.0 500×500 東リ ルーシタイルLL7171-同等	2,251	m ²			見積
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種カットタイプ 一般事務室用	49.6	m ²			
ビニル床シート	柄模様 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	11	m ²			
ビニル床シート	熱溶接加算 - -	11	m ²			
床見切り	コーナーエッジビニル床タイル L=900 アスト20-403N アルミシルバ-穴有	16	か所			見積
床見切り	コーナーエッジビニル床タイル L=1,700 アスト20-403N アルミシルバ-穴有	1	か所			見積
【壁工事】						
既設パネル撤去	集積共	351	m ²			
既設パネル再取付け		35.1	m ²			見積 概数
既設パネル再取付け		3	か所			概数

建築工事 細目別内訳

4

庁舎 1 1 階						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バレーション新設	アルミ製 W900×H2600 上部ガラス H400	116	m ²			概数
バレーション新設	アルミ製 W900×H2600	1	m ²			概数
バレーションドア新設	片開きドア W900 H2100 レバーハンドル錠 ドアローザ(ストッパ付) 戸当り	10	か所			概数
可動式間仕切り壁		8	か所			見積
壁加え張り	普及品 不燃材料 F 塗装面バテ処理・シーラー塗布 張り手間共	871	m ²			
ビニル幅木	高さ75	421	m			
【壁工事】 間仕切り壁新設						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	526	m ²			
ガラスカー	壁 裸カー 厚 50mm 密度 24kg / m3	317	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	1,052	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	1,052	m ²			
壁加え張り	普及品 不燃材料 F せっこうボード面 張り手間共	1,052	m ²			
軽量オーダー片開き ドア	W900×H2000 両面フラッシュ(指定色) 枠・番指 丁番ハライ、レバーハンドル錠 戸当り ドアローザ(ストッパ付)	21	か所			
ビニル幅木	高さ75	428	m			
【天井工事】						

建築工事 細目別内訳

庁舎 1 1 階						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井塗装	EP B種	2,312	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし ③300	5.2	m ²			防煙垂れ壁
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	9.8	m ²			防煙垂れ壁
壁加え張り	普及品 不燃材料 F せっこうボード面 張り手間共	9.8	m ²			防煙垂れ壁
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			概数
【その他工事】						
窓台フィルム張り	粘着剤付化粧フィルム サググワム同等品 施工費 下地処理共	228	m			見積
建具調整	下部削り調整	6	か所			見積 概数
計						

庁舎		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理	積み込み	1	式			別紙 00-0007 概数
産業廃棄物処理	運搬費	1	式			別紙 00-0008 概数
産業廃棄物処理	処分費	1	式			別紙 00-0009 概数
有価物処理	積み込み	1	式			別紙 00-0010 概数
有価物処理	運搬費	1	式			別紙 00-0011 概数
有価物処理	処分費	1	式			別紙 00-0012 概数
計						

建築工事 別紙明細

6

庁舎 共通						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	2,312	m ²			
計						
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	2,312	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用2日 基本料 掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用2日 基本料 掛払い 運搬費共	2,312	m ²			
計						
仮設間仕切り壁	B種(片面) 石こうボード 軽鉄下地	1	式			別紙 00-0004
仮設間仕切り壁	B種(片面) 石こうボード 軽鉄下地	138	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

庁舎 共通						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策		1	式			別紙 00-0005
保護ネット		27	個			見積 概数
半面防塵マスク		27	個			見積 概数
マスクフィルター		27	組			見積 概数
高性能真空掃除機		3	月			見積
アスベスト廃棄用袋		160	袋			見積 概数
計						
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0006
墨出し(内部改修)	個別改修	526	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

7

庁舎		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理	積み込み	1	式			別紙 00-0007
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	1.8	m3			アスベスト含有廃プラ 概数
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3			ガラス 概数
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	2.5	m3			石膏ボード 概数
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	6.4	m3			混合 概数
計						
産業廃棄物処理	運搬費	1	式			別紙 00-0008
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	1.8	m3			アスベスト含有廃プラ 概数
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			ガラス 概数
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	2.5	m3			廃石膏ボード 概数
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	6.4	m3			混合 概数
計						

建築工事 別紙明細

庁舎		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理	処分費	1	式			別紙 00-0009
廃プラ	アスベスト含有床Pタイル	0.4	t			概数
ガラス		0.1	t			概数
石膏ボード		0.8	t			概数
混合		9.5	t			概数
循環税相当額	税率 -	10.8	t			概数
計						
有価物処理	積み込み	1	式			別紙 00-0010
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3			金属 概数
計						
有価物処理	運搬費	1	式			別紙 00-0011
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3			金属 概数
計						

