単　独

2026年度施行

見積用

浜中運動公園野球場内野整備業務　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0153-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 5月26日		
歩掛適用年月	2026年 4月 6日		
単価適用年月	2026年 4月 6日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月27日　～　2026年 9月30日　(127日)
工期の設定	通常工期　実施工期：127日　完成期限：　2026年 9月30日
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年 9月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/04/17 13:58:47

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公園管理事業	留萌市浜中町		

費　　目	本工事費	浜中運動公園野球場内野整備業務

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	表層工	
	2	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用黒土　V=13m3	
	3	表層　t=30mm	
	4	表面処理　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ1.0kg/m2散布	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
公園土工		式	1					
表層工		式	1					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用黒土	追分産	m3	13					単-1号
表層 [刊行物歩掛]	t=30㎜、屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引(R3改定版)表Ⅰ-52参考	m2	474					単-2号
表面処理 [見積策定歩掛]	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ1.0kg/m2散布	m2	474					単-3号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用黒土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	追分産						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンド用黒土	追分産	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 [見積策定単価]
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 [刊行物歩掛]	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=30㎜、屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引(R3改定版)表Ⅰ-52参考						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷ならし	表Ⅰ-81	h	0.14			WYB00015 管理費区分 無 単-4号 Z1
混合(耕運切替し)	表Ⅰ-82	h	0.32			WYB00020 管理費区分 無 単-5号
敷均し、および不陸整正		式	1			WYB00016 管理費区分 無 単-6号 Z1
締固め	表Ⅰ-83	h	2			WYB00018 管理費区分 無 単-7号 Z1
仕上工		式	1			WYB00019 管理費区分 無 単-8号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理 [見積策定歩掛]	単位	m2	数量	100	単価	
規格	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ1.0kg/m2散布						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層安定剤	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ1.0kg/m2散布	kg	100			WYB00006 管理費区分 無 [見積策定価格]
運賃		kg	100			WYB00008 管理費区分 無 [見積策定価格]
散布	表Ⅰ-63	式	1			WYB00009 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

参考資料（1）

単-4号　　WYB00015

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷ならし	単位	h	数量	1	単価	
規格	表Ｉ-81						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10.4			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z2
運転手（特殊）（1時間当り）		人	0.2			R3003 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z2
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基準）］	６ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M000101009 管理費区分 無 刊行物単価 Z2
諸雑費	Z2の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-5号　　WYB00020

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	混合(耕運切替し)	単位	h	数量	1	単価	
規格	表Ｉ-82						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.96			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラクタ［ホイール式］	機械質量１ｔ級≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M002041003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-6号　　WYB00016

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷均し、および不陸整正	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-7号　　WYB00018

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締固め	単位	h	数量	1	単価	
規格	表Ｉ-83						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.2			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
運転手（特殊）（1時間当り）		人	0.2			R3003 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M000804020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-8号　　WYB00019

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.08			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.16			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-9号　　WYB00009

単価適用年月	20260406
歩掛適用年月	20260406
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散布	単位	式	数量	1	単価	
規格	表Ｉ-63						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	38.682			刊行物単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウンド用黒土	追分産	m3	13			[見積策定単価]
	表層安定剤	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ1.0kg/m2散布	kg	474			[見積策定価格]
	運賃		kg	474			[見積策定価格]