

工事名称 三次中学校トイレ洋式化改修工事（１期）

工事場所 三次市三次町1731番地1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎 内装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル床シート撤去		26.4	m2			
床コンクリート撤去	小便器部分等 ハンドブレーカ	0.2	m3			
既存床タイル水洗い		44	m2			
カチオン系下地調整塗材		44	m2			
セルフレベリングモルタル	t25程度 セメント系 プライマー共	44	m2			
床 抗菌性複層ビニル床シート	サンゲツ消臭レストリウム同等	70.5	m2			
巾木 ビニル床シート巻上	H100	143.9	m			
(壁)						
内部壁タイル水洗い		188.4	m2			
壁タイル面浮き事前調査		188.4	m2			
壁タイル浮き補修	ボンドビタリング 部分珪 杉樹脂注入	18.8	m2			
壁 高圧メラミン化粧板	アイカテールt3 ONタ佛工法	188.4	m2			
出隅用アルミジョイナー		93	m			
(天井)						
天井仕上撤去 石綿含有ボード	石綿大平板 2階天井共	114.8	m2			
天井 GB-D	t9.5 2階天井共	114.8	m2			
廻縁	塩ビ突付け 2階天井共	215.9	m			
天井点検口	アルミ製 450×450	14	ヶ所			
開口補強	ボード開口共	14	ヶ所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LEDベースライト(直付形)	XF440AHNLE9	12	個			
漏電遮断器	盤内増設 ELB2P1E20A	2	個			
ケーブル	ビット・天井内 EM-EEF2.0-3C	148	m			
1種金属線び(MM1)	A型	24	m			
1種金属線び(MM1)付属品	スイッチボックス 1個用 浅形	12	個			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナボックス A型	12	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×1・PL×1	4	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×1	2	個			
コンセント(金属製プレート共)	2P15A×2 接地極・接地端子付	10	個			
カバープレート	金属製 1連	2	個			
アウトレットボックス(カバー共)	樹脂製 四角中棧形	6	個			
煙感知器	親機 2種 電池式 ワイヤレス連動	2	個			
煙感知器	子機 2種 電池式 ワイヤレス連動	2	個			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリート壁 50 t=150	2	ヶ所			
防火区画貫通処理	壁 50	4	ヶ所			
照明器具撤去	直付形 FLR40-1	12	個			
ケーブル撤去	ビット・天井内 AE0.9-4C	20	m			
スイッチ(金属製プレート共)撤去	1P15A×1・PL×1	4	個			

[illegible]

[illegible]

校舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火二層管(内管VP)	機械室・便所 FDVD 125A	7	m			
耐火二層管(内管VP)	機械室・便所 FDVD 100A	31	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	24	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	24	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	25	m			
床上掃除口	COA-125A	2	個			
床上掃除口	COA-100A	8	個			
床上掃除口	COA-80A	4	個			
床上掃除口	COA-65A	4	個			
保温	天井内・空隙壁中 GW 80A ALGC化粧保温筒	24	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 65A ALGC化粧保温筒	17	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 50A ALGC化粧保温筒	14	m			
配管切断接続	銅管類 125A	2	ヶ所			
配管切断接続	樹脂管類 75A	2	ヶ所			
配管切断接続	樹脂管類 65A	4	ヶ所			
配管切断接続	樹脂管類 50A	4	ヶ所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 175 t=300	2	ヶ所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 150 t=300	8	ヶ所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 125 t=300	10	ヶ所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 100 t=300	6	ヶ所			

校舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	FV式	10	組			
洋風便器撤去	FV式	4	組			
小便器撤去	FV式 床置	8	組			
ハイタンク撤去		2	組			
掃除流し撤去		2	組			
紙巻器撤去		14	組			
化粧鏡撤去		10	枚			
横水栓撤去	13A	10	組			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 65A	2	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 50A	5	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 40A	5	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 32A	2	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 25A	18	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 20A	22	m			
排水用鋳鉄管撤去	機械室・便所 125A	7	m			
排水用鋳鉄管撤去	機械室・便所 100A	31	m			
排水用鋳鉄管撤去	機械室・便所 75A	7	m			
鉛管撤去	機械室・便所 LP 75A	14	m			
鉛管撤去	機械室・便所 LP 50A	8	m			
硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	機械室・便所 VP 75A	14	m			

校舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	機械室・便所 VP 65A	22	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	機械室・便所 VP 50A	20	m			
床排水金物撤去	T5B-50A	4	個			
床上掃除口撤去	COB-125A	2	個			
床上掃除口撤去	COB-100A	8	個			
床上掃除口撤去	COB-80A	6	個			
床上掃除口撤去	COB-65A	2	個			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 125A 保温筒+ALGC	8	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 100A 保温筒+ALGC	32	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 80A 保温筒+ALGC	28	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 65A 保温筒+ALGC	18	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 50A 保温筒+ALGC	16	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 40A 保温筒+ALGC	6	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 32A 保温筒+ALGC	2	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 25A 保温筒+ALGC	18	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 20A 保温筒+ALGC	22	m			
計						