

工事名称 三次市立十日市小学校屋内運動場改修工事

工事場所 広島県三次市十日市中四丁目9番1号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	9.8	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,428	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	888	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	19	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,428	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	888	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	19	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	1,345	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	175	m			
防音シート張り		1,345	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.7m以上7.4m未満	4	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,345	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	175	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,345	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	4	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
AW-1 引違窓 網戸取替	W1,700×H590用 ガラス繊維入り合成樹脂製	1	か所			
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
(鋼製建具)						
SD-1 両開フラッシュ戸	W1,900×H1,950 加工-工法 付属金物共	2	か所			
SD-2(南側) 両開フラッシュ戸	W1,950×H1,950 加工-工法 防火設備 付属金物共	2	か所			
SD-2(北側) 両開フラッシュ戸	W1,950×H1,950 加工-工法 付属金物共	1	か所			
SD-3 金物取替	把手・本締錠・ドアチェック・フランス落し	2	か所			
SSD-1 鍵取替	本締錠 2か所	1	か所			
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
(木製建具)						
WD-1 片開フラッシュ戸	W800×H1,800 扉のみ新設 CL塗は別計上	2	か所			
WD-2 金物取替	把手・本締錠・ドアチェック	1	か所			
取付費		1	式			
(その他)						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	17.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	17.6	m			
S O P 塗り	外部金属建具面 錆止塗料共	29.6	m ²			

[illegible]

屋内運動場改修						
内装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
男子便所 汚垂石	2,250×600 (TOTO:ハイデセラフOPU 同等)	1	か所			
屋内運動場 床下換気口	SUS製 200×900	12	か所			
屋内運動場 床下点検口	アルミ製 450×450 鍵付	1	か所			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.8	m ²			
床珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	36	m ²			
ステージ下床 構造用合板	t15+t15 珪藻土面直貼	36	m ²			
屋内運動場床 長尺ビニル床シート	屋内用 厚さ6.2 (クハヤシ:パル:タフックス 同等)	852	m ²			
屋内運動場床 根太組	捨張合板下 大引・支持脚パッド調整共	852	m ²			
屋内運動場床 下地合板	構造用合板t15+t15	852	m ²			
屋内運動場床 エクステンションゴム	6×25	145	m			
男女便所床 リリウム床シート	無地 厚さ2.0 (タジマ:リリウム 同等)	17.6	m ²			
男女便所床 フリーフロー	H=100程度 パネチクルボードt20+合板t12 際根太共 (フジ:フリーフローPC-F 同等)	19	m ²			
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ60	18.3	m			
内装壁タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイル) 類 施ゆう 100×200角 珪藻土面 (INAX:エッジタイル 同等)	0.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	7.7	m ²			
壁珪藻土塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	0.7	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 鋼製、木、ボード下地 下張GB-S 厚12.5共	7.7	m ²			
壁 壁紙張り	ボード面	0.6	m ²			

屋内運動場改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(その他)						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
ライング面台	メラミン・スチフォーム t20 幅100	4.4	m			
ライング面台	メラミン・スチフォーム t20 幅120	2.3	m			
男子・女子便所 補助手摺	ステンレス+軟質樹脂 大便器用 W700×H700 L型 (TOTO:T112CL9 同等)	2	か所			
男子便所 補助手摺	ステンレス+軟質樹脂 小便器用 W600×D550×H470 (TOTO:T114CU22 同等)	1	か所			
男子・女子便所 化粧鏡	400	6	か所			
男子便所 WDT-1 トイレノース	高圧メラミン化粧板フラッシュ 厚40 延L2,370×H1,900 扉1か所 (三和シャッター:セラノースTW40-P 同等)	1	か所			
女子便所 WDT-2 トイレノース	高圧メラミン化粧板フラッシュ 厚40 延L5,939×H1,900 扉3か所 (三和シャッター:セラノースTW40-P 同等)	1	か所			
屋内運動場 椅子収納台車	W1,000×L3,065×H570 飾り板・レール共 (フジトラックFT-1T-3000L 同等)	10	台			
屋内運動場 固定式ミニバスケット台	ミニダグラスフラッシュ板 W1,200×H800 取付補強金物共	4	か所			
屋内運動場 バレー床金具用 蓋プレート	180×150 嵩上材共	4	か所			
屋内運動場 防球ネット用 床止金具		8	か所			
屋内運動場 コートライン引き	ミニバスケットボール 24,000×13,000 黄色 実線 線幅50mm	2	面			
屋内運動場 コートライン引き	バスケットボール 16,000×8,000 赤色 実線 線幅50mm	2	面			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備設置 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設アスファルト 舗装カッター入れ	厚40mm	12.4	m			
既設アスファルト 舗装とりこわし		1.8	m ²			
既設コンクリート カッター入れ	土間（犬走り）	46.6	m			
既設コンクリート とりこわし	土間コンクリート共 プレーカー 鉄筋切断共	1	m ³			
天井けい酸カルシ ウム板撤去	一般 手作業	59.5	m ²			
天井廻縁撤去	塩ビ 積込，運搬，処分費共	163	m			
軽量鉄骨天井下地 撤去		59.5	m ²			
発生材積込費	石綿成形板 人力	0.4	m ³			
発生材積込費	コンクリート，アスファルト	1.1	m ³			
発生材積込	金属150kg 人力	1	式			
発生材運搬費	石綿成形板	0.8	m ³			
発生材運搬費	コンクリート，アスファルト	1.1	m ³			
発生材運搬	金属150kg	1	式			
発生材処分費	アスファルト	0.2	t			
発生材処分費	コンクリート	2.3	t			
発生材処分費	石綿成形板	0.8	m ³			
発生材処分費	金属くず	0.15	t			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備設置		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm ²	111	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm ²	32	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm ²	19	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	22mm ²	112	m			
600V架橋ポリイソ ン絶縁耐燃性ポリイソ ンシースケープル(EM-CE)	3C-8mm ²	439	m			
600V架橋ポリイソ ン絶縁耐燃性ポリイソ ンシースケープル(EM-CET)	100mm ²	71	m			
電動機結線	空調機	9	台			
厚鋼電線管(GP)	溶融亜鉛メッキ仕上げ G28	126	m			
厚鋼電線管(GP)	溶融亜鉛メッキ仕上げ G54	113	m			
厚鋼電線管(GP)	溶融亜鉛メッキ仕上げ G70	59	m			
金属製可とう電線 管(電動機接続)	30mm ² ニル被覆有・防水ブリカチュー ブ(PV)	30	m			
金属製可とう電線 管(電動機接続)	63mm ² ニル被覆有・防水ブリカチュー ブ(PV)	7	m			
金属製可とう電線 管(電動機接続)	76mm ² ニル被覆有・防水ブリカチュー ブ(PV)	9	m			
プルボックス (ステンレス製)	200×200×200 WP-SUS 水切り防水・接地端子付	2	個			
プルボックス (ステンレス製)	300×300×300 WP-SUS 水切り防水・接地端子付	3	個			
プルボックス (ステンレス製)	400×400×300 WP-SUS 水切り防水・接地端子付	2	個			
プルボックス (ステンレス製)	500×500×300 WP-SUS 水切り防水・接地端子付	3	個			
動力盤	M-1	1	面			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場改修						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0003
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	19	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	8	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	11	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	3	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL - ガート付	4	個			
LED照明器具	SP-1	7	個			
LED照明器具	SP-2	4	個			
LED照明器具	SP-3	1	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0004
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ9回路	1	個			
計						

屋内運動場改修						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
600Vポリリン絶縁 耐燃性ポリリンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	26	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	45	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	45	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0007
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジャンクションボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ボックスコネクタ	2	個			
計						

屋内運動場改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0008
機械はつり(タ'イPE ン'ド'カッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	2	か所			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0009
リコンスイッチ 取外し再取付	9L	1	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0010
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	30	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W × 4 再使用しない	7	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	3	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 3C 管内 再使用しない	27	m			
計						

屋内運動場改修						
電灯設備			コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盤類		1	式			別紙 00-0011
分電盤		1	面			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0012
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	{ 2P15AE×1 ET } ×2	2	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0013
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	74	m			
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	380	m			
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	97	m			
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	536	m			
計						

[illegible]

屋内運動場改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0016
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コネクションコネクタ	2	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
合成樹脂製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0018
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 38mm	2	か所			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0019
コンセント 取外し再取付	2P15A × 2	7	個			
計						

屋内運動場改修 音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類		1	式			別紙 00-0021
音響ワゴン		1	個			
ワゴン接続盤	露出ボックス付	1	個			
スピーカー		6	個			
はね返りスピーカー		2	個			
マイクコンセント	床付	1	個			
マイクコンセント	壁付	2	個			
ワイレスアンテナ		2	個			
ワイレスアンテナ	防球ガード付	2	個			
ダイミックスマイク		2	個			
ワイレスマイク	ハンド型	1	個			
ワイレスマイク	タ化型	1	個			
ワイレス充電器		1	個			
マイクスタンド	卓上型	1	個			
マイクスタンド	床上型	1	個			
非常用押釦	新金属プレート付	1	個			
警報ランプ付プザー		1	個			
設定調整費		1	式			
計						

屋内運動場改修 音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0022
600Vポリイソン絶縁 耐燃性ポリイソンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	92	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	3	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	66	m			
ケーブル	4S8-EM 管内	32	m			
ケーブル	L-4E6AT-EM 管内	46	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0023
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	58	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	96	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0024
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
計						

屋内運動場改修 音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 2方出	2	個			
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 3方出	4	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	16 2方出	6	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	16 3方出	1	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0026
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 28mm	3	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0027
ワゴン接続盤 撤去		1	面			
マイコンセント 撤去	床付	1	個			
マイコンセント 撤去	壁付	2	個			
ワイレスアンテナ 撤去		2	個			
ケーブル 撤去	5C -2V 管内	32	m			
ケーブル 撤去	4E6 管内	37	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

