

# 道路除草業務委託 数量総括表

県道 梶田三良坂線 外2路線

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	計算 数量	設計 数量	摘 要
除草工							
	梶田三良坂線						
		路肩部除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m2	19,135	19,100	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		境界ブロック部除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	9,717	9,700	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		(ブロック部面積)	延長×【0.2】	m2	1,943	1,900	9717*0.2
		構造物部(舗装縁)除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	6,883	6,900	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		(構造物部(舗装縁)面積)	延長×【0.1】	m2	688	700	
	吉舎停車場線 太郎丸吉舎線						
		路肩部除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m2	19,089	19,100	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		境界ブロック部除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	6,564	6,600	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		(ブロック部面積)	延長×【0.2】	m2	1,320	1,300	
		構造物部(舗装縁)除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	7,487	7,500	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		(構造物部(舗装縁)面積)	延長×【0.1】	m2	748	700	
	安全費						
		交通誘導員		人	44	44	