

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.04.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
舗装					Y1G01 レベル1
	1	式			
舗装工					Y1G0103 レベル2
	1	式			
路面切削工					Y1G010301 レベル3
	1	式			
路面切削 【施工区分・平均切削深さ】 【段差すりつけ撤去作業の有無】	1,600	m2			Y1G01030101 レベル4
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業無し	1,600	m2			SPK25040304 00 単第0 -0001 表
殻運搬(路面切削) 【殻種別】	80	m3			Y1G01030102 レベル4
殻運搬(路面切削) DID区間無し 運搬距離16.0km以下(13.5km超)	80	m3			SPK25040305 00 単第0 -0002 表
殻処分 【殻種別】	188	t			Y1G01030103 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
アス殻受入費	188	t			#0041 F0000000001 00
路上再生工	1	式			Y1G010305 レベル3
路上路盤再生工 【混合深さ,混合用乳剤の有無】 【養生工の有無,砂散布の有無】	1,600	m2			Y1G01030501 レベル4
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下	1,600	m2			S2840 00 単第0 -0003 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	1,600	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,600	m2			SPK25040244 00 単第0 -0008 表
区画線工	1	式			Y1G0209 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工					Y1G020901 レベル3
	1	式			
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】					Y1G02090101 レベル4
	720	m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					SDT00001 00
	480	m			単第0 -0009 表
区画線設置(溶融式) 実線_20cm					SDT00001 00
	240	m			単第0 -0010 表
仮設工					Y1G0126 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1G012621 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G01262101 レベル4
	20	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	20	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3
建設機械運搬費	1	式			YZZ04001001 レベル4
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 0.1km 往復運搬	1	台			S1000013 00
	1	回			単第0 -0011 表
建設機械の貨物自動車等による運搬 スタビライザー 片道運搬距離 0.1km 往復運搬	1	回			S1000013 00
	1	回			単第0 -0013 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土質試験費					YZZ06001001 レベル4
	1	式			
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験費 試験方法1					TH003912 00
	1	試料			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					前払補正率...
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					