

| 工 事 数 量 総 括 表                         |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 道路改良工事01                              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 町道上本町大谷線                              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 作業土工                                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準以外                     | 0.6 | m3 |     |     |        |     |
| 土砂等運搬<br>小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 | 0.6 | m3 |     |     |        |     |
| 再資源化施設受入費<br>地山土量                     | 0.6 | m3 |     |     |        |     |
| 水路工                                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 側溝床版据付<br>900*2000*130                | 36  | m  |     |     |        |     |
| 側溝床版据付<br>900*2000*130 細目G付           | 10  | m  |     |     |        |     |
| コンクリート舗装工                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物                  | 0.8 | m3 |     |     |        |     |
| 舗装版取壊し                                | 1   | 式  |     |     |        |     |

| 工 事 数 量 総 括 表                  |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下      | 46  | m  |     |     |        |     |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                 | 5   | m2 |     |     |        |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)       | 0.2 | m3 |     |     |        |     |
| 処分費<br>As殻                     | 0.5 | t  |     |     |        |     |
| 水路取壊し工                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 殻運搬 吹付法面とりこわし(モルタル)<br>機械積込    | 3   | m3 |     |     |        |     |
| 処分費<br>Co殻 (無筋)                | 6   | t  |     |     |        |     |
| 水路蓋撤去工                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 蓋版再利用撤去                        | 66  | 枚  |     |     |        |     |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | 2   | m3 |     |     |        |     |
| 処分費<br>Co殻 (鉄筋)                | 5   | t  |     |     |        |     |
| グレーチング蓋撤去処分                    | 1   | 式  |     |     |        |     |

| 工 事 数 量 総 括 表                      |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 蓋版再利用撤去                            | 6    | 枚  |     |     |        |     |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t積 吊能力2.9t | 0.3  | t  |     |     |        |     |
| 鉄屑(ヘビーH1)<br>厚さ6mm以上, 幅高500mm以下    | -0.3 | t  |     |     |        |     |
| 仮設工                                | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B                           | 8    | 人  |     |     |        |     |
| 直接工事費計                             |      |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                             | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)                          | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                            | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                               | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                              | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                               | 1    | 式  |     |     |        |     |

| 工 事 数 量 総 括 表         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |