

課長	課長補佐	係長	係員		照査	担当・設計

## 参 考 数 量 表

工事名称 竹原市斎場火葬炉設備修繕工事

工事場所 竹原市小梨町

工期 着手 契約日の翌日 ～ 完成 令和4年3月14日

**参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。**

- ・ 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。
- ・ 参考数量表は契約図書の対象外です。

( (建物概要)

施設名：竹原市斎場

構造：RC造

階数：2階建て

敷地面積：2632.02㎡

延床面積：712.34㎡

(工事内容)

- ・ 1号炉誘引排風機取替
- ・ 2, 3号炉セラミック貼替
- ・ 1号炉台車搬入出装置モーター取替 (支柱移設あり)











竹原市斎場火葬炉設備改修工事 細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号炉主・再燃焼室セラミック張替え						
1400D7° ロックセラミックス	50×300×300	168.00	枚			
1260D7° ロックセラミックス	30×200×150	240.00	枚			
モジュールセメント		3.00	缶			
ネオコートSL		2.00	缶			
ファイバープレート13		1.00	缶			
筒管		32.00	本			
施工費		1	式			
小計						
3号炉主・再燃焼室セラミック張替え						
1400D7° ロックセラミックス	50×300×300	168.00	枚			
1260D7° ロックセラミックス	30×200×150	240.00	枚			
モジュールセメント		3.00	缶			
ネオコートSL		2.00	缶			
ファイバープレート13		1.00	缶			
筒管		32.00	本			
セラミック撤去・貼替手間		1	式			
小計						
1号炉誘引排風機取替						
1号炉誘引排風機	CMF-No. 3. 5-TV-R-0B-B-e同等品	1.00	台			



