

| 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | | 照査 | 担当・設計 |
|----|------|----|----|--|----|-------|
| | | | | | | |

参 考 数 量 表

工事名称 竹原市斎場火葬炉設備修繕工事

工事場所 竹原市小梨町

工期 90日間

参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。

- ・ 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。
- ・ 参考数量表は契約図書の対象外です。

(建物概要)

施設名：竹原市斎場

構造：RC造

階数：2階建て

敷地面積：2632.02㎡

延床面積：712.34㎡

(工事内容)

- ・ 2号炉 主・再燃焼室耐火物全面修繕
- ・ 3号炉 再燃バーナー取替
- ・ 3号炉 燃焼用送風機パッケージコントローラー取替
- ・ 3号炉 炉圧パッケージコントローラー取替
- ・ 2号炉 耐火台車取替

(その他)

週休2日制適用工事・・・発注者指定型（月単位）

発注方式・・・竹原市建設工事着手日選択型契約方式

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 | | 火葬炉設備工事 | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 仮設費 | | | | | | |
| 養生 | 小規模 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 整理清掃 後片付け | 小規模 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 小計 | | | | | | |
| 2号炉主・再燃焼 室耐火物全面修繕 | | | | | | |
| 耐火レンガ | 並 SK34 | 1,040.00 | 枚 | | | |
| 耐火レンガ | Y-1 SK34 | 220.00 | 枚 | | | |
| 耐火レンガ | Y-2 SK34 | 140.00 | 枚 | | | |
| 耐火キャストブル | | 1,000.00 | kg | | | |
| 断熱キャストブル | | 375.00 | kg | | | |
| シリカボード | 610×150×50 | 110.00 | 枚 | | | |
| 耐火モルタル | SK34 | 375.00 | kg | | | |
| ハーフモザルシート | | 2.00 | 枚 | | | |
| インシュレーションアトヘンシ ップ | | 1.00 | 缶 | | | |
| 筒管 | 65×65×230 SK-36 | 55.00 | 本 | | | |
| 1400Dフロック | 300×300×50 | 168.00 | 枚 | | | |
| 1400Dフロック | 150×200×30 | 240.00 | 枚 | | | |
| モジュールセメント | 20kg | 9.00 | 缶 | | | |
| ネオコートSL | 20kg | 3.00 | 缶 | | | |
| エフダンプ13W | 15kg | 1.00 | 缶 | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 | | 火葬炉設備工事 | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| MBセメント | 20kg | 4.00 | 缶 | | | |
| 1260 フランケット 100 | 12.5×600×7200 | 1 | 式 | | | |
| 再燃焼ハーター タイル | | 1 | 式 | | | |
| 施工費 | 型枠費 | 1 | 式 | | | |
| 施工費 | 解体 築炉工 | 1 | 式 | | | |
| 廃材処分 | | | | | | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下 | 1.00 | m3 | | | |
| 処分費 | | 1.00 | m3 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 3号炉再燃ハーター 取替 | | | | | | |
| 材料費 | 再燃ハーター 参考品番：ロザイ工業 782P | 1.00 | 台 | | | |
| 施工費 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 3号炉燃焼用送風 機用パッケージコントロー ラー取替 | | | | | | |
| 材料費 | パッケージコントロー ラー 参考品番：岡谷精立工業 PEC-50P | 1 | 式 | | | |
| 施工費 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 3号炉炉圧コントロー ラー取替 | | | | | | |
| 材料費 | パッケージコントロー ラー 参考品番：岡谷精立工業 PEC-50P | 1.00 | 台 | | | |
| 施工費 | | 1 | 式 | | | |

