

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削									
掘削									
					80.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)									施工P 第0001号代価表
					80.000	m3			
残土処理工									
残土等処分									
					70.000	m3			
土砂等運搬(常名) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(9.5km以下)									施工P 第0002号代価表
					70.000	m3			
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)									施工P 第0003号代価表
					70.000	m3			
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し									
					5.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)									施工P 第0004号代価表
					5.000	m3			
側溝工									
プレキャストU型側溝									
					41.100	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)	2.000	m			
				長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)	11.300	m			
				深溝U字溝(車道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDR300*500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.975 m3/10m)	20.000	m			
				コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.800	m3			施工P 第0005号代価表
			小口止めコンクリート 300×300		1.000	箇所			第0006号代価表
			横断側溝 (KURZ300×300)		7.800	m			第0007号代価表
			側溝蓋		34.000	枚			
			コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		31.000	枚			
			鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		3.000	枚			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300350400用	6.000	個			
				塩ビ管接続	0.400	m			
				暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200~400mm),費用の内訳(全ての費用)	0.400	m			施工P 第0008号代価表
				構造物撤去工					
				構造物取壊し工					
				舗装版切断	17.000	m			
				舗装版(Co)切断 舗装版種別(コンクリート舗装版),コンクリート舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	8.000	m			施工P 第0009号代価表
				As舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	9.000	m			施工P 第0010号代価表
				舗装版破碎	50.000	m2			
				舗装版破碎(As舗装版) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	41.000	m2			施工P 第0011号代価表
				舗装版破碎(Co舗装版) 舗装版種別(コンクリート舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	9.000	m2			施工P 第0012号代価表
				As殻運搬	2.000	m3			
				As殻運搬処理	2.000	m 3			第0013号代価表
				Co殻運搬	1.800	m3			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Co殻運搬処理						m 3			第0014号代価表
					1.000				
Co殻(有筋)運搬処理						m 3			第0015号代価表
					0.800				
舗装工									
アスファルト舗装工(本線)									
下層路盤工						m2			
					146.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0016号代価表
					146.000				
上層路盤工						m2			
					146.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0017号代価表
					146.000				
表層工						m2			
					168.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0018号代価表
					168.000				
コンクリート舗装工(出入口②)									
路盤						m2			
					7.000				
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0016号代価表
					7.000				
コンクリート舗装						m2			
					7.000				
コンクリート舗装工						m 2			第0019号代価表
					7.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工（出入口③、④）									
路盤					1.000	m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚（実数入力）(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					1.000	m2			施工 P 第0020号代価表
コンクリート舗装					1.000	m2			
コンクリート舗装工					1.000	m 2			第0021号代価表
砕石舗装工(出入口①)									
路盤					30.000	m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚（実数入力）(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(クラッシュラン C-40), 費用の内訳(全ての費用)					30.000	m2			施工 P 第0022号代価表
舗装準備工									
不陸整正					21.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					21.000	m2			施工 P 第0023号代価表
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					4.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置 実線 白 w=45cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m			
付帯工									
道路付属物施設工									
境界杭					5.000	本			
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外) ), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					5.000	本			
境界鋲					8.000	枚			
道路付属物設置工(境界プレート設置) 施工規模(10枚未満), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外) ), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					8.000	枚			第0024号代価表
安全費									
交通誘導員									
交通誘導員					42.000	人			
交通誘導警備員 B					42.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
準備費									
境界点網図作成費						式			
					1.000				
境界点網図作成費						m			第0025号代価表
					40.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									