

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基準点測量									
基準点測量									
4級基準点測量									
4級基準点測量						点			
					21. 000				
4 級基準点測量（永久標識設置なし, 伐採含む） 地域による変化率(耕地 平地)						点			
					21. 000				
水準測量									
3級水準測量									
3級水準測量観測（レベル等による）						km			
					1. 700				
3 級水準測量観測（レベル等による） 道路上外区分(道路外), 地域による変化率 （道路外）（耕地 平地）						km			
					1. 700				
地形測量									
現地測量									
現地測量									
現地測量						(km2) 式			
					1. 000				
現地測量 縮尺(1／250), 作業量(0. 008 km2), 地域による変化率（縮尺1／250）（耕地 平地）						式			
					1. 000				
応用測量									
路線測量									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路線測量									
作業計画					1.000	業務			
作業計画（路線）					1.000	業務			
現地踏査					0.150	km			
現地踏査（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0])					0.150	km			
線形決定					0.150	km			
線形決定（路線） 地域による変化率(耕地 平地)					0.150	km			
IP設置					0.150	km			
I P 設置（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0]), 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [-0.1])					0.150	km			
中心線測量					0.150	km			
中心線測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0]), 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [-0.1]), 測点間隔による変化率(測点間隔 20m [0.0])					0.150	km			
仮BM設置測量					0.150	km			
仮B M設置測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0])					0.150	km			
縦断測量					0.150	km			

本工事費内訳書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縦断測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0])					0.150	km			
横断測量					0.150	km			
横断測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満／12時間 [0.0]), 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [-0.1]), 測量幅による変化率(45m未満), 測点間隔による変化率(20m [-0.1])					0.150	km			
用地測量(用地部門)									
用地測量									
作業計画									
作業計画					1.000	業務			
作業計画（用地）					1.000	業務			
現地踏査					1.000	業務			
現地踏査（用地） 地域による変化率(耕地 面積)					1.000	業務			
資料調査									
公図等の転写(地積測量図以外)					0.750	ha			
公図等の転写(地積測量図以外の 公図等の転写) 地域による変化率(耕地 面積)					0.750	ha			
土地の登記記録調査					0.750	ha			
土地の登記記録調査 地域による変化率(耕地 面積)					0.750	ha			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			公図等転写連続図作成			ha			
					0.750				
			公図等転写連続図作成			ha			
					0.750				
			境界確認						
			復元測量			ha			
					0.053				
			復元測量 地域による変化率(耕地 面積)			ha			
					0.053				
			境界確認			ha			
					0.053				
			境界確認 地域による変化率(耕地 面積)			ha			
					0.053				
			土地境界確認書作成			ha			
					0.053				
			土地境界確認書作成 地域による変化率(耕地 面積)			ha			
					0.053				
			境界測量						
			境界測量			ha			
					0.053				
			境界測量 地域による変化率(耕地 面積)			ha			
					0.053				
			境界点間測量						
			境界点間測量			ha			
					0.053				
			境界点間測量 地域による変化率(耕地 面積)			ha			
					0.053				
			用地実測図原図等の作成						
			用地実測図原図作成			ha			
					0.053				

本工事費内訳書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
用地実測図原図作成 縮尺による変化率(1／250)					0.053	ha			
用地平面図作成					0.750	ha			
用地平面図作成 縮尺による変化率(1／250)					0.750	ha			
共通									
共通									
打合せ等									
打合せ					1.000	業務			
打合せ（測量） 中間打合せ回数(1 回)					1.000	業務			
直接測量費計									
旅費交通費									
電子成果品作成費									
諸経費									
業務価格計									
一般調査									
直接調査費									
機械ボーリング									
土質ボーリング（ノコアボーリング）					40.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ86mm)			40.000	m			
サンプリング									
固定ピストン式シウォールサンプラー					2.000	本			
固定ピストン式シウォールサンプラー					2.000	本			
サンディング及び原位置試験									
標準貫入試験					40.000	回			
標準貫入試験（粘性土・シルト）					40.000	回			
総合解析									
解析等調査					1.000	式			
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング本数(2 本)					1.000	業務			
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング本数(2 本)					1.000	業務			
電子成果品作成費									
直接調査費計									
一般調査									
間接調査費									
運搬費									

本工事費内訳書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費						式			
					1.000				
特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下						t			
					1.300				
クレーン装置付トラック運転4t級2.9t吊						日			
準備費									
準備及び跡片付け						式			
					1.000				
準備及び跡片付け						業務			
					1.000				
調査孔閉塞						式			
					1.000				
調査孔閉塞						箇所			
					2.000				
仮設費									
足場仮設						式			
					1.000				
平坦地足場（高さ0.3m以下） ボーリング深度(50m以下 [1.00])						箇所			
					2.000				
旅費交通費									
施工管理費									
間接調査費計									
純調査費									
諸経費									
一般調査業務費									

本工事費内訳書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
解析等調査									
直接業務費									
解析等調査									
計画準備					1.000	業務			
計画準備 [解析等調査]					1.000	業務			
解析等調査					1.000	式			
既存資料の収集・現地調査（解析等調査業務費分） 土質ボーリング本数(2 本)					1.000	業務			
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング本数(2 本)					1.000	業務			
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング本数(2 本)					1.000	業務			
総合解析とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング本数(2 本), 試験種目数(0～3種 [1.00])					1.000	業務			
共通									
共通									
打合せ等									
打合せ					1.000	業務			
打合せ（解析） 中間打合せ回数(1 回)					1.000	業務			
解析等直接原価計									

本工事費内訳書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(うち直接人件費)									
その他原価									
一般管理費等									
解析等調査業務費									
業務価格計									
下水道施設設計									
管路施設実施設計									
実施設計(新設・詳細)									
開削工法 (内径1,200mm以上)					1.000	式			
調査					1.000	式			第0001号代価表
設計計画					1.000	式			第0002号代価表
各種計算					1.000	式			第0003号代価表
耐震設計					1.000	式			第0004号代価表
設計図作成					1.000	式			第0005号代価表
数量計算					1.000	式			第0006号代価表
照査					1.000	式			第0007号代価表
報告書作成					1.000	式			第0008号代価表
設計協議					1.000	式			第0009号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-4-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接原価計									
(うち直接人件費)									
旅費交通費									
電子成果品作成費									
その他原価									
一般管理費等									
業務価格計									
業務価格合計									
消費税相当額									
業務委託費									