

数 量 集 計 表(6災第11311号)							
費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11311号
	掘削工						
		掘削	土砂,小規模	平面図数量計算より = 1,350.0	m3	1,400	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 1,350.0	m3	1,350	片道L=28.6kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 1,350.0	m3	1,350	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 515.0	m3	520	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より 515.0	m3	520	片道L=20.7kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 283.3	t	283	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 700 = 2,133.6	m2	2,134	供用170日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 368.5 t	式	1	片道L=4.4kmを見込んでいる

輪 島 市 1

数 量 集 計 表(6災第11304)							
費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11304号
	掘削工						
		掘削	土砂,小規模	平面図数量計算より = 30.0	m3	0	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 30.0	m3	30	片道L=32.4kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 30.0	m3	30	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 6.0	m3	6	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より 6.0	m3	6	片道L=25.4kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 3.3	t	3	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 50 = 152.4	m2	150	供用5日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 26.3 t	式	1	片道L=13.3kmを見込んでいる

輪 島 市 1

数 量 集 計 表(6災第11301号)							
費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11301号
	掘削工						
		掘削	土砂,小規模	平面図数量計算より = 75.0	m3	80	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 75.0	m3	80	片道L=24.6kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 75.0	m3	80	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 28.5	m3	30	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より 28.5	m3	30	片道L=30.8kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 15.7	t	16	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 50 = 152.4	m2	150	供用日11日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 26.3 t	式	1	片道L=22.6kmを見込んでいる

輪 島 市 1