

数 量 集 計 表(6災第11338 号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11338号(正円寺川)
	掘削工						
		積込(ルーズ)	土砂,小規模(標準)	平面図数量計算より = 1,400.0	m3	1,400	
		土砂等運搬	土砂	平面図数量計算より = 1,400.0	m3	1,400	片道L=8.6kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 1,400.0	m3	1,400	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 548.0	m3	550	
		土砂等運搬	土砂	平面図数量計算より 548.0	m3	550	片道L=9.2kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 301.4	t	301	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 180 = 548.6	m2	549	供用174日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 94.8 t	式	1	片道L=15.2kmを見込んでいる

数 量 集 計 表(6災第11342 号)							
費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11342 号(中川)
	掘削工						
		積込(ルーズ)	土砂,小規模(標準)	平面図数量計算より = 240.0	m3	240	
		土砂等運搬	土砂	平面図数量計算より = 240.0	m3	240	片道L=0.6kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 240.0	m3	240	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 375.0	m3	380	
		土砂等運搬	土砂	平面図数量計算より 375.0	m3	380	片道L=1.1kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 206.3	t	206	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 30 = 91.4	m2	91	供用53日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 15.8 t	式	1	片道L=15.6kmを見込んでいる

輪 島 市 2

数量集計表(6災第11334号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11334号(小泉川)
	掘削工						
		積込(ルーズ)	土砂,小規模(標準以外)	平面図数量計算より = 24.0	m3	20	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 24.0	m3	20	片道L=4.5kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 24.0	m3	20	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 190.0	m3	190	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より 190.0	m3	190	片道L=5.2kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 104.5	t	105	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 60 = 182.9	m2	183	供用18日を見込んでいる
共通仮設							あ
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より = 31.6 t	式	1	片道L=11.3kmを見込んでいる