

数量集計表(6災第11345号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11345号
	掘削工						
		積込	土砂,小規模	平面図数量計算より = 3,990.0	m3	4,000	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 3,990.0	m3	4,000	片道L=15.7kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 3,990.0	m3	4,000	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 607.5	m3	608	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 607.5	m3	608	片道L=18.7kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 334.1	t	334	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 500 = 1,524.0	m2	1,524	供用208日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 運搬	平面図数量計算より = 259.1 t	式	1	片道L=12.1kmを見込んでいる