

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

総 括 表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
羽地中学校	1	式			K0003	
名護中学校	1	式			K0004	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
羽地中学校	1	式			K0003	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	28	m3			SP210100-0002 P 1号 P33	
路床盛土 幅員2.5m未満	10	m3			SP210520-0002 P 2号 P34	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SP210030-0002 P 3号 P35	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	16	m3			SP210410-0002 P 4号 P36	
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	39	m3			SP210110-0002 P 5号 P38	
舗装工	1	式			U	
舗装工 表層 t = 5.0cm 路盤 t = 25 c m	9.5	m2			D0001 代 1号 P9	
擁壁工	1	式			U	
間知(1) H=2.326	4.7	m			D0002 代 2号 P10	
間知(2) H=1.801	5	m			D0003 代 3号 P11	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知(3) H=1.275	7	m			D0004 代 4号 P12	
間知(4) H=1.035	5.9	m			D0005 代 5号 P13	
小口止工(1)	1	箇所			D0006 代 6号 P14	
小口止工(2)	1	箇所			D0007 代 7号 P15	
排水工	1	式			U	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付・撤去 基礎砕石有り	21.6	m			SP222710-0001 P 6号 P39	
現場打ち側溝	1.4	m			D0008 代 8号 P16	
雑工	1	式			U	
張りコンクリート打設工(防草コンクリート) (人力打設) 18 - 8 - 25 (20)	1.8	m2			S2717-0001 施 1号 P21	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	7.8	m3			S3837-0002 施 2号 P22	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	7.8	m3			SP227010-0001 P 7号 P41	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510-0001 P 8号 P42	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 積込作業有り 舗装版厚15cm以下	9.5	m2			SP430310-0001 P 9号 P44	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	0.5	m3			SP227010-0002 P 10号 P45	
汚泥吸排車運搬 8.0t車 運搬距離19km	0.1	m3			S0310-0001 施 3号 P23	
As舗装切断による濁水処分費 1t未満	1	式			L0001	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
名護中学校	1	式			K0004	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	9	m3			SP210100-0002 P 1号 P33	
路床盛土 幅員2.5m未満	7	m3			SP210520-0002 P 2号 P34	
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	43	m3			SP210030-0002 P 3号 P35	
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂	29	m3			SP210410-0002 P 4号 P36	
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	12	m3			SP210110-0002 P 5号 P38	
管理施設工	1	式			U	
フェンス H=1500 @2000	61	m			D0009 代 9号 P17	
法面工	1	式			U	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	69.7	m2			SP220010-0001 P 11号 P46	
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	4.2	m ²			S2716-0001 施 4号 P24	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (ハックル) 18-8-25(20)	123.4	m ²			S2717-0002 施 5号 P25	
仮設工	1	式			U	
単管傾斜足場 安全ネット必要	151.2	掛m ²			S3131-0001 施 6号 P26	
雑工	1	式			U	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	5.4	m ³			S3837-0002 施 2号 P22	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	6.8	m ³			SP227010-0003 P 12号 P47	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔2m	54.2	m			S3781-0001 施 7号 P27	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
準備費	1	式			H600020	
植樹管理(高木せん定) 冬季せん定幹周60~90cm未満	6	本			L0003	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.2	m3			SP210110-0003 P 25 号 P65	
建設発生木材 辺野古木炭創業企業組合	1.4	t			T300907025	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

間知(1) H=2.326

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	29.5	m ²			S3838-0001 施 8 号 P28	
裏込碎石 RC-40	5.93	m ³			SP221120-0001 P 15 号 P52	
天端コンクリート 21-20-8	10	m			E0001 特 1 号 P18	
基礎工(1)	10	m			E0002 特 2 号 P19	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.15	m ³			SP240010-0002 P 16 号 P54	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	29.5	m ²			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 3 号 代価表(D0003) 】

間知(2) H=1.801

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	24.02	m ²			S3838-0002 施 9 号 P29	
裏込碎石 RC-40	4.35	m ³			SP221120-0001 P 15 号 P52	
天端コンクリート 21-20-8	10	m			E0001 特 1 号 P18	
基礎工(2)	10	m			E0005 特 3 号 P20	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.15	m ³			SP240010-0002 P 16 号 P54	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	24.02	m ²			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 4 号 代価表(D0004) 】

間知(3) H=1.275

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	18.53	m ²			S3838-0003 施 10 号 P30	
裏込碎石 RC-40	2.78	m ³			SP221120-0001 P 15 号 P52	
天端コンクリート 21-20-8	10	m			E0001 特 1 号 P18	
基礎工(2)	10	m			E0005 特 3 号 P20	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.15	m ³			SP240010-0002 P 16 号 P54	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	18.53	m ²			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 5 号 代価表(D0005) 】

間知(4) H=1.035

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	16.02	m ²			S3838-0003 施 10 号 P30	
裏込碎石 RC-40	2.06	m ³			SP221120-0001 P 15 号 P52	
天端コンクリート 21-20-8	10	m			E0001 特 1 号 P18	
基礎工(2)	10	m			E0005 特 3 号 P20	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.15	m ³			SP240010-0002 P 16 号 P54	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	16.02	m ²			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 6 号 代価表(D0006) 】

小口止工(1)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	0.18	m2			SP221110-0001 P 17 号 P55	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生	5.96	m3			SP240010-0003 P 18 号 P57	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.75	m2			SP240210-0002 P 19 号 P58	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	0.96	m2			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 7 号 代価表(D0007) 】

小口止工(2)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	0.25	m2			SP221110-0001 P 17 号 P55	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生	3.41	m3			SP240010-0003 P 18 号 P57	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.43	m2			SP240210-0002 P 19 号 P58	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	0.55	m2			SP220010-0001 P 11 号 P46	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 8 号 代価表(D0008) 】

現場打ち側溝

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SP240210-0001 P 20 号 P59	
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	1.43	m3			SP240010-0002 P 16 号 P54	
基礎砕石 RC-40	6.5	m2			SP221110-0002 P 21 号 P60	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 9 号 代価表(D0009) 】

フェンス H=1500 @2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック	10	m			SP420840-0001 P 22 号 P62	
県産フェンス H1500 金網3.2×56	10	m			L0002	
基礎砕石 RC-40	1.25	m2			SP221110-0002 P 21 号 P60	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.6	m2			SP240210-0001 P 20 号 P59	
コンクリート 小型構造物 人力 養生無し	0.56	m3			SP240010-0001 P 23 号 P63	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 1 号 特殊単価表(E0001) 】

天端コンクリート 21-20-8

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	0.7	m3			SP240010-0002 P 16 号 P54	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SP240210-0001 P 20 号 P59	
目地板	0.07	m2			SP224710-0001 P 24 号 P64	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 2 号 特殊単価表(E0002) 】

基礎工(1)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	3.57	m3			SP240010-0002 P 16 号 P54	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.48	m2			SP240210-0001 P 20 号 P59	
基礎砕石 RC-40	12.56	m2			SP221110-0001 P 17 号 P55	
目地板	0.36	m2			SP224710-0001 P 24 号 P64	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 3 号 特殊単価表(E0005) 】

基礎工(2)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生	3.42	m3			SP240010-0002 P 16 号 P54	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.88	m2			SP240210-0001 P 20 号 P59	
基礎砕石 RC-40	12.1	m2			SP221110-0001 P 17 号 P55	
目地板	0.34	m2			SP224710-0001 P 24 号 P64	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 1 号 施工単価表(S2717-0001) 】

張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.25	人			TR025000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.625	人			TR002000	定:1
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	8.47	m3			T0004310	
諸雑費	0.2	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 4 号 施工単価表(S2716-0001) 】

型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.537	人			TR025000	定:1
型枠工 (昼間)	1.075	人			TR043000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.65	人			TR002000	定:1
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 5 号 施工単価表(S2717-0002) 】

張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (バツ杓) 18 - 8 - 25 (20)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.75	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1.375	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
生コンクリート 18 - 8 - 25 (20)	8.47	m3			T0004310	
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.89	日			S8054-0001 施 12 号 P32	
諸雑費	0.7	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 6 号 施工単価表(S3131-0001) 】

単管傾斜足場 安全ネット必要

100 掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.75	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	7	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	3.125	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.8	日			TS719050	定:1
諸雑費	30	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 8 号 施工単価表(S3838-0001) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工 制約なし	1	m ²			TH0000600	
土木用間知ブロック 250mm×400mm×350mm	1	m ²			T0003350	
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	0.75	m ³			T0004350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 9 号 施工単価表(S3838-0002) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工 制約なし	1	m ²			TH0000600	
土木用間知ブロック 250mm×400mm×350mm	1	m ²			T0003350	
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	0.728	m ³			T0004350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 10 号 施工単価表(S3838-0003) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工 制約なし	1	m ²			TH0000600	
土木用間知ブロック 250mm×400mm×350mm	1	m ²			T0003350	
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	0.739	m ³			T0004350	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 11 号 施工単価表(S8120-0001) 】

汚泥吸排車運転 8.0t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1.2	人			TR015000	
軽油 1・2号	96	L			T0007230	
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t吸入管径 75mm	1.44	供日			TM0000099400	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 12 号 施工単価表(S8054-0001) 】

バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油 1・2号	39.5	L			T0007230	
バックホウ賃料 [加-ラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t	1.6	日			TS709205	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】					
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	29.89				
バックホウ(加-ラ型)[標準型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	29.89			TM4000004700	
【労務】	59.07				
運転手 (特殊)(昼間)	59.07			TR514000	
【材料】	11.04				
軽油 1・2号	11.04			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J06] = 7 施工数量 標準				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0002) 】					
路床盛土 幅員2.5m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.89				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	0.89			TS708210	
【労務】	98.87				
普通作業員 (昼間)	89.01			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.86			TR501000	
【材料】	0.24				
軽油 1・2号	0.24			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [J01] = 1 施工幅員 2.5m未満				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】					
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.91				
ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対(2次)] 標準ハック容量(山積0.28/平積0.2m3)	21.91			TM4000006000	
【労務】	70.90				
運転手 (特殊)(昼間)	38.51			TR514000	
普通作業員 (昼間)	32.39			TR502000	
【材料】	7.19				
軽油 1・2号	7.19			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 土質 土砂	[Z2] = 1.000 [J02] = 5		機械損料補正係数 施工方法 上記以外(小規模)		

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】					
埋戻し 上記以外(小規模) 土質:土砂					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	10.54				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	9.89			TM4000006000	
タバ°及びパンマ 質量60~80kg	0.65			TM0000143000	
【労務】	85.61				
普通作業員 (昼間)	48.85			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	19.39			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.37			TR514000	
【材料】	3.85				
軽油 1・2号	3.24			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.61			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000	労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数		

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】					
土砂等運搬 小規模 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	25.82				
ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 4t積級	25.82			TM0000022900	
【労務】	62.21				
運転手 (一般)(昼間)	62.21			TR515000	
【材料】	11.97				
軽油 1・2号	11.97			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J13] = 7 運搬距離 5.0km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = 1 路面状況 路面状況:良好	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP222710-0001) 】					
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付・撤去 基礎碎石有り					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.70				
バックホ(加-ラ型)[標準型・クレーン機能付・排(1次) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)吊2.9t	5.29			TM0000012800	
その他(機械)					
【労務】	67.93				
普通作業員 (昼間)	30.44			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.96			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	7.38			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	3.86			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	25.37				
プレキャストL形側溝	22.87			TP100074	
軽油 1・2号	1.98			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP222710-0001) 】

(続 き)

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付・撤去 基礎碎石有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数		
[K01] = TP100074 L形T側溝規格 [J02] = 1 基礎碎石の有無 有り	[J01] = 3	作業区分 据付・撤去	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	43.25				
ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 10t積級	43.25			TM0000023200	
【労務】	42.18				
運転手 (一般)(昼間)	42.18			TR515000	
【材料】	14.57				
軽油 1・2号	14.57			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 路面状況:良好	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1				作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 4				運搬距離 8.0km以下
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1				積込工法区分 機械積込

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.20				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級プレート径 56cm	4.19			TM8000020200	
その他(機械)					
【労務】	54.85				
特殊作業員 (昼間)	19.02			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.77			TR525000	
普通作業員 (昼間)	8.28			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	38.95				
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	36.13			T0010620	
ガソリン レギュラー	1.91			T0007220	
その他(材料)					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 積込作業有り 舗装版厚15cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.54				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.45m3(平0.35m3)	9.54			TS709190	
【労務】	82.52				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.36			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	28.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.85			TR502000	
【材料】	7.94				
軽油 1・2号	7.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	47.26				
ダンプトラック[オート・ディゼール] 10t積級	47.26			TM0000023200	
【労務】	37.92				
運転手 (一般)(昼間)	37.92			TR515000	
【材料】	14.82				
軽油 1・2号	14.82			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 路面状況:良好	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1				作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 3				殻発生作業 舗装版破碎
[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	[J07] = 5				運搬距離 11.5km以下

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 11 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】					
法面整形 切土部 土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	10.73				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	10.73			TS709192	
【労務】	79.58				
普通作業員 (昼間)	38.21			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	22.05			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.32			TR525000	
【材料】	9.69				
軽油 1・2号	9.69			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 2 整形箇所 切土部				
[J04] = 2 土質 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	[J03] = 2 現場制約の有無 無し				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	43.25				
ダンプトラック[オート・ディゼール] 10t積級	43.25			TM0000023200	
【労務】	42.18				
運転手 (一般)(昼間)	42.18			TR515000	
【材料】	14.57				
軽油 1・2号	14.57			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 路面状況:良好	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1				作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 5				運搬距離 10.9km以下
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1				積込工法区分 機械積込

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.52				
振動ロー(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5-0.6t	0.30			TM0000140200	
振動コパクタ[前進型] 機械質量40-60kg	0.15			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	45.10				
特殊作業員 (昼間)	20.23			TR501000	
普通作業員 (昼間)	14.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	54.38				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	49.49			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.72			T0006080	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.12			T0007220	
軽油 1・2号	0.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数		
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[J04] = 2		瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J03] = 1 材料 密粒度A30(20)	[J01] = 1		平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000		労務補正係数		
[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.78				
モータレーダ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	2.34			TM6000015700	
ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 運転質量10t締固め幅2.1m	1.81			TM4000039300	
タイヤローラ賃料 質量8~20t	0.59			TS708120	
その他(機械)					
【労務】	17.32				
運転手 (特殊)(昼間)	8.01			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.77			TR501000	
普通作業員 (昼間)	2.64			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.78			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	76.90				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】		(続 き)			1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	75.37			T0013770		
軽油 1・2号	1.26			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000		機械損料補正係数			
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 2 施工区分 2層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 250.000 mm		全仕上り厚			
	[X1] = 1		作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】					
裏込砕石 RC-40					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.73				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.71			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	66.14				
普通作業員 (昼間)	32.17			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.47			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	11.08			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.03			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	29.13				
再生クラッシャーラン RC-40	24.66			T0013770	
軽油 1・2号	4.45			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】

(続 き)

裏込碎石 RC-40

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[K02] = T0013770 碎石規格	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】					
コンクリート 小型構造物 人力 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	44.48				
普通作業員 (昼間)	24.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.63			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	8.56			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	55.52				
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	55.52			T0004350	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					[N1] = T0004350 生コンクリート規格
[Z1] = 1.000 労務補正係数					[J02] = 3 打設工法 人力打設
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物					[J04] = 2 養生工の種類 一般養生
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 17 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】					
基礎砕石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.37				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.34			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	67.26				
普通作業員 (昼間)	32.29			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	13.99			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	12.65			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.87			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	27.37				
再生クラッシャーラン RC-40	22.97			T0013770	
軽油 1・2号	4.37			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 18 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	31.59				
普通作業員 (昼間)	14.17			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.26			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	68.41				
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	68.41			T0004350	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					[N1] = T0004350 生コンクリート規格
[Z1] = 1.000 労務補正係数					[J02] = 3 打設工法 人力打設
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物					[J04] = 2 養生工の種類 一般養生
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	47.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	24.80			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.07			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 20 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】					
型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	45.15			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.47			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.34			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 21 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】					
基礎砕石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.07				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	6.03			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.99				
普通作業員 (昼間)	36.48			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.80			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.30			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.89			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.94				
再生クラッシャーラン RC-40	12.97			T0013770	
軽油 1・2号	4.94			T0007230	

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 21 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎砕石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[K02] = T0013770 砕石規格 [J01] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 22 号 施工パッケージ(SP420840-0001) 】

金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	90.58			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.62			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000				労務補正係数
[J03] = 2 支柱間隔 2m	[J01] = 1	基礎種別	基礎ブロッ		

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 23 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】					
コンクリート 小型構造物 人力 養生無し					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	40.82				
普通作業員 (昼間)	21.55			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.13			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.57			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	59.18				
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	59.18			T0004350	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					[N1] = T0004350 生コンクリート規格
[Z1] = 1.000 労務補正係数					[J02] = 3 打設工法 人力打設
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物					[J04] = 1 養生工の種類 養生無し
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 24 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】					
目地板					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	38.83				
普通作業員 (昼間)	32.27			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.56			TR525000	
【材料】	61.17				
瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	61.17			T0010490	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0010490 目地板規格	[Z1] = 1.000		労務補正係数		
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

学校施設ブロック塀等改修工事(羽地中学校ほか1校)

【 第 25 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】					
土砂等運搬 標準 DID区間無し 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	47.26				
ダンプトラック[オロト・ディゼル] 10t積級	47.26			TM0000023200	
【労務】	37.92				
運転手 (一般)(昼間)	37.92			TR515000	
【材料】	14.82				
軽油 1・2号	14.82			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J05] = 13 運搬距離 15.5km以下	[K01] = 1 路面状況 路面状況:良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					