

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：名護市ワーケーション拠点施設整備造成外構工事(その2)
工事場所：名護市字 喜瀬 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………国土交通省:令和6年度土木工事標準積算基準書
- 2, 工種区分……………公園工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%

- 4, 歩掛適用年月……………令和6年一般公共
- 5, 単価適用年月……………令和6年8月
- 6, 単価適用地区……………沖縄本島①・北部④
- 7, 損料適用年月……………令和6年7月

- (共通仮設費, 現場管理費)
- 8, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)

- (一般管理費)
- 9, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 10, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)

- 11, 共通仮設費積上計上……………有り
- 12, 諸経費対象外資材……………無し
- 13, 現場環境改善費……………率計上
- 14, 特別調査による資材単価……………有り
※特別調査業務を発注中の為、完了次第単価の変更契約を行います。
(別紙 対象資材一覧表 参照)
- 15, 業者見積りによる資材単価等……………有り(別添 採用単価一覧表 参照)
- 16, 支給品……………有り(・スリット側溝Ⅱ型 1個
・地先境界ブロックA 32m)

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

調査対象資材一覧

No.	名称・品名	規格・寸法	単位	適用
1	横断防止柵	H=800 2mピッチ 独立基礎用	m	資材単価 (運搬費込み)
2	防蛇ネットフェンス	H=1400	m	資材単価 (運搬費込み)
3	総合案内サイン	W2000+3000×D130× GLH2000	基	資材単価 (運搬費込み)
4	施設名称案内サイン	W8015×D130×GLH2000	基	資材単価 (運搬費込み)
5	設備一体型ユニットトイレ	[縦/3連] W7070×D3075× H2350	基	資材単価 (運搬費込み)
6	芝生用耐性基盤土壌	CBR値20以上 PH5.0~7.5 透水係数 $1 \times 10^{-10} - 5 \text{m/sec}$ 以上 養分性NPKの主義分を中心に配合	m ²	資材単価 (運搬費込み)
7	合併処理浄化槽	21人槽	組	材工共 (運搬費込み)
8	鋼管ポール	TB4.5 溶融亜鉛メッキ 指 定色仕上	本	資材単価 (運搬費込み)
9	植栽用赤土	t=30cm	m ³	資材単価 (運搬費込み)

名護市ワーケーション拠点施設整備造成外構工事(その2) 見積採用単価一覧表

名称	規格	単位	見積単価	採用単価	備考
1.舗装工					
透水性AS混合物	コーラル色 13mm	t	85,000	85,000	見積単価
2.擁壁工					
エンドレンマット EM-30×400C	t=30mm W=400mm	m	3,890	3,890	見積単価
3.排水工					
R型300横断用蓋グレーチング細目	W400×L1000×t100	個	32,200	32,200	見積単価
R型300縦断用蓋グレーチング細目	W400×L1000×t100	個	25,800	25,800	見積単価
マルチスリット側溝柵300×300	300×300×1000	基	28,000	28,000	見積単価
R型300用蓋グレーチング細目	W400×L1000×t100	枚	71,100	71,100	見積単価
マルチスリット側溝 縦横断用	300×400×2000	個	24,800	24,800	見積単価
マルチスリット側溝柵300×400	300×600×1000	基	56,800	56,800	見積単価
ますぶたT-25 穴500×500細目	606×610×50 W=65.1kg	個	87,033	87,033	見積単価
ますぶたT-25 穴400×400細目	395×500×44 W=25.4kg	個	29,533	29,533	見積単価
ますぶたT-2 穴400×400細目	395×500×25 W=16.0kg	個	19,433	19,433	見積単価
ますぶたT-2 穴500×500細目	590×600×25 W=31.0kg	個	46,933	46,933	見積単価
4.付帯工					
タイヤ止めパーキングブロック	NSP-120B 600×180×H120	個	2,200	2,200	見積単価
タイヤ止め取り付け費		個	1,070	1,070	見積単価
手摺(2段)	H850/H650 鋼管基礎形式	m	52,333	52,333	見積単価
手摺設置		m	6,717	6,717	見積単価
基礎ブロック	□500×H300	個	9,813	9,813	見積単価
上下式車止め(鎖2m内蔵) 標準部	φ114.3×t2.5×H690	本	129,633	129,633	見積単価
上下式車止め 端部	φ114.3×t2.5×H690	本	106,733	106,733	見積単価
上下式車止め設置		本	21,733	21,733	見積単価
基礎ブロック	□300×H450	個	4,413	4,413	見積単価
横断防止柵 H=800	2mピッチ 独立基礎用	m	26,133	26,133	特別調査中
転落防止柵 H=1100	2mピッチ 独立基礎用	m	49,533	49,533	見積単価
基礎ブロック	□400×H700	個	14,683	14,683	見積単価
防蛇ネットフェンス	H=1400	m	75,733	75,733	特別調査中
総合案内サイン	W2000+3000×D130×GLH2000	基	4,044,033	4,044,033	特別調査中
総合案内サイン据付費		基	155,050	155,050	見積単価
施設名称案内サイン	W8015×D130×GLH2000	基	5,112,033	5,112,033	特別調査中
施設名称案内サイン据付費		基	258,050	258,050	
5.区画線工					
パーキングパーミット/2色(白・緑)		枚	41,600	41,600	見積単価
プライマー	1L缶	缶	2,230	2,230	見積単価
プラスワン区画 施工費	溶融式	箇所	50,000	50,000	見積単価
6.便益施設工					
設備一体型ユニットトイレ	[縦/3連] W7070×D3075×H2350	基	19,910,033	19,910,033	特別調査中
設備一体型ユニットトイレ据付費		基	515,067	515,067	見積単価
7.植栽工					
植栽用赤土		m3	4,350	4,350	特別調査中
芝生用耐性基盤 グラムックス	t=150	m2	11,000	11,000	特別調査中
8.撤去工					
既設ネットフェンス撤去費	H900	m	1,458	1,458	見積単価
既設防蛇フェンス撤去費	H1700	m	2,283	2,283	見積単価
既設テニスコート外周フェンス撤去費	H4000	m	5,390	5,390	見積単価
既設引戸門扉撤去費	H800×W2500+6500	基	51,733	51,733	見積単価
既設案内サイン撤去費	H1700×W1000	基	15,550	15,550	見積単価
伐採、除根	高木類 C=60～90cm未満	本	33,478	33,478	見積単価
伐採、除根	高木類 C=90～120cm未満	本	73,667	73,667	見積単価
伐採、除根	高木類 C=120～150cm未満	本	85,405	85,405	見積単価
9.赤土等流出防止対策工					
土壌団粒化剤ポリソイル散布工	種子無し	m2	328	328	見積単価