

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高槻市立芥川小学校ライフライン改修機械設備工事						
			参考数量				
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 12
C	現場管理費		1	式			P 13
D	一般管理費等		1	式			P 13
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	機械設備工事		1	式			P 3
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設						
	枠組み足場	H=12m未満 2か月 改修工事用	92	m <sup>2</sup>			
	シート養生(メッシュシート)	2ヶ月	92	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	給水設備						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 50A 便所	14	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 65A 便所	4	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 80A 便所	8	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 100A 便所	18	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 125A 便所	7	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 125A 屋内	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-PB 150A 屋内	10	m			
	バタフライ弁 (NBR) 50		7	個			
	バタフライ弁 (NBR) 65		2	個			
	バタフライ弁 (NBR) 75		2	個			
	バタフライ弁 (NBR) 125		2	個			
	配管接続費		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	はつり工事	補修共	1	式			
	鉄筋探査	放射線透過探査 污水管、雑排水管、通気管共	1	式			
	保温工事		1	式			
	断水対策費	4回分 水抜き、赤水対策共	1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口		2	ヶ所			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360	32	m <sup>2</sup>			
	吸音用穴あき石膏ボード	厚9.5 準不燃 不燃紙裏張り	32	m <sup>2</sup>			
	LEDベースライト 直付形	一時取り外し、再取付	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	一時取り外し、再取付	1	個			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	排水設備						
	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	耐火VP100 便所	12	m			
	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	耐火VP125 便所	21	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP50 便所	16	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75 便所	32	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100 便所	11	m			
	配管接続費		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	はつり工事	補修共	1	式			
	保温工事		1	式			
	配管洗浄		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	撤去工事						
ア	撤去工事		1	式			P 9
イ	発生材処理		1	式			P 10
ウ	環境対策費		1	式			P 11
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	撤去工事						
	給水設備		1	式			
	排水設備		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	発生材処理						
	発生材運搬	積込み共	1	式			
	発生材処分	コンクリート塊 再資源化	1	式			
	混合4tコンテナ	収集・運搬・処分	2	台			
	廃石綿等	アスベスト含有産業廃棄物 レベル2相当	1	式			
	廃石綿等	アスベスト含有産業廃棄物 レベル3相当	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	環境対策費						
	アスベスト対策	配管エルボ部保温材、ジョイント部 パッキン、天井ボード、外壁	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	工事施設費	仮囲い H1800 90日	20	m			
	キャスターゲート	片開き W=6000 H=1800 3ヶ月	1	ヶ所			
	水質分析	残留塩素、色度、濁度、臭気、味	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						