

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	松原認定こども園給食棟新築その他機械設備工事						参考数量
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 47
C	現場管理費		1	式			P 48
D	一般管理費等		1	式			P 48
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	機械設備工事		1	式			P 3
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備工事						
(1)	給食棟		1	式			P 4
(2)	園舎		1	式			P 26
(3)	屋外		1	式			P 41
(4)	発生材処分		1	式			P 46
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	給食棟						
ア	空気調和設備		1	式			P 5
イ	換気設備		1	式			P 9
ウ	衛生器具設備		1	式			P 13
エ	給水設備		1	式			P 14
オ	排水設備		1	式			P 15
カ	給湯設備		1	式			P 17
キ	ガス設備		1	式			P 18
ク	消火設備		1	式			P 23
ケ	厨房機器設備		1	式			P 24
	計						

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	配管設備						
	冷媒 断熱材被覆銅管	(液管) 6.4φ	36	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(液管) 9.5φ	31	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 9.5φ	13	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 12.7φ	24	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 15.9φ	30	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 25mm	17	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 40mm	12	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm カラーVP	3	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm カラーVP	7	m			
	連絡線	(管内)EM-CEE 2.0sq-3C	67	m			
	リモコン線	(天井コロカシ)EM-CEES 1.25sq-2C	15	m			
	リモコン線	(メタルモール内)EM-CEES 1.25sq-2C	6	m			
	メタルモール	A型 25.4mm×11.5mm	6	m			
	メタルモール付属品	スイッチボックス	3	個			
	保温工事		1	式			
	文字標識等	空調、換気	1	式			
	形鋼振止支持		1	式			

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	機器設備						
	給気用送風機	F0-1 床置形片吸込シロッコ No. 3×8, 030 m ³ /h×3. 7kW, 付属品共	1	台			
	排気用送風機	FE-1 床置形片吸込シロッコ No. 3×8, 030 m ³ /h×3. 7kW, 付属品共	1	台			
	天井扇	FE-3 低騒音形 100φ×50m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-4 低騒音形 100φ×60m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-6 低騒音形 100φ×70m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-8 低騒音形 100φ×80m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-9 低騒音形 100φ×90m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-11 低騒音形 150φ×160m ³ /h	1	台			
	天井扇	FE-12 低騒音形 150φ×270m ³ /h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	天井扇	FE-13 低騒音形 150φ×300m ³ /h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	フィルターボックス	FB-1 標準フィルターボックス 鋼板製:1. 6t	1	組			
	機器搬入費		1	式			
	機器据付費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	ダクト設備						
	長方形ダクト	ステンレス鋼板 板厚0.5t	20	m ²			
	長方形ダクト	ステンレス鋼板 板厚0.6t	30	m ²			
	長方形ダクト	亜鉛鉄板 板厚0.6t	16	m ²			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 100φ	1	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 150φ	12	m			
	スパイラルダクト	(EA) ステンレス鋼板 100φ	2	m			
	スパイラルダクト	(EA) ステンレス鋼板 150φ	4	m			
	吹出口	VHS(SUS) 700×700 フィルター付	2	個			
	吹出口	VHS(SUS) 200×200 フィルター付	3	個			
	吹出口	VHS(SUS) 150×150 フィルター付	3	個			
	風量調節ダンパー	(SUS製) 650×500	2	個			
	風量調節ダンパー	150φ	1	個			
	防火ダンパー	(SUS製) 650×500	1	個			
	防火ダンパー	650×500	1	個			
	深形パイプフット	SUS製 100φ	7	個			
	深形パイプフット	SUS製 150φ	4	個			
	深形パイプフット	FD付SUS製 150φ	3	個			
	たわみ継手	片吸込形 No. 3	2	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	厨房排気フード	一重フード SUS304 2000×900×600H 防火シャッター付	1	組			
	厨房排気フード	一重フード SUS304 2700×1300×600H 防火シャッター付	1	組			
	厨房排気フード	一重フード SUS304 1400×800×600H 防火シャッター付	1	組			
	厨房排気フード	一重フード SUS304 1100×900×600H 防火シャッター付	1	組			
	チャンバー・ボックス類		1	式			
	保温工事		1	式			
	形鋼支持架台		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	衛生器具設備						
	洋風便器	CS498BCK	1	組			
	紙巻器	YH701	1	個			
	壁掛ハイパック洗面器	LSC125AN サーモ式自動水栓	2	組			
	壁掛ハイパック洗面器	LSA125BN サーモ式自動水栓	1	組			
	壁掛手洗器	LSE870RNASFRS 電気温水器付	1	組			
	壁掛手洗器	LSE870BSFRS 自動単水栓	1	組			
	壁掛手洗器	LSA50BS 台付自動単水栓	1	組			
	化粧棚	YKH402R	1	個			
	化粧鏡	YM3545A	2	個			
	器具据付費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	給水設備						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm	2	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm	1	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 20mm	50	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 25mm	10	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 30mm	3	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 40mm	7	m			
	ソフトシール仕切弁	JIS-10K 20A	3	個			
	ソフトシール仕切弁	JIS-10K 25A	2	個			
	逆止弁	JIS-10K 25A	2	個			
	フレキシブル継手	SUS製 25A×300L	2	個			
	立水栓（水）	T136SUNR13C特	3	個			
	立水栓（水）	T136BUNR13C特	3	個			
	掃除用横水栓	T28AUNH13 ステンレス製水栓柱共	1	個			
	掃除用横水栓	T28AUNH13	2	個			
	保温工事		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	文字標識等	給水、排水、給湯	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	排水設備						
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 40mm	7	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 50mm	22	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 75mm	1	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所100mm	14	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 25mm	2	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 40mm	5	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 50mm	26	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 80mm	1	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 100mm	17	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20mm	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm	1	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 40mm	1	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 50mm	12	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 65mm	7	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 75mm	3	m			
	グリストラップ	GT-1 SUS製 70L/min ステンレス製蓋	1	組			
	床上掃除口	COA 50	2	個			
	床上掃除口	COA 100	7	個			

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
カ	給湯設備						
	ガス給湯器	GH-1 屋外壁掛形50号×2台,リモコン共	1	組			
	機器取付費		1	式			
	ステンレス鋼鋼管	屋内一般 25mm	2	m			
	ステンレス鋼鋼管	屋内一般 40mm	1	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 20mm	36	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 25mm	3	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 30mm	3	m			
	ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 40mm	8	m			
	リモコン線	PF16保護	11	m			
	立水栓（湯）	T136LUNS13C特	3	個			
	立水栓（湯）	T136BUNS13C特	3	個			
	ソフトシール仕切弁	JIS-10K 20A	1	個			
	ソフトシール仕切弁	JIS-10K 25A	2	個			
	フレキシブル継手	SUS製 25A×300L	2	個			
	保温工事		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	〔溶接工事〕						
	低圧溶接配管工事費	(架空 P L P) 25	13.5	m			
	低圧溶接配管工事費	(架空 P L P) 32	2.0	m			
	低圧溶接配管工事費	(地中 1.0 m未満) 32	1.0	m			
	貫通用箱入れ	(スリーブ 入れ)	3	ヶ所			
	KNコート充填費	32A	1	ヶ所			
	支持工事B	25A	13.5	m			
	支持工事B	32A	2.0	m			
	S U S 支持工加算B	25A	13.5	m			
	S U S 支持工加算B	32A	2.0	m			
	土砂入替	(土被り 1.0 m未満)	1	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	[ｼﾞ工 事]						
	基本工事費		1	件			
	地中配管	(3 m以下) 増施変 1	1	式			
	架空配管	(6 m超－9 m以下) 増施変 3	1	式			
	業務用スマートメーター取付	25号	1	個			
	業務用超音波メーター取外	6号	1	個			
	配管 (白鉄管)	40A 高所	4.0	m			
	配管 (白鉄管)	80A	8.5	m			
	配管 (E L P)	80A	3.5	m			
	配管撤去	40A 高所	0.5	m			
	配管撤去	40A	1.5	m			
	配管撤去	50A	5.5	m			
	エキスパンション継手	50A	1	ヶ所			
	埋設配管	(P E) 75A	96.5	m			
	埋設配管撤去	50A	21.5	m			
	ｼﾞｶﾞス栓	15A 151-656	2	個			
	検査孔付ｼﾞｶﾞス栓	20A 151-667	2	個			
	ｼﾞｶﾞス栓	20A 151-657	1	個			
	ｶﾞスコンセントケース型		1	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	メーター・分岐ガス栓	80A	2	個			
	金属可とう管連絡	15A 0810631	2	本			
	金属可とう管連絡	20A 0810641	3	本			
	貫通用箱入れ跡	モルタル仮復旧	5	ヶ所			
	ダイヤモンドカッター貫通	(1ヶ所) 20	1	ヶ所			
	ブラケット支持	40A	1	ヶ所			
	ブラケット支持	50A	2	ヶ所			
	ブラケット支持	80A	7	ヶ所			
	機械掘削加算		4	日			
	ガス管塗装	(2回塗) 20A	0.5	m			
	ガス管塗装	(2回塗) 32A	6.0	m			
	ガス管塗装	(2回塗) 40A	4.0	m			
	ガス管塗装	(2回塗) 80A	8.5	m			
	供給管位置替	(舗装道)	5.0	m			
	サービスパイプ	(P E) 30	1	個			
	サービスパイプ	(P E) 75	1	個			
	絶縁ソケット	25A	3	ヶ所			
	絶縁ソケット	80A	3	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	標示石		8	個			
	標示ピン		5	個			
	みなしＡＳ対策基本費	12	1	件			
	みなしＡＳ対策作業費	11	5.0	m			
	みなしＡＳ対策作業費	12	13	ヶ所			
	内管深堀	(0.6～1m)	119.0	m			
	土砂入替	(山砂) 2	97.5	m			
	コンクリート舗装掘削	(10～20cm)	17.5	m ²			
	コンクリート舗装復旧	(10～20cm)	17.5	m ²			
	コンクリートカッター	(10～20cm)	72.0	m			
	アスファルト仮復旧費		17.5	m ²			
	高所配管加算	(敷設)	2.5	m			
	高所配管		1	式			
	道路アスファルト舗装復旧		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	厨房機器設備						
	検食用冷凍庫	A3	1	台			
	冷凍冷蔵庫	A4	1	台			
	戸棚	A5	2	台			
	水切付二槽シンク	B1	1	台			
	吊戸棚	B2	1	台			
	作業台	B3	1	台			
	吊戸棚	B4	1	台			
	ハースルー戸棚	B5	1	台			
	ハースルー冷蔵庫	B6	1	台			
	包丁まな板・器具消毒保管機	C1	1	台			
	台下戸棚	C2	1	台			
	吊戸棚	C5	1	台			
	電気フライヤー	C6	1	台			
	多機能低輻射自動炊飯器	C8	1	台			
	低輻射ガス回転釜	C9	1	台			
	スチームコンベクションオープン	C10	1	台			
	一槽シンク	C11	1	台			
	作業台	C12	1	台			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	I H調理器	C13	1	台			
	コンロ置台	C14	1	台			
	台下戸棚	C15	1	台			
	テーブル形冷蔵庫	C16	1	台			
	上棚	C17	1	台			
	台下戸棚	C18	1	台			
	台下戸棚	C19	1	台			
	一槽シンク	C20	1	台			
	電気湯沸器	C21	1	台			
	作業台	C22	1	台			
	二槽ソイルト`テーブル	C24	1	台			
	ラックシェルフ	C25	1	台			
	食器洗浄機	C26	1	台			
	クリーンテーブル	C27	1	台			
	消毒保管機	C28	1	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	園舎						
ア	空気調和設備		1	式			P 27
イ	換気設備		1	式			P 31
ウ	衛生器具設備		1	式			P 34
エ	給水設備		1	式			P 35
オ	排水設備		1	式			P 36
カ	給湯設備		1	式			P 37
キ	消火設備		1	式			P 38
ク	撤去工事		1	式			P 39
ケ	環境対策費		1	式			P 40
	計						

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	配管設備						
	冷媒 断熱材被覆銅管	(液管) 6.4φ	9	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(液管) 9.5φ	21	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(液管) 12.7φ	1	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 9.5φ	9	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 15.9φ	21	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	(ガス管) 25.4φ	1	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20mm	1	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm	6	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm	3	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20mm カラーVP	9	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm カラーVP	8	m			
	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm カラーVP	8	m			
	連絡線	(管内)EM-CEE 2.0sq-3C	31	m			
	リモコン線	(天井コカシ)EM-CEES 1.25sq-2C	16	m			
	リモコン線	(メタルモール内)EM-CEES 1.25sq-2C	3	m			
	メタルモール	A型 25.4mm×11.5mm	3	m			
	メタルモール付属品	スイッチボックス	3	個			
	保温工事		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	文字標識等	空調、換気	1	式			
	区画貫通処理		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	はつり補修	鉄筋探查共	1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	機器設備						
	天井扇	FE-2 低騒音形 100φ×30m³/h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	天井扇	FE-5 低騒音形 100φ×60m³/h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	天井扇	FE-7 低騒音形 100φ×70m³/h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	天井扇	FE-9 低騒音形 100φ×90m³/h 24時間換気コントロールスイッチ	2	台			
	天井扇	FE-10 低騒音形 150φ×130m³/h 24時間換気コントロールスイッチ	1	台			
	壁付換気扇	FE-14 格子タイプ° 30cm×300m³/h FD 付ステンレス製ウェザーカバー	1	台			
	壁付換気扇	FE-15 窓枠据付タイプ° 30cm×350m³/h FD付ステンレス製ウェザーカバー	7	台			
	機器据付費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	ダクト設備						
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 100φ	46	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 150φ	20	m			
	吹出口	VHS(SUS) 150×150 フィルター付	2	個			
	吹出口	VHS 250×250 フィルター付	2	個			
	吹出口	VHS 200×200 フィルター付	1	個			
	吹出口	VHS 150×150 フィルター付	1	個			
	深形パイプフット	SUS製 100φ	8	個			
	深形パイプフット	FD付SUS製 150φ	4	個			
	チャンバー・ボックス類		1	式			
	保温工事		1	式			
	形鋼振止支持		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	給水設備						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20mm	19	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25mm	1	m			
	はつり補修	鉄筋探查共	1	式			
	保温工事		1	式			
	文字標識等	給水、排水、給湯	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50mm	11	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 65mm	2	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40mm	16	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50mm	2	m			
	床上掃除口	COA 50	1	個			
	床上掃除口	COA 65	1	個			
	通気金物	埋込型 50φ	1	個			
	はつり補修	鉄筋探査共	1	式			
	区画貫通処理		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	消火設備						
	消火器	ABC10型	2	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	撤去工事						
	換気設備		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	環境対策費						
	アスベスト処理	外壁 内部改修工事含む	1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	給水設備						
	給水用ポリエチレン管	地中配管 20A	2	m			
	給水用ポリエチレン管	地中配管 50A	30	m			
	ソフトシル仕切弁	JIS-10K 20A	2	個			
	ソフトシル仕切弁	JIS-10K 25A	1	個			
	ソフトシル仕切弁	JIS-10K 40A	2	個			
	バルブボックス	VC-P	3	組			
	バルブボックス	VC-1	2	組			
	散水栓	T28KUNH13(SUS製BOX共)	2	組			
	地中埋設標	コンクリート製	4	個			
	地中埋設標	鋳鉄製	5	個			
	埋設表示シート	150mm幅	32	m			
	配管接続		1	式			
	土工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 100mm	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 150mm	47	m			
	ステンレス鋼管	地中配管 100mm	5	m			
	小口径枠	A 90L 200-150 620H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	B 90L 200-150 630H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	C 90Y 200-150 650H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	D 45L 200-150 680H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	E 45Y 200-150 690H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	F 45L 200-150 720H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	インバート枠	G 450×450(SC-2) 550H MHA-450	1	組			
	小口径枠	H 45L 200-150 590H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			
	インバート枠	I 450×450(SC-2) 600H MHA-450	1	組			
	小口径枠	J UT 200-100×75P 630H トラップ付 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	K 90L 200-150 670H 鋳鉄製蓋200φ	1	組			
	小口径枠	L UTL 200-100×75P 550H トラップ付 鋳鉄製防護蓋200φ	1	組			
	小口径枠	M 90Y 200-100 560H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			
	小口径枠	N 90L 200-100 570H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			
	小口径枠	O 90Y 200-100 600H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径桝	P 90Y 200-100 590H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			
	小口径桝	Q 90Y 200-100 570H 鋳鉄製防護蓋200φ(内蓋200φ)	1	組			
	小口径桝	R UTK 200-100×75S 540H トラップ付 鋳鉄製防護蓋200φ	1	組			
	インバート改修	600角	1	ヶ所			
	配管接続		1	式			
	舗装工事		1	式			
	土工事		1	式			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	発生材処分						
	発生材運搬		1	式			
	発生材処分	残土 再資源化	1	式			
	発生材処分	コンクリート塊 再資源化	1	式			
	発生材処分	混合コンテナ 4t	1	式			
	廃石綿等		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	カラーコーン	コーンウェイト	30	個			
	コーンバー		15	本			
	交通誘導員		9	人			
	水質分析	残留塩素、色度、濁度、臭気、味	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						