

# 公開数量内訳書

工事名：令和4年度 旧角田保育所解体撤去工事

## 〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

角田市 産業建設部 建築住宅課

積算総括表		審査			設計			
工事名称		令和4年度 旧角田保育所解体撤去工事						
工事費		円(うち消費税等相当額 円)						
工事場所		角田市 角田 字 牛館 地内						
記号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	増減	備考
	直接工事費		1	式				
	共通仮設費		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費等		1	式				
	計							
	消費税等相当額							
	合計							
工事概要								
■旧角田保育所解体撤去工事 一式								
・旧角田保育所の敷地残存物・埋設物の解体撤去工事								
・保育所棟:昭和51年12月竣工 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ床面積719.25㎡								

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和4年度	旧角田保育所解体撤去					
A	建築工事		1	式			
B	共通仮設（積み上げ）		1	式			
C	電気設備解体工事		1	式			
D	機械設備解体工事		1	式			
	小	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	旧角田保育所解体工事						
1.	直接仮設		1	式			
2.	アスベスト除去工事		1	式			
3.	保育所解体		1	式			
4.	杭解体		1	式			
5.	土工		1	式			
6.	発生材処理		1	式			
7.	発生材処分		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設						
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600 布枠500×1枚 12m未満	512	m <sup>2</sup>			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	114	m			
	ブ ラ ッ ク ト 足 場	W400 運搬共	114	m			
	ブ ラ ッ ク ト 足 場	W600 運搬共	114	m			
	受け単管	48.6φ	325	m <sup>2</sup>			
	可搬式作業台		106	m <sup>2</sup>			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4m以下	720	m <sup>2</sup>			
	防音シート張	防炎 I 類	512	m <sup>2</sup>			
	防炎シート張り		394	m <sup>2</sup>			
	ブルーシート張		394	m <sup>2</sup>			
	コンパネ	t12	394	m <sup>2</sup>			
	プラスチックシート張り	t0.1 1重張り	559	m <sup>2</sup>			
	プラスチックシート張り	t0.1 2重張り	439	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬(枠組本足場)	手すり先行方式 建枠幅600	512	m <sup>2</sup>			



名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	アスベスト除去工事						
	<外部>						
	勾配屋根 アスファルトシングル葺き撤去	アスベスト含有	139	m <sup>2</sup>			
	勾配屋根(軒先側)屋根 アスファルトシングル葺き撤去	アスベスト含有	16.8	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板撤去	t5 アスベスト含有	109	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板(有孔)撤去	t5 アスベスト含有	13.4	m <sup>2</sup>			
	<内部>						
	壁 吹付タイル撤去	アスベスト含有	383	m <sup>2</sup>			
	壁 ビニルクロス撤去	アスベスト含有	314	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板撤去	t5 アスベスト含有	76.3	m <sup>2</sup>			
	<発生材処理>						
	発生材積込み	人力 飛散性アスベスト	3.8	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	人力 非飛散性アスベスト	2.1	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt2t積級DID区間有り 54.2km 人力 飛散性アスベスト	3.8	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt2t積級DID区間有り 73.0km 人力 非飛散性アスベスト	2.1	m <sup>3</sup>			
	<発生材処分>						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	飛散性アスベスト	3.8	m <sup>3</sup>			
	発生材処分	非飛散性アスベスト	2.1	m <sup>3</sup>			
	<産廃税>						
	産廃税		1.4	t			
	産廃税		1.1	t			
	産廃税		0.3	t			
	産廃税		0.8	t			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	保育所解体						
	(解体撤去)	取りこわしに必要な散水、躯体に付属する建具枠、埋設設備機器本体等 (※)の取りこわしを含む ※埋設設備機器本体等:躯体に埋め込まれた電気設備機器本体、配線、配管、衛生器具 径30cm程度以下に砕き手間含む					
	RC造建物 基礎コンクリート解体	集積共 鉄筋切断共	190	m <sup>3</sup>			
	RC造建物 躯体コンクリート解体	集積共 鉄筋切断共	360	m <sup>3</sup>			
	RC造建物 土間コンクリート解体	集積共 鉄筋切断共	80.4	m <sup>3</sup>			
	捨てコンクリート解体	集積共	9.9	m <sup>3</sup>			
	屋根 軽量コンクリート解体	t50 溶接金網入 集積共	36.3	m <sup>3</sup>			
	壁 CB撤去	t100 集積共	9.7	m <sup>2</sup>			
	間仕切 CB撤去	t120 集積共	170	m <sup>2</sup>			
	取りこわし機械運搬		1	式			
	(外装材解体)						
	屋根 防水シート撤去	合成高分子ルーフィング <sup>®</sup> 防水 t2	726	m <sup>2</sup>			
	屋根 アスファルト防水撤去	C-1	726	m <sup>2</sup>			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 ドレイン撤去	ﾀﾞｲﾈ型	1	か所			
屋根 ドレイン撤去	ｺｺ型	6	か所			
勾配屋根 ｶｰ鉄板葺き撤去		65	m <sup>2</sup>			
勾配屋根 軒先水切撤去	#28 ｶｰ鉄板加工	106	m			
勾配屋根 軒先水切下地撤去	ﾗｯｼﾞ 20×75	106	m			
勾配屋根 鼻隠し撤去	ﾗｯｼﾞ 20×120	106	m			
勾配屋根(軒先側) ｶｰ鉄板葺き撤去		16.8	m <sup>2</sup>			
勾配屋根(軒先側) ｱｽﾌﾞﾙﾄﾌﾞﾙﾄ撤去	20kg	16.8	m <sup>2</sup>			
勾配屋根(軒先側) 野地板撤去	t13	16.8	m <sup>2</sup>			
勾配屋根(軒先側) 框撤去	40×45@455	16.8	m <sup>2</sup>			
勾配屋根 軒樋 ｳﾙﾀﾝ防水撤去		27.9	m <sup>2</sup>			
勾配屋根 軒樋 軒先水切撤去	#28 ｶｰ鉄板加工	68	m			
勾配屋根 軒樋 軒先水切下地撤去	ﾗｯｼﾞ 20×75	68	m			
勾配屋根 軒樋 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10	68	m			
ﾙｰﾌﾟﾞｯｷ屋根 折板葺き撤去	ｶｰ鉄板 H88 t0.8	25.9	m <sup>2</sup>			
ﾙｰﾌﾟﾞｯｷ屋根 FRP折板撤去	W600 t2	4.3	m <sup>2</sup>			
ﾙｰﾌﾟﾞｯｷ屋根 折板葺き土台撤去	□-75×75×2.3	16.8	m			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 堅樋撤去	鋼管製 80φ	33.3	m			
陸屋根立上り 防水シート撤去	合成高分子ルーフィング 防水 t2	69.6	m <sup>2</sup>			
陸屋根立上り PC笠木撤去	W250	191	m			
陸屋根 天端立上り 笠木撤去	70×100 アルミ	191	m			
陸屋根立上り 押え金物撤去	W50	2.9	m			
陸屋根立上り シーリング撤去	10×10	2.9	m			
床 泥落としマット撤去		0.9	m <sup>2</sup>			
壁 換気口撤去	鋳鉄製 300×120	25	か所			
壁 小屋裏換気口撤去	塩ビパイプ 60φ 防虫網付	19	か所			
壁 局板撤去	ガラス製 250×1000	1	か所			
天井 木下地撤去		122	m <sup>2</sup>			
トップライト撤去	600角 ポリカドーム	2	か所			
(内装材解体)	従物類(仕上ユニット類)、建具(ガラス共)、 露出設備機器本体等(※)の取りこわ					
	しを含む ※露出設備機器本体等:隠蔽及び露					
	出されている電気設備機器本体(PCB 機器類以外)、盤類、配線、配管、ダクト、					
	衛生器具					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内部造作撤去	集積共	720	m <sup>2</sup>			
1	木製ロッカ-A撤去	3400×450×855 集積共	3	か所			
2	木製ロッカ-B撤去	4040×450×855 集積共	3	か所			
3	木製ロッカ-C撤去	4340×450×855 集積共	1	か所			
4	木製ロッカ-D撤去	5310×450×855 集積共	1	か所			
5	木製下足入撤去	2000×350×900 集積共	1	か所			
6	木製棚A撤去	1100×450×820 集積共	1	か所			
7	木製棚B撤去	1600×450×820 集積共	1	か所			
8	木製棚C撤去	3050×600×870 集積共	1	か所			
9	木製棚D撤去	2600×900×2700 集積共	1	か所			
10	木製棚E撤去	9150×420×1800 集積共	1	か所			
11	木製職員用ロッカ-撤去	1300×570×2700 集積共	3	か所			
12	木製飾り棚撤去	1150×510×2000 集積共	1	か所			
13	木製吊り戸棚A撤去	1180×400×900 集積共	2	か所			
14	木製吊り戸棚B撤去	1500×350×500 集積共	1	か所			
15	木製吊り戸棚C撤去	1130×400×920 集積共	1	か所			
16	木製吊り戸棚D撤去	1820×400×650 集積共	1	か所			



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	杭解体						
	PC杭撤去	径350 長さ20m	43	本			
	取りこわし機械運搬		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	土工						
	(土工)						
	埋戻し(A種)	山砂の類	321	m3			
	土工機械運搬	埋戻し	1	往復			
	小 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	発生材処理						
	<発生材積み込み>						
	発生材積み込み	機械 コンクリート(無筋)	760	m3			
	発生材積み込み	機械 CB	22.8	m3			
	発生材積み込み	機械 木くず(解体くず、家具)	99	m3			
	発生材積み込み	機械 ガラス・陶器くず	53.4	m3			
	発生材積み込み	機械 廃プラスチック	43.9	m3			
	発生材積み込み	機械 石こうボード	5.5	m3			
	発生材積み込み	機械 畳	2.2	m3			
	<発生材運搬>						
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 コンクリート(無筋)	760	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 CB	22.8	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 25.5km 機械 木くず(解体くず、家具)	99	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 23.9km 機械 ガラス・陶器くず	53.4	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 57.8km 機械 廃プラスチック	43.9	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 57.8km 機械 石こうボード	5.5	m3			



名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.	発生材処分						
	<発生材処分>						
	発生材処分	コンクリート(有筋)	760	m3			
	発生材処分	CB	22.8	m3			
	発生材処分	木くず(解体くず、家具)	99	m3			
	発生材処分	ガラス・陶器くず	53.4	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	43.9	m3			
	発生材処分	石こうボード	5.5	m3			
	発生材処分	畳	2.2	m3			
	(スクラップ 控除)						
	鉄くず	H2	-74.2	t			
	アルミくず		-1507	kg			
	ステンレスくず		-106	kg			
	銅くず		-33.4	kg			
	(産廃税)						
	産廃税		0.7	t			



名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	倉庫解体工事						
	<解体>						
	屋根カールフェッキ撤去	t0.8 集積共	28.3	m <sup>2</sup>			
	屋根下地鉄骨撤去	アンカーボルト共 □-100×100×2.3 集積共	12.3	m			
	内部造作撤去	集積共	17.3	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	2	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	2	m <sup>3</sup>			
	上部コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	3.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリートブロック撤去	t150 集積共	4.3	m <sup>3</sup>			
	捨てコンクリート撤去	集積共	0.3	m <sup>3</sup>			
	<発生材処理>						
	発生材積込み	コンクリート(無筋)	7.6	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	CB	4.3	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	モルタル	1.5	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	木くず	0.9	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 コンクリート(無筋)	7.6	m <sup>3</sup>			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 CB	4.3	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 モルタル	1.5	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 25.5km 機械 木くず(解体くず)	0.9	m3			
	<発生材処分>						
	発生材処分	コンクリート(有筋)	7.6	m3			
	発生材処分	CB	4.3	m3			
	発生材処分	モルタル	1.5	m3			
	発生材処分	木くず(解体くず)	0.9	m3			
	<スクラップ 控除>						
	鉄くず	H2	-1.1	t			
	アルミくず	1.65*0.6*27kg/m2	-185	kg			
	<土工>						
	埋戻し(A種)	山砂の類	1.9	m3			
	小 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	駐輪場解体工事						
	<解体>						
	S造建物解体	屋根、外壁共 集積共	9	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	0.1	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.6	m <sup>3</sup>			
	<発生材処理>						
	発生材積込み	コンクリート(無筋)	1.7	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	モルタル	0.4	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 コンクリート(無筋)	1.7	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 モルタル	0.4	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 57.8km 機械 廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>			
	<発生材処分>						
	発生材処分	コンクリート	1.7	m <sup>3</sup>			
	発生材処分	モルタル	0.4	m <sup>3</sup>			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<スクラップ 控除>						
鉄くず	H2	-0.5	t			
<土工>						
埋戻し(A種)	山砂の類	1	m3			
小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	工作物解体工事						
1.	外構		1	式			
2.	遊具		1	式			
3.	植栽		1	式			
4.	土工		1	式			
5.	マッシュフェンス新設		1	式			
6.	発生材処理		1	式			
7.	発生材処分		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	外構						
	(1. 下屋-1)						
	鉄骨上屋解体	屋根、外壁共 集積共	53.3	m <sup>2</sup>			
	(2. 下屋-2)						
	鉄骨上屋解体	屋根、外壁共 集積共	3.9	m <sup>2</sup>			
	(3. 犬走り)						
	土間コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	22.2	m <sup>3</sup>			
	(4. コンクリート舗装)						
	コンクリート舗装撤去	無筋コンクリートt150 集積共	11.6	m <sup>3</sup>			
	(5. コンクリートたたきA)						
	土間コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.4	m <sup>3</sup>			
	(8. アスファルト舗装)						
	アスファルト舗装撤去	t50 集積共	322	m <sup>2</sup>			
	(9. 水飲、足洗場)						
	基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.7	m <sup>3</sup>			
	ステンレス板撤去	t2.0 集積共	3.7	m <sup>2</sup>			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング撤去	20×300×600 集積共	2	か所			
(10. 雨水鋼管)						
雨水鋼管(地中)撤去	鋼管t50 集積共	15.6	m			
(11. フール)						
基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	2.9	m <sup>3</sup>			
(13. フラワーポットA)						
基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.3	m <sup>3</sup>			
(14. フラワーポットB)						
基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.7	m <sup>3</sup>			
(15. 油タンクCB立上り)						
CB撤去		0.3	m <sup>3</sup>			
(16. 花壇A)						
歩車道境界ブロック撤去	150/170×200 集積共	11.5	m			
捨てコンクリート撤去	220×30 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
(17. 花壇B)						
コンクリートブロック撤去	t100 集積共	19	か所			
コンクリートブロック撤去	円柱ブロック100φ×H200 集積共	21	か所			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(18. 花壇C)						
コンクリートブロック撤去	t100 集積共	15	か所			
コンクリートブロック撤去	円柱ブロック100φ×H200 集積共	45	か所			
(19. 花壇D)						
プラ擬木ブロック	樹脂製擬木杭80φ×L900 集積共	5	m			
(20. 花壇E)						
土留めPC板撤去	50×500×1500 集積共	14.8	m			
(23. 鋼製フェンスA)						
鋼製フェンスA撤去	H650 積込み、運搬、処分共	10.6	m			
コンクリートブロック撤去	t120 2段 集積共	0.5	m <sup>3</sup>			
基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1.2	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリート		0.2	m <sup>3</sup>			
(24. 鋼製フェンスB)						
鋼製フェンスB撤去	H1150 積込み、運搬、処分共	53.5	m			
コンクリートブロック撤去	t120 2段 集積共	2.6	m <sup>3</sup>			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基礎コンクリート撤去	集積共	6	m <sup>3</sup>			
	捨てコンクリート	集積共	0.8	m <sup>3</sup>			
	(25. 鋼製フェンスC)						
	鋼製フェンスC撤去	H650 積込み、運搬、処分共	44.4	m			
	コンクリートブロック撤去	t120 2段 集積共	2.1	m <sup>3</sup>			
	(26. 鋼製フェンスD)						
	鋼製フェンスD撤去	H1150 積込み、運搬、処分共	61	m			
	コンクリートブロック撤去	t120 1段 集積共	1.5	m <sup>3</sup>			
	CB天端 モルタルコテ押え	W120	61	m			
	(27. メッシュフェンスA)						
	メッシュフェンスA撤去	H1500 積込み、運搬、処分共	16	m			
	コンクリート基礎撤去	180×180×450 集積共	9	か所			
	(28. メッシュフェンスB)						
	メッシュフェンスB撤去	H1000 積込み、運搬、処分共	13	m			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉撤去	1500×1000 積込み、運搬、処分共	1	か所			
コンクリート基礎撤去	180×180×450 集積共	7	か所			
コンクリート基礎撤去	300×300×500 集積共	2	か所			
(29.メッシュフェンスC)						
メッシュフェンスC撤去	H1000 積込み、運搬、処分共	1.9	m			
門扉撤去	900×1000 積込み、運搬、処分共	1	か所			
コンクリート基礎撤去	200×200×200 集積共	4	か所			
(30.メッシュフェンス柱)						
メッシュフェンス柱撤去	鋼製支柱50φ 積込み、運搬、処分共	2	か所			
コンクリート基礎撤去	300×300×500 集積共	2	か所			
(31.バリカーヒーター)						
バリカー撤去	スチール製110φ H800	2	か所			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		フェーン共 積込み、運搬、処分共					
	基礎コンクリート撤去	300×300×450 集積共	2	か所			
	捨てコンクリート撤去	集積共	0.02	m3			
	(32. コンクリート門柱)						
	上部コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	1	m3			
	基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	0.8	m3			
	捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m3			
	局番(黒みかげ)撤去	900×250 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	(33. コンクリート塀)						
	上部コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	0.7	m3			
	基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	0.6	m3			
	捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m3			
	(34. コンクリートブロック塀A)						
	コンクリートブロック撤去	t120 集積共	5.6	m3			
	天端モルタルコテ押え	W120	45.2	m			
	(35. コンクリートブロック塀B)						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック撤去	t120 集積共	1.3	m <sup>3</sup>			
	天端コンクリート芯押え	W120	13.2	m			
	(36. 門扉A)						
	門扉A撤去(引分け)	鋼製L(2500+2500)×H1300 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	(37. 門扉B)						
	門扉B撤去	鋼製L(2000+900+1000)×H1300 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	(38. 門扉C)						
	門扉C撤去(片開き)	W1000×H1200 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	コンクリート基礎撤去	300×300×500 集積共	2	か所			
	(39. 門扉D)						
	門扉D撤去	鋼製W2100×H1550 積込み、運搬、処分共	2	か所			
	(40. 門扉E)						
	門扉E撤去	鋼製W1350×H1300	1	か所			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込み、運搬、処分共					
(41. コンクリート揭示板)						
基礎コンクリート撤去	集積共 鉄筋切断共	0.8	m3			
揭示板撤去	木製W1200×H1000 集積共	1	か所			
(42. 雨水枡A)						
雨水枡A撤去	RC蓋共 500×500×600 集積共	1	か所			
無筋コンクリート撤去	集積共	0.04	m3			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.02	m3			
(43. 雨水枡B)						
雨水枡B撤去	グレーチング 蓋共 450×450×600 集積共	1	か所			
無筋コンクリート	集積共	0.03	m3			
捨てコンクリート	集積共	0.02	m3			
(44. 側溝A)						
側溝A撤去	RC蓋共 落蓋式U型側溝200 集積共	16.6	m			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.2	m3			
(45. 側溝B)						
側溝B撤去	鋼製グレーチング 共 U-150 集積共	21.2	m			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
(46. L型側溝)						
L型側溝撤去	250B 集積共	4.2	m			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
(47. 地先境界ブロック)						
地先境界ブロック撤去	150×150 集積共	3.6	m			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.03	m <sup>3</sup>			
(48. 歩車道境界ブロック)						
歩車道境界ブロック撤去	150/170×200 集積共	11.5	m			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
(49. 外灯基礎)						
外灯基礎撤去	500×500×1200 集積共	1	か所			
捨てコンクリート撤去	集積共	0.02	m <sup>3</sup>			
(50. コミ置場)						
木造建物解体	屋根、外壁共 集積共	2.3	m <sup>2</sup>			
コンクリートブロック撤去	t100 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
(51. 看板)						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	看板撤去	W1350×H900×t2 鋼製90φ 1500×2100 集積共	1	か所			
	基礎コンクリート撤去	400×400×600 集積共	2	か所			
	捨てコンクリート撤去	集積共	0.03	m3			
	(52. 置き石A)						
	置き石撤去	800×700×H500 集積共	1	か所			
	(53. 置き石B)						
	置き石撤去	500×500×H300 集積共	1	か所			
	(54. 置き石C)						
	置き石撤去	400×400×H250 集積共	1	か所			
	(70. 駐車区画ロープ)						
	駐車区画ロープ撤去	トラロープ φ12ピソ止め 26台分(5.0*29+17.5+5.0+7.5+35.0) 積込み、運搬、処分共	1	式			
	小 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	遊具						
	21砂場A撤去	RC造 4100×2050 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	22砂場B撤去	RC造 5470×3450 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	55動物遊具A(犬)撤去	FRP製 800×350×H600 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	56動物遊具B(ウサギ)撤去	FRP製 1200×350×H750 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	57動物遊具C(犬)撤去	FRP製 1400×350×H570 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	58回転遊具撤去	鋼製1200φ×H800 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	59くぐり抜け遊具撤去	鋼製L4850×800φ 積込み、運搬、処分共	1	か所			
	60すべり棒	2680×1740×H2300	1	か所			

名	称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
		積込み、運搬、処分共					
61	ジャンクレジム撤去	1500×1500×2150	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					
62	ランコA撤去	5230×1530×H1820	2	か所			
		積込み、運搬、処分共					
63	ランコ安全柵撤去	L(1200+2300)×H570	4	か所			
		積込み、運搬、処分共					
64	ランコB撤去	2500×430×H1420	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					
65	スベリ台(小)撤去	L3100×H830	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					
66	スベリ台(大)撤去	2方向 1方向:L3250×500×H2250	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					
67	鉄棒撤去	L4550×H950	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					
68	ウンテイ撤去	4000×1210×H1370	1	か所			
		積込み、運搬、処分共					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	植栽						
	ア樹木撤去	樹高25000 枝張り10640 積込み、運搬、処分共	1	本			
	イ樹木撤去	樹高1500 枝張り1400 積込み、運搬、処分共	1	本			
	ウ樹木撤去	樹高2000 枝張り900 積込み、運搬、処分共	2	本			
	エ樹木撤去	樹高600 枝張り800 積込み、運搬、処分共	1	本			
	オ樹木撤去	樹高3000 枝張り4000 積込み、運搬、処分共	1	本			
	カ樹木撤去	樹高1400 枝張り1700 積込み、運搬、処分共	1	本			
	キ樹木撤去	樹高1000 枝張り800 積込み、運搬、処分共	1	本			
	ク樹木撤去	樹高600 枝張り600	1	本			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		積込み、運搬、処分共					
	㌸樹木撤去	樹高900 枝張り800 積込み、運搬、処分共	6	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌹樹木撤去	樹高1800 枝張り1000 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌺樹木撤去	樹高1500 枝張り1000 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌻樹木撤去	樹高2200 枝張り1100 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌼樹木撤去	樹高800 枝張り700 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌽樹木撤去	樹高5000 枝張り4000 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌾樹木撤去	樹高1800 枝張り800 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	㌿樹木撤去	樹高3000 枝張り1500 積込み、運搬、処分共	1	本			
		積込み、運搬、処分共					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	樹木撤去	樹高4000 枝張り3000 積込み、運搬、処分共	1	本			
ロ	樹木撤去	樹高2500 枝張り2800 積込み、運搬、処分共	1	本			
ハ	樹木撤去	樹高1500 枝張り1200 積込み、運搬、処分共	2	本			
ニ	樹木撤去	樹高2000 枝張り1400 積込み、運搬、処分共	1	本			
ホ	樹木撤去	樹高1500 枝張り600 積込み、運搬、処分共	1	本			
ヘ	樹木撤去	樹高2500 枝張り2200 積込み、運搬、処分共	1	本			
ヘ	樹木撤去(記念樹:松)	樹高2500 枝張り2000 積込み、運搬、処分共	1	本			
ニ	樹木撤去	樹高1700 枝張り800 積込み、運搬、処分共	1	本			
ノ	樹木撤去	樹高3500 枝張り300	1	本			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		積込み、運搬、処分共					
	ハ樹木撤去	樹高1200 枝張り400	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	ヒ樹木撤去	樹高1200 枝張り500	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	フ樹木撤去	樹高1300 枝張り1000	1	本			
		積込み、運搬、処分共					
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	土工						
	埋戻し(A種)	山砂の類	28.6	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	メッシュフェンス新設						
	メッシュフェンス新設	H1500×L3000 組立共 基礎工事180×180×450 2か所含む	1	式			
	小 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	発生材処理						
	(発生材積込み)						
	発生材積込み	機械 コンクリート(無筋)	56.9	m3			
	発生材積込み	機械 コンクリート(二次製品)	4	m3			
	発生材積込み	機械 アスファルト塊	16.1	m3			
	発生材積込み	機械 モルタル	5.4	m3			
	発生材積込み	機械 CB	14.2	m3			
	発生材積込み	機械 石	0.4	m3			
	発生材積込み	機械 廃プラスチック	0.4	m3			
	発生材積込み	機械 木くず(解体くず)	0.3	m3			
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 コンクリート(無筋)	56.9	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 コンクリート(二次製品)	4	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 アスファルト塊	16.1	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 モルタル	5.4	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 CB	14.2	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 3.9km 機械 石	0.4	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 57.8km 機械 廃プラスチック	0.4	m3			
	発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 25.5km 機械 木くず(解体くず)	0.3	m3			
	小 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.	発生材処分						
	(発生材処分)						
	発生材処分	コンクリート(無筋)	56.9	m3			
	発生材処分	コンクリート(二次製品)	4	m3			
	発生材処分	アスファルト塊	16.1	m3			
	発生材処分	モルタル	5.4	m3			
	発生材処分	CB	14.2	m3			
	発生材処分	石	0.4	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.4	m3			
	発生材処分	木くず(解体くず)	0.3	m3			
	(スクラップ 控除)						
	鉄くず	H2	-5.4	t			
	ステンレスくず		-58	kg			
	小 計						

名 称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
⑤ 近隣家屋調査						
事前調査						
報告書作成費		1.0	式			
交通費		15.0	日			
事前調査 木造建物A	70㎡未満	1.0	棟			
事前調査 木造建物A	70㎡以上130㎡未満	9.0	棟			
事前調査 木造建物A	130㎡以上200㎡未満	4.0	棟			
事前調査 木造建物C	70㎡未満	5.0	棟			
事前調査 木造建物C	70㎡以上130㎡未満	1.0	棟			
事前調査 非木造建物A	200㎡未満	1.0	棟			
事前調査 非木造建物C	200㎡未満未満	1.0	棟			
	小計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
事後調査						
報告書作成費		1.0	式			
交通費		15.0	日			
事後調査 木造建物A	70㎡未満	1.0	棟			
事後調査 木造建物A	70㎡以上130㎡未満	9.0	棟			
事後調査 木造建物A	130㎡以上200㎡未満	4.0	棟			
事後調査 木造建物C	70㎡未満	5.0	棟			
事後調査 木造建物C	70㎡以上130㎡未満	1.0	棟			
事後調査 非木造建物A	200㎡未満	1.0	棟			
事後調査 非木造建物C	200㎡未満未満	1.0	棟			
	小計					
	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	北面・南面フェンス設置工事						
	メッシュフェンス新設	UN-1500-S-50	124.0	m			
	組立工事		124.0	m			
	基礎工事		63.0	箇所			
	資材運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	計						

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設(積上げ)						
仮囲い	成形鋼板 H3.0m 存置3か月	240	m			
仮囲い運搬	H3.0m	240	m			
パネルゲート	W6m×H4.5m 存置3か月	1	か所			
仮設敷鉄板	敷鉄板 1500×6000×22 存置3か月	522	m <sup>2</sup>			
仮設敷鉄板運搬		522	m <sup>2</sup>			
交通誘導警備員	1人×5×4×3か月	60	人			
吹付タイル重金属含有検査		1	検体			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事					
1	電灯設備	1.0	式			
2	幹線・動力設備	1.0	式			
3	構内交換設備	1.0	式			
4	拡声設備	1.0	式			
5	誘導支援設備	1.0	式			
6	テレビ共同受信設備	1.0	式			
7	自動火災報知設備	1.0	式			
8	構内配電線路	1.0	式			
9	発生材処理	1.0	式			
	計					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL20Wx4 埋込形	8.0	個			
	白熱灯器具撤去（再利用しない）	埋込灯	6.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL20Wx1 露出形	27.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL20Wx2 露出形	1.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL40Wx1 露出形	25.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL40Wx2 露出形	40.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL15Wx1 露出形	4.0	個			
	蛍光灯器具撤去（再利用しない）	FL10Wx1 露出形	4.0	個			
	白熱灯器具撤去（再利用しない）	シーリングライト	3.0	個			
	サイクルファン撤去（再利用しない）		5.0	個			
	引掛シーリング撤去（再利用しない）		1.0	個			
	調光器撤去（再利用しない）		1.0	個			
	埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax1	4.0	個			
	埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax2	1.0	個			
	埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax3	5.0	個			
	埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax2, PL	2.0	個			
	埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax3, PL	2.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ撤去（再利用しない）	3W15Ax1	1.0	個			
埋込スイッチ撤去（再利用しない）	4W15Ax1	2.0	個			
埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax4	1.0	個			
埋込スイッチ撤去（再利用しない）	1P15Ax5, 3W15Ax1	1.0	個			
サイクルファンコントローラ撤去 （再利用しない）		7.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P15Ax1	17.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P15Ax2	10.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P15AEx1	4.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P20AEx1	1.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P15Ax3	1.0	個			
防水コンセント撤去（再利用しない）	2P15Ax1	1.0	個			
埋込コンセント撤去（再利用しない）	2P15Ax2(2S)	7.0	個			
プレート撤去（再利用しない）	ブランク	6.0	個			
自動点滅器撤去（再利用しない）		1.0	個			
	計					
2	幹線・動力設備					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管撤去（再利用しない）	(E31)	14.0	m			
薄鋼電線管撤去（再利用しない）	(39)	4.0	m			
厚鋼電線管撤去（再利用しない）	(G22)	3.0	m			
硬質ビニル電線管撤去（再利用しない）	(VE16)	15.0	m			
600V絶縁電線撤去（再利用しない）	5.5mm <sup>2</sup>	1.0	m			
600V絶縁電線撤去（再利用しない）	38mm <sup>2</sup>	47.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	2.0-3C 管内	15.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	2.6-3C 管内	3.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	CV8-2C 管内	70.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	CV14-3C 管内	14.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	CV22-3C 管内	4.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去（再利用しない）	CV14-3C 天井	1.0	m			
動力盤撤去（再利用しない）	P-1	1.0	面			
手元開閉器撤去（再利用しない）	S-1	1.0	面			
手元開閉器撤去（再利用しない）	S-2	1.0	面			
分電盤撤去（再利用しない）	L-1	1.0	面			

















名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	空調設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	給水設備工事		1.0	式			
5	排水設備工事		1.0	式			
6	給湯設備工事		1.0	式			
7	発生材処理		1.0	式			
	直接工事費計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
	空調機器撤去		1.0	式			
	冷媒ガス回収	冷房能力2.5KW以下	1.0	台			
	冷媒ガス回収	冷房能力4.5KW以下	1.0	台			
	冷媒ガス回収	冷房能力7.1KW以下	6.0	台			
	冷媒ガス回収	冷房能力20KW以下	1.0	台			
	計						











