

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
公園工事	1	式			
土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	3,400	m3			P 1号
盛土工	1	式			
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	2,400	m3			P 2号
路体(築堤)盛土(余盛分) 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	640	m3			単 1号
法面整形工	1	式			
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	370	m2			P 3号
法面工	1	式			
植生工	1	式			
人工張芝	370	m2			P 4号
種子散布工 施工規模1000m2以上	5,930	m2			施 1号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=250mm 2層施工	79	m2			P 5号
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=300mm 2層施工	101	m2			P 6号
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=370mm 2層施工	106	m2			P 7号
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=200mm 1層施工	7	m2			P 8号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
下層路盤(歩道部) 再生クワツヤラン RC-40 t=200mm 1層施工	5	m ²			P 9号
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 t=150mm 1層施工	7	m ²			P 10号
上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40 t=150mm 1層施工	5	m ²			P 11号
上層路盤(車道・路肩部) 再生AS安定処理 (PK-3) t=100mm	98	m ²			P 12号
上層路盤(車道・路肩部) 再生AS安定処理 (PK-3) t=50mm	76	m ²			P 13号
上層路盤(車道・路肩部) 再生AS安定処理 (PK-3) t=60mm	106	m ²			P 14号
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F (PK-4) t=50mm	278	m ²			P 15号
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F (PK-3) t=50mm	48	m ²			P 16号
排水構造物工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	120	m ³			P 17号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m ³			P 18号
基面整正	200	m ²			P 19号
側溝工	1	式			
U型側溝据付け ペンファューAI型 30*20*2.0-133kg	202	m			施 2号
U型側溝据付け ペンファューAI型 35*23.5*2.0-175kg	124	m			施 3号
自由勾配側溝(縦断用) B300-H400-L2000	2	m			施 4号
自由勾配側溝(横断用) B300-H300-L2000ボルト固定グレーチング	22	m			施 5号
自由勾配側溝(横断用) B300-H400-L2000ボルト固定グレーチング	10	m			施 6号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
自由勾配側溝（横断用） B300-H500-L2000ボルト固定グレーチング	4	m			施 7 号
自由勾配側溝（横断用） B300-H600-L2000ボルト固定グレーチング	10	m			施 8 号
蓋版再利用撤去・据付け 自由勾配側溝300用Co蓋	2	枚			施 9 号
蓋版据付け（グレーチング並目） 横断側溝300用L=1000ボルト固定	23	枚			施 10 号
間詰コンクリート 18-8-40	0.7	m ³			単 2 号
管渠工	1	式			
暗渠排水管 据付 VU-150	2	m			P 20 号
暗渠排水管 据付 VU-200	1	m			P 21 号
集水ます工	1	式			
集水ます SM-B500-H500	6	箇所			単 3 号
集水ます SM-B600-H700	1	箇所			単 4 号
蓋版据付け（500×500用） 樹用並目T-14グレーチング	4	枚			施 11 号
蓋版据付け（500×500用） 樹用並目T-2グレーチング蓋	2	枚			施 12 号
蓋版据付け（600×600用） 樹用並目T-2グレーチング蓋	1	枚			施 13 号
縁石工	1	式			
縁石工	1	式			
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600)	2	m			P 22 号
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 切下げ斜め型C型用	1	m			P 23 号
給水工	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	7	m ³			P 17号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5	m ³			P 18号
土材料 山砂	2	m ³			単 5号
給水管理設工	1	式			
給水管材料費	1	式			明 1号
給水管敷設労務費	1	式			明 2号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	10	m			施 14号
構造物撤去工	1	式			
構造物取り壊し工	1	式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	3	m ³			施 15号
搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m ³			P 24号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋	3	m ³			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m ³			施 16号
搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m ³			P 25号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋	1	m ³			
舗装版切断 7スケット舗装版 15cm以下	29	m			P 26号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	180	m2			P 27号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	8	m3			P 28号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	8	m3			
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
重建設機械分解組立+輸送(往復) フルサイズ 20以上21t級以下	1	回			施 17号
技術管理費	1	式			
沈下盤設置	3	箇所			単 6号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設费率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

第 1 号 明細書

給水管材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
サドル付分水栓 鋳鉄管 (DIP) 用A (ボール式) φ250×50	1	個			
SUS密着コア φ50	1	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 PE S型 分・止水栓用ソケット φ50	1	個			
水道用ポリエチレン二層管 1種 (軟質) φ50	6	m			
PメカフランジPF φ50	1	個			
ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K φ50	1	個			
JDVS2D 215~315	1	個			
ハイプラ座台 (再生プラスチック) THP3 φ540×φ320	1	個			
フランジ接合材 (心金入りガスケット) (RF・GF) φ50	2	個			
メタル入りフランジJIS・上水 50×40	1	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 PE S型 おねじ付ソケット φ50	1	個			
管明示シート	6	m			
計					

