

# 公開数量内訳書

工事名：令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事

## 〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

積算総括表		審査			設計			
工事名称		令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備工事)工事【公開数量表】						
工事費		円(うち消費税等相当額 円)						
工事場所		角田市 角田 字 柳町 地内						
記号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	増減	備考
	直接工事費		1	式				
	共通仮設費		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費等		1	式				
	計							
	消費税等相当額							
	合計							
工事概要								
■角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事								
・換気設備工事一式、衛生器具設備工事一式、給水設備工事一式、排水設備工事一式、給湯設備工事一式、ろ過設備工事一式								

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修工事						
C	機械設備工事						
1	換気設備工事		1.0	式			
2	衛生器具設備工事		1.0	式			
3	給水設備工事		1.0	式			
4	排水設備工事		1.0	式			
5	給湯設備工事		1.0	式			
6	ろ過設備工事		1.0	式			
7	発生材運搬費		1.0	式			
8	発生材処分費		1.0	式			
	合 計 (直接工事費)						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備工事						
	排風機 FE-1	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:600CMH x 200pa	1.0	台			
	排風機 FE-3	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:700CMH x 150pa	1.0	台			
	排風機 FE-4	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:500CMH x 180pa	1.0	台			
	排風機 FE-6	片吸込シロッコファン 天吊 No.2-1/2 能力:3,680CMH x 180pa	1.0	台			
	排風機 FE-7	片吸込シロッコファン 天吊 No.2 能力:2,100CMH x 230pa	1.0	台			
	排風機 FE-8	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:1,400CMH x 120pa	1.0	台			
	排風機 FE-9	片吸込シロッコファン 天吊 No.1 能力:1,100CMH x 150pa	1.0	台			
	排風機 FE-14	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/4 能力:200CMH x 150pa	1.0	台			
	排風機 FPE-2	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:1,000CMH x 120pa	1.0	台			
	天井埋込形換気扇 V-1	WC用 能力:100CMH x 50pa	10.0	台			
	天井埋込形換気扇 V-2	WC用 能力:150CMH x 50pa	7.0	台			
	天井埋込形換気扇 V-3	WC用 能力:200CMH x 50pa	5.0	台			
	天井埋込形換気扇 V-4	台所用 能力:50CMH x 50pa	1.0	台			
	天井埋込形換気扇 V-5	台所用 能力:120CMH x 50pa	4.0	台			
	レンジフードファン V-6	深形フード 600cm幅 能力:360CMH x 120pa	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	圧力形換気扇 FPS-1	給気形 60cm 電気シャッター付 能力:6000CMH x 50pa	1.0	台			
	排風機 据付費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/4以下	1.0	台			
	排風機 据付費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2以下	1.0	台			
	排風機 据付費	片吸込シロッコファン 天吊 No.2以下	1.0	台			
	排風機 据付費	片吸込シロッコファン 天吊 No.2-1/2以下	1.0	台			
	排風機 据付費	ストレートシロッコファン 天吊	5.0	台			
	天井埋込形換気扇 据付費		27.0	台			
	レンジフードファン 据付費		1.0	台			
	圧力形換気扇 据付費	給気形 60cm 電気シャッター付	1.0	台			
	送風機用たわみ継手	片吸込 No.2以下	8.0	組			
	送風機用たわみ継手	片吸込 No.2-1/2以下	1.0	組			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300x300	4.0	個			
	ノズル形吹出口	250 φ	8.0	個			
	風量調節ダンパー	VD 450x450	1.0	個			
	丸形 風量調節ダンパー	VD 250 φ	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アングルフランジ工法ダクト(低圧・シール)	0.5mm(～450mm)	20.0	m2			
	スパイラルダクト(低圧)	200mm	9.0	m			
	スパイラルダクト(低圧)	250mm	22.0	m			
	スパイラルダクト(低圧)	300mm	9.0	m			
	ボックス(シール)	インサート無 0.5mm(～450mm)	6.0	m2			
	ボックス(シール)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	9.0	m2			
	長方形ダクト保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 屋内隠蔽 保温厚25mm	20.0	m2			
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 200mm	9.0	m			
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 250mm	22.0	m			
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 300mm	9.0	m			
	消音内張 消音チャンパー	標仕保温材 アルミガラスクロス 屋内隠蔽 保温厚25mm	15.0	m2			
	オゾン脱臭装置	機器	10.0	個			
	オゾン脱臭装置	吹出口	10.0	個			
	オゾン脱臭装置	取付工事	1.0	式			
	オゾン脱臭装置	試運転調整費	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	排風機 撤去費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/4以下	1.0	台			
	排風機 撤去費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2以下	2.0	台			
	排風機 撤去費	片吸込シロッコファン 天吊 No.2以下	1.0	台			
	排風機 撤去費	ストレートシロッコファン 天吊	5.0	台			
	天井埋込形換気扇 撤去費		27.0	台			
	レンジフードファン 撤去費		1.0	台			
	送風機用たわみ継手 撤去費	片吸込 No.2以下	9.0	組			
	ユニバーサル形吹出口 撤去費	VHS 250x250	2.0	個			
	撤去費	HS 600x250	4.0	個			
	撤去費	GVS 250x250	2.0	個			
	風量調節ダンパー 撤去費	VD 400x300	1.0	個			
	丸形 風量調節ダンパー 撤去費	VD 200φ	2.0	個			
	アングルフランジ工法ダケ外(低圧・シール) 撤去費	0.5mm(～450mm)	24.0	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダケ外(低圧) 撤去費	200mm	17.0	m			



記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	衛生器具設備工事						
	洗面器	はめ込み楕円型 アンダーカウンター 自動水栓、Pトラップ	8.0	組			
	シャワー水栓	セルフストップタイプ	12.0	組			
	横水栓	13A	2.0	個			
	鏡	KF-D3660AG(防錆)	8.0	枚			
	鏡	KF-D5010AG(防錆)	12.0	枚			
	補給水ユニット	40A	2.0	組			
	補給水ユニット	50A	2.0	組			
	洗面器 据付	はめ込み楕円型 アンダーカウンター 自動水栓、Pトラップ	8.0	組			
	シャワー水栓 据付	セルフストップタイプ	12.0	組			
	横水栓 据付	13A	2.0	個			
	鏡 据付	KF-D3660AG(防錆)	8.0	枚			
	鏡 据付	KF-D5010AG(防錆)	12.0	枚			
	補給水ユニット 据付	40A	2.0	組			
	補給水ユニット 据付	50A	2.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	自動水栓 撤去		8.0	組			
	洗面器用排水金具 撤去	Pトラップ	8.0	個			
	シャワーセット 撤去		12.0	Set			
	横水栓 撤去	13A	2.0	個			
	鏡 撤去		20.0	枚			
	大形サーモ 撤去	32A	2.0	個			
	冷水器	壁埋込型 ボトル注入専用タイプ 能力:30L/H(10℃ 300W)	1.0	台			
	冷水器 撤去費	壁埋込型 ボトル注入専用タイプ 能力:30L/H(10℃ 300W)	1.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	給水設備工事						
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 40A	1.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 50A	9.0	m			
	ボール弁	BV JIS 10k コア 40A	2.0	個			
	ボール弁	BV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	オスメスロングアダプタ	13x150	22.0	個			
	給水管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 40A	1.0	m			
	給水管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 50A	9.0	m			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 50A	2.0	ヶ所			
	撤去工事						
	給水配管 撤去	鋼管類 25A	12.0	m			
	給水配管 撤去	鋼管類 32A	5.0	m			
	給水配管 撤去	鋼管類 40A	5.0	m			
	給水配管 撤去	鋼管類 50A	41.0	m			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 32A	2.0	個			



記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	湧水排水ポンプ PD-1	水中雑排水ポンプ 自動運転形 50φ x100ℓ/minx100Kpax0.25kw	10.0	台			
	湧水排水ポンプ 据付費	水中ポンプ(衛生機器) 0.4kw	10.0	台			
	仕切弁	GV JIS 10k 50A	10.0	個			
	逆止弁	CV JIS 10k 50A	10.0	個			
	撤去工事						
	湧水排水ポンプ 撤去費	水中ポンプ(衛生機器) 0.4kw	10.0	台			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 50A	10.0	個			
	逆止弁 撤去費	CV JIS 10k 50A	10.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	給湯設備工事						
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 20A	59.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 25A	82.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 32A	9.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 40A	23.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 50A	85.0	m			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 25A	1.0	個			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	ボール弁	BV JIS 10k コア 40A	2.0	個			
	ボール弁	BV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	オスメスロングアダプタ	13x150	20.0	個			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 20A	59.0	m			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 25A	82.0	m			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 32A	9.0	m			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 40A	23.0	m			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 50A	85.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 20A	20.0	ヶ所			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 25A	1.0	ヶ所			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 50A	3.0	ヶ所			
	撤去工事						
	給湯配管 撤去	鋼管類 20A	107.0	m			
	給湯配管 撤去	鋼管類 25A	50.0	m			
	給湯配管 撤去	鋼管類 32A	45.0	m			
	給湯配管 撤去	鋼管類 40A	94.0	m			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 20A	1.0	個			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 32A	4.0	個			
	電磁弁装置	40A	2.0	組			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 天井・PS 32A	3.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 天井・PS 40A	31.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 床下 20A	93.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 床下 25A	48.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 床下 32A	37.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 床下 40A	61.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 20A	14.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 25A	3.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 32A	5.0	m			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 40A	1.0	m			
	既設管切断費	鋼管類 保温有り 20A	20.0	ヶ所			
	既設管切断費	鋼管類 保温有り 25A	1.0	ヶ所			
	既設管切断費	鋼管類 保温有り 40A	3.0	ヶ所			
	太陽集熱機器設備 撤去	本体内集熱媒体 改修処理工事	1.0	式			
	太陽集熱機器設備 撤去	接続配管 水抜き撤去工事	1.0	式			
	太陽集熱機器設備 撤去	解体・撤去・処理工事	1.0	式			
	太陽集熱機器設備 撤去	基礎及び配管外壁貫通補修	1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	ろ過設備工事						
	ろ過装置 WF-1	浴槽(1)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	1.0	台			
	ろ過装置 WF-2	浴槽(2)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	1.0	台			
	滅菌装置 CP-1,2	50Lタンク付 30cc/minx1Mpa	2.0	台			
	圧力センサー S-1,2	水位調整用 露出型 専用水位コントローラーセット	2.0	台			
	ジェットバス装置 JP-1	浴槽(1)系統 ポンプ:500L/minx5.5kw	1.0	台			
	ジェットバス装置 JP-2	浴槽(2)系統 ポンプ:300L/minx3.7kw	1.0	台			
	機器運搬・据付費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 15A	3.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 20A	3.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 50A	4.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 80A	8.0	m			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 15A	2.0	個			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 80A	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流量計	80A	2.0	個			
	給湯管保温	グラスウール アルミガラスクロス 露出 80A	8.0	m			
	弁類保温	グラスウール アルミガラスクロス 露出 80A	4.0	個			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 80A	4.0	ヶ所			
	撤去工事						
	ろ過装置 撤去	浴槽(1)・(2)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	2.0	台			
	滅菌装置 撤去	50Lタンク付 30cc/minx1Mpa	2.0	台			
	ジェットバス装置 撤去	浴槽(1)系統 ポンプ:500L/minx5.5kw	1.0	台			
	ジェットバス装置 撤去	浴槽(2)系統 ポンプ:300L/minx3.7kw	1.0	台			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	機械室 15A	3.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	機械室 20A	3.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	機械室 50A	4.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	機械室 80A	8.0	m			
	仕切弁 撤去	GV JIS 10k コア 15A	2.0	個			
	仕切弁 撤去	GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	仕切弁 撤去	GV JIS 10k コア 80A	4.0	個			





