

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装工事				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		78			
作業土工				式		1			
床掘				m3		16			
埋戻し				m3		12			
残土処理工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		81		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プレキャストU型側溝			U型側溝規格300×300A	m		15		
横断暗渠			R-300	m		5		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		28		
側溝蓋			ダグタイルグレーチング 3種300 志摩市章マーク入り	枚		2		
プレキャスト集水桝			桝規格PU400×400A	基		2		

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			無筋コンクリート	m3		2		
舗装版切断			As舗装版 t=15cm以下	m		6		
舗装版取壊し			As舗装版 t=10cm以下	m2		780		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		2		
殻運搬			アスファルト	m3		31		

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			無筋コンクリート	m3		2		
殻処分			アスファルト	m3		31		
現場発生品運搬			現場発生品運搬 ( K1-A300 )	t		2		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		777		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上	m2		779		
縁石工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縁石工				式		1		
アスカ-フ			材料種類再生細粒度アスカ(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m		17		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		