

工事番号	210-4		(様式 - 1)									
------	-------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任監督		照査		設計者	
--	--	----	--	------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--

令和 3 年度 老朽管更新 第3-3工区配水管布設替工事

実施設計書

伊那市 西春近 小出三区

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水管布設替 本管工事 HPPE 75 L=146.0m 給水工事 1 式 仮設工事 1 式	施 工 期 間	145 日間
	起工予定年月日	令和 3 年 9 月 9 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 1 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那(1) 03.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
給水労務										
	1			式					工種	第0006号表
給水土工										
	1			式					工種	第0007号表
仮設工事										
仮設資材										
	1			式					工種	第0008号表
仮設労務										
	1			式					工種	第0009号表
仮設土工										
	1			式					工種	第0010号表
仮設撤去										
	1			式					工種	第0011号表
** 直接工事費 **										
技術管理費										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技術管理費										
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 150mm以下 1日当試験距離：1000m	146.0		m						施工	第0-0078号表
共通仮設費率計算額(千円単位)										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理 費(千円単位)										
** 工事原価 **										
** 一般管理 費等 **										
** 工事価格計 **										

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリフレ管					
水道単価	28	本			
EF片受ヱント 45° 75 水道配水用ホリフレ管					
水道単価	7	個			
EF片受ヱント 22° 1/2 75 水道配水用ホリフレ管					
水道単価	2	個			
EFカット 75 水道配水用ホリフレ管					
水道単価	1	個			
EFキャップ 75 耐震性高性能ホリフレ管 HPPE用					
見積単価	1	個			
フランジ付EFチーズ 75 75×75					
見積単価	2	個			
ソトシル仕切弁（PE片受口付） 75 弁類 HPPE用					
見積単価	3	基			
仕切弁（ソトシル） 75 浅層兼用 粉体塗装 7.5K					
水道単価	2	基			
円形2号仕切弁室 H=0.8m、 350 浅層埋設型 鉄蓋、弁きょう					
水道単価	5	個			

工種明細表

工種 第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
メカ型PCｼﾞョｲﾝﾄ片落管 100×75 水道配水用ホﾟﾘﾌﾟﾝ管用 水道単価	2	個			
メカ型PVｼﾞョｲﾝﾄ 75 水道配水用ホﾟﾘﾌﾟﾝ管用 水道単価	1	個			
VSｼﾞョｲﾝﾄ 75 ｼﾞョｲﾝﾄ 見積単価	1	個			
ｼﾞョｲﾝﾄ VC短管1号 75 内面粉体 見積単価	2	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 RF 75 弁類 LSP型ﾌﾗﾝｼﾞ 結合補強具同等品以上 見積単価	2	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 RF 75 ﾊﾟｯｷﾝ、合金ホﾟﾙﾄ1面分 7.5K 水道単価	2	組			
硬質塩化ビニル管 75 HIVPﾌﾟﾚｰｲﾝﾄ 積算資料・建設物価	4.1	m			
硬質塩化ビニル管 75 ﾊﾞﾝﾄ 75×45° HIVPｺﾞﾑ輪型 積算資料・建設物価	1	個			
硬質塩化ビニル管 75 離脱防止金具 V×V HIVP 見積単価	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管 75 HIVP TSI HIVP 積算資料・建設物価 識別マ-カ	3	個			
見積単価	11	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 75mm 2-6-1	146.0	m			施工 第0-0018号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	41	口			施工 第0-0019号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	3	箇所			施工 第0-0020号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 75mm	7	口			施工 第0-0021号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	5	基			施工 第0-0022号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	5	箇所			施工 第0-0024号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 75mm	3	口			施工 第0-0025号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 100mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0-0026号表
メカニカル継手工 75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	5	口			施工 第0-0027号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	4	口			施工 第0-0028号表
硬質塩化ビニル管据付工 75mm 2-5-1	5.0	m			施工 第0-0029号表
硬質塩化ビニル管RR継手工《離脱防止》 75mm 2-5-1	1	口			施工 第0-0030号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 75mm 2-5-1	5	口			施工 第0-0031号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：75mm 4	4	口			施工 第0-0032号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：75mm 1	1	口			施工 第0-0033号表
鋳鉄管切断工《撤去管(鋳鉄)切断》 100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0-0034号表
鋼管切断工《撤去管切断》 STW370：80mm 2-8-3	1	口			施工 第0-0035号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路土工					
本管土工 ポリエチレン管 75mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く	151.0	m			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装とりこわし工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	300	m			施工 第0-0036号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：4 (cm)	167	m2			施工 第0-0037号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：3 km D I D地区無し	6	m 3			施工 第0-0038号表
* 処分費等 *					
As処分費 (m 3) (株)高坂商会伊那工場	6	m 3			施工 第0-0039号表
舗装復旧工					
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 車道 1層当り仕上厚4 c m	167	m 2			施工 第0-0040号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	87	m 2			施工 第0-0041号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF直管 40 耐震性高性能 ^ホ リフレ管 プレイント ^ホ HPPE AW=PWA Web建設物価	1.0	m			
EF直管 25 耐震性高性能 ^ホ リフレ管 プレイント ^ホ HPPE AW=PWA Web建設物価	4.0	m			
EF直管 20 耐震性高性能 ^ホ リフレ管 プレイント ^ホ HPPE AW=PWA Web建設物価	5.0	m			
EF ^ホ ラ ^ホ 付サ ^ホ ル 75×50 (PWA) 給水類 HPPE用 見積単価	1	個			
EF ^ホ ラ ^ホ 付サ ^ホ ル 75×25 給水類 HPPE用 見積単価	1	個			
EF ^ホ ラ ^ホ 付サ ^ホ ル 75×20 給水類 HPPE用 見積単価	2	個			
EFレ ^ホ ーサ 50×30 給水類 両受口 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ ^ホ 付) 見積単価	2	個			
EFサ ^ホ ット 25 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ ^ホ 付) Web建設物価	1	個			
EFサ ^ホ ット 20 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ ^ホ 付) Web建設物価	2	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF 90°エルブ 40 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ付) 見積単価	2	個			
EF 90°エルブ 25 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ付) Web建設物価	2	個			
EF 90°エルブ 20 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ付) Web建設物価	4	個			
EFホ-ル止水栓 40 給水類 弁類 HPPE両挿し口 AW=PWA用 (E-468同等品以上) 見積単価	1	個			
EFホ-ル止水栓 25 給水類 弁類 HPPE両挿し口 AW=PWA用 (E-468同等品以上) 見積単価	1	個			
円形2号仕切弁室 H=0.8m、 350 浅層埋設型 鉄蓋、弁きょう 水道単価	2	個			
異種管継手 PEP40×VP30 給水類 ショイト HPPE JIS規格=PEP (SKX同等品以上) 見積単価	1	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP 25 水道単価	1	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP 20 水道単価	2	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
識別マ- 見積単価	4	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 75mm 給水管径： 50mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0-0042号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 75mm 給水管径： 25mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0-0043号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 75mm 給水管径： 20mm 1-4-2	2	箇所			施工 第0-0044号表
ポリエチレン管据付工 40mm 2-6-1	1.0	m			施工 第0-0045号表
ポリエチレン管据付工 25mm 2-6-1	4.0	m			施工 第0-0046号表
ポリエチレン管据付工 20mm 2-6-1	5.0	m			施工 第0-0047号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	1	口			施工 第0-0048号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 40mm 1箇所当りの口数 = 1口 メカ歩掛	1	口			施工 第0-0049号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 40mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） メカ歩掛	2	箇所			施工 第0-0050号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリレン管融着(EF)継手工 25mm 1箇所当りの口数=2口(標準) メカ歩掛	3	箇所			施工 第0-0051号表
ポリレン管融着(EF)継手工 20mm 1箇所当りの口数=2口(標準) メカ歩掛	6	箇所			施工 第0-0052号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 40mm	2	口			施工 第0-0053号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 25mm	2	口			施工 第0-0054号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 20mm	6	口			施工 第0-0055号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径: 30mm	1	口			施工 第0-0056号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径: 25mm	1	口			施工 第0-0057号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径: 20mm	2	口			施工 第0-0058号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所			施工 第0-0024号表

工種明細表

工種 第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 30mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0059号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 30mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0060号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 25mm 2-4-1	2	口			施工 第0-0061号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 20mm 2-4-1	4	口			施工 第0-0062号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
給水管接続土工					
給水土工 給水管 50mm未満適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く	10.0	m			科目 第0002号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)SGP-VB 80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管					
水道単価	26	本			
(仮設)ビクトリックジョイント 80 G-0型 転用方式(1/3)					
水道単価	25	個			
(仮設)鋼管用内面珪樹脂継手 80 転用方式(1/3)					
水道単価	8	個			
(仮設)鋼管用ゲートバルブ 80 鋳鉄製バルブ 10Kフランジ 転用方式(1/3)					
水道単価	8	個			
(仮設)鋼管用径違フーズ(普通品) 80 内面珪樹脂継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	個			
(仮設)鋼管用コップル 65 内面珪樹脂継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	個			
(仮設)仮設用消火栓 65 アンクル弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)					
水道単価	4	個			
(仮設)VCジョイント片落管 100×75 転用方式(1/3)					
水道単価	2	個			
(仮設)VSジョイント 75 仮設材 ジョイント 転用方式(1/3)					
見積単価	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)サドル付分水栓 75×40 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3)					
水道単価	1	個			
(仮設)サドル付分水栓 75×25 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3)					
水道単価	1	個			
(仮設)サドル付分水栓 75×20 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3)					
水道単価	2	個			
(仮設)分・止水用ソケット 40 水道ホリソ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)分・止水用ソケット 25 水道ホリソ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)分・止水用ソケット 20 水道ホリソ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 40 転用方式(1/3)					
水道単価	2.0	m			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 25 転用方式(1/3)					
水道単価	3.0	m			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 20 転用方式(1/3)					
水道単価	35.0	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)径違チーズ 40×20 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)径違チーズ 25×20 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)チーズ 20 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ 20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 20 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	8	ヶ			
(仮設)径違メータ用ソケット 13×20P 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管据付工 地上配管 80mm 人力	100.0	m			施工 第0-0063号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 100mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0-0026号表
メカニカル継手工 75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	5	口			施工 第0-0027号表
鋼管突合継手工 75mm～150mm	25	箇所			施工 第0-0064号表
小口径鋼管継手工（ねじ切り） 80mm 2-4-1	40	口			施工 第0-0065号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 80mm 2-4-1	40	口			施工 第0-0066号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 65mm 2-4-1	4	口			施工 第0-0067号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 40mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0068号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 25mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0061号表

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 20mm 2-4-1	8	口			施工 第0-0062号表
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径: 75mm 給水管径: 40mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0-0069号表
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径: 75mm 給水管径: 25mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0-0070号表
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径: 75mm 給水管径: 20mm 1-4-2	2	箇所			施工 第0-0071号表
ポリレン管据付工 地上配管 40mm	2.0	m			施工 第0-0072号表
ポリレン管据付工 地上配管 25mm	3.0	m			施工 第0-0073号表
ポリレン管据付工 地上配管 20mm	35.0	m			施工 第0-0074号表
ポリエチレン管継手工 40mm 2-6-1	3	口			施工 第0-0075号表
ポリエチレン管継手工 25mm 2-6-1	3	口			施工 第0-0076号表

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 20mm					
2-6-1	20	口			施工 第0-0077号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：40mm					
	2	口			施工 第0-0053号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：25mm					
	2	口			施工 第0-0054号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：20mm					
	12	口			施工 第0-0055号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設土工 鋼管 80mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く	6.0	m			科目 第0003号表
仮設土工(道路地中埋設) 鋼管 80mm適応 道路内 土被り 0.1m 表層工30mm	3.0	m			科目 第0004号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管撤去 労務費 40%					
仮設管撤去 週休2日対象外	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

本管土工

科目内訳表

頁0-0030

ポリエチレン管 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く

科目 第0001号表

10

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	5.23	m ³			施工 第0-0001号表
路面整正 1-1-1	5.5	m ²			施工 第0-0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂 1-1-2	1.53	m ³			施工 第0-0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	1.43	m ³			施工 第0-0006号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm	5.5	m ²			施工 第0-0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚:10cm	5.5	m ²			施工 第0-0009号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定	3.64	m ³			施工 第0-0010号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm 見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	10	m			施工 第0-0012号表

給水土工

科目内訳表

頁0-0032

給水管 50mm未満適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く

科目 第0002号表

10

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
1-1-1	5.0	m ³			施工 第0-0001号表
1-1-1 路面修正					
	5.5	m ²			施工 第0-0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
洗滌砂					
1-1-2	1.4	m ³			施工 第0-0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
発生土					
1-1-2	1.43	m ³			施工 第0-0006号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm					
	5.5	m ²			施工 第0-0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚:10cm					
	5.5	m ²			施工 第0-0009号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定					
	3.4	m ³			施工 第0-0010号表
埋設表示シート(給水管用) W=75mm					
見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	10	m			施工 第0-0012号表

仮設土工

科目内訳表

頁0-0034

鋼管 80mm適応	市道(車道) 土被り 0.8m	舗装工除く	10	m	
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	5.22	m ³			施工 第0-0001号表
1-1-1 基面整正	5.5	m ²			施工 第0-0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂 1-1-2	1.53	m ³			施工 第0-0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	1.43	m ³			施工 第0-0006号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:40cm	5.5	m ²			施工 第0-0013号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定	3.63	m ³			施工 第0-0010号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

仮設土工（道路地中埋設）

科目内訳表

科目 第0004号表

鋼管 80mm適応	道路内 土被り 0.1m 表層工30mm	数量	単位	単価	金額	備考
施工名称など 人力積込 土砂		0.29	m ³			施工 第0-0014号表
基面整正		1.9	m ²			施工 第0-0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂 1-1-2		0.24	m ³			施工 第0-0004号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4tDT 運搬距離：2km DID地区無し 任意指定		0.29	m ³			施工 第0-0010号表
表層工 再生 密粒度（13F） 路肩 1層当り仕上厚3cm		1.9	m ²			施工 第0-0015号表
*** 合計 ***		10	m			
*** 単位当り ***		1	m			