

数量計算書				駒ヶ根市 建設部 建設課	
工種	種別	細別	計算式		数量
土工					
	機械掘削		$(1449.69-84.75)*0.72$	982.76	980 m ³
	残土運搬		$(1449.69-84.75)*0.72$	982.76	980 m ³
	残土処分費		地山	982.76	980 m ³
置換工 (車道部)					
	再生砕石	RC-40	514.5172/0.9	571.69	572 m ³
	置換工	t=38cm	$(0.18*1364.94)+(0.2*1344.14)$	514.52	510 m ³
舗装工					
	不陸整正			1,428.89	1,430 m ²
	下層路盤	RC-40 t=19cm	1428.89-84.75	1,344.14	1,340 m ²
	上層路盤	M-40 t=15cm	1428.89-84.75	1,344.14	1,340 m ²
	表層	再生密粒度 As20F t=5cm		1,428.89	1,430 m ²
側溝工					
	基面整正		$(8+44+4.5)*0.67=37.855$	37.85	38 m ²
	自由勾配側溝	縦断スリットタイプ 300*300		8.00	8 m
	自由勾配側溝	縦断用300*300		44.00	44 m
	側溝蓋	縦断スリットタイプ用300 グレー チングL=1000		8.00	8 枚
	側溝蓋	甲蓋300用		36.00	36 枚
	側溝蓋	縦断VS300用グレー チングL=1000		4.00	4 枚
	アレキスト集水 柵	500*500		2.00	2 箇所
管渠工					
	台付ヒューム 管	300		4.50	5 m
撤去工					
	舗装版切断	t=5cm	6+5+4+3.5+12+11+10+3.8	55.3	55 m
	舗装版破碎	t=5cm		1449.69	1,450 m ²
	廃材運搬	アスファルト	$1449.69*0.05$	72.48	72 m ³
	廃材処理	アスファルト	$1344.14*0.05*2.35$	170.34	170 t
区画線工					
	ペイント式区画線		323.6*2	647	647 m
仮設工					
	交通誘導員				9 人

