


令和8年度	事業名	社会資本整備総合交付金事業 馬見塚団地トータルリフォーム工事		設計書
駒ヶ根市 赤穂 馬見塚団地				
設 計 概 要			施 行 方 法	請 負
53号～56号 1棟4戸 トータルリフォーム 補強コンクリートブロック造 小屋組木造 平屋建て 床面積 134.82㎡ 内部・外部 リフォーム、小屋裏界壁の改修 建築本体、電気設備、機械設備工事			着 手 年 月 日	令和 年 月 日
			完 了 年 月 日	令和9年1月18日

No	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	純 工 事 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	工 事 原 価						
	一 般 管 理 費		1	式			
	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額		1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所		1	式			
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費						
	積 上 共 通 仮 設 費						
	仮囲い	オレンジネット H=1000 6ヶ月 97m	1	式			
	バリケード	カラーコーン17個・コーンバー15本 6ヶ月	1	〃			
	VOC検査	パッシブ法 6項目(ホルム+VOC) 2検体	1	〃			
	積上共通仮設費 計						
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費						
A	建 築 工 事						
1)	直 接 仮 設 工 事		1	式			
2)	基 礎 工 事		1	式			
3)	鉄 骨 工 事		1	式			
4)	防 水 工 事		1	式			
5)	左 官 工 事		1	式			
6)	木 工 事		1	式			
7)	屋 根 ・ 樋 工 事		1	式			
8)	金 属 工 事		1	式			
9)	木 製 建 具 工 事		1	式			
10)	金 属 製 建 具 工 事		1	式			
11)	外 壁 工 事		1	式			
12)	塗 装 工 事		1	式			
13)	内 外 装 工 事		1	式			
14)	雑 工 事		1	式			
15)	外 構 工 事		1	式			
16)	解 体 工 事		1	式			
	A) 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1)	電 灯 幹 線 設 備 工 事		1	式			
2)	電 灯 コ ン セ ン ト 設 備 工 事		1	式			
3)	弱 電 幹 線 設 備 工 事		1	式			
4)	弱 電 設 備 工 事		1	式			
	B) 計						
C	機 械 設 備 工 事						
1)	衛 生 器 具 設 備 工 事		1	式			
2)	給 水 設 備 工 事		1	式			
3)	給 湯 設 備 工 事		1	式			
4)	排 水 設 備 工 事		1	式			
5)	プ ロ パ ン ガ ス 設 備 工 事		1	式			
6)	換 気 設 備 工 事		1	式			
7)	雨 水 設 備 工 事		1	式			
8)	既 存 撤 去 工 事		1	式			
	C) 計						
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建 築 工 事						
1)	直 接 仮 設 工 事						
	仕上墨出し	ブロック造 手間	135	m ²			
	くさび緊結式足場	昇降足場含む W=600 h=10m以下 在置3ヶ月	263	m ²			
	ネット養生	メッシュシート 在置3ヶ月	263	〃			
	脚立催場	H=1.8m 在置1ヶ月	135	〃			
	枠組本足場	界壁解体用 W=1200	56	m ²			
	脚立足場	内部解体撤去用 高さ1.8m 並列存置1ヶ月	135	m ²			
	仮設小屋束	界壁解体用 パイプサポート利用 取付・取外し共	1	式			
	養生費	仕上	135	m ²			
	清掃片付け		135	〃			
	引渡し清掃		135	〃			
	A-1) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	基 礎 工 事						
	【土工事】						
	根切り	機械	8.1	m ³			
	鋤取り	建物内部:人力	5.0	〃			
	残土処分	場外搬出	24.5	〃			
	埋戻し	発生土	11.4	〃			
	防湿シート	ポリエチレンシート t=0.15	135	m ²			
	再生砕石地業	土間	14.7	m ³			
	重機運搬費	往復	1	式			
	【鉄筋工事】						
	異形鉄筋	SD295A D10	3,103	kg			
	〃	SD295A D13	1,086	〃			
	鉄筋加工組立		4,189	kg			
	運搬費	4t車	4,189	〃			
	ホールアンカー	D10 差筋アンカー	456	本			
	〃	D13 差筋アンカー	32	〃			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【コンクリート工事】						
	土間・基礎コンクリート	21N-3N-15-25	20.1	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート,一部基礎コンクリート	20.1	〃			
	ポンプ圧送	ブーム式圧送 ポンプ2回(内部・外部)	1	式			
	【型枠工事】						
	普通合板型枠		9.3	m ²			
	型枠運搬費		9.3	m ²			
	【その他工事】						
	スリーブ穴明け	既存基礎部 100φ W=150	24	ヶ所			
	A-2) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	鉄 骨 工 事						
	鋼材費						
	PL-9.0(SS400)	切板	80	kg			
	ケミカルアンカー-M16		32	セット			
	施工図費	原寸含む	8	台			
	工事加工費	切断、穴あけ、溶接	8	〃			
	工事塗装費	錆止め	8	〃			
	積込・運搬費	2t車	1	回			
	既存壁孔明費	接着系アンカー含む(M16)	32	ヶ所			
	均しモルタル	Fc=30 ア) 30mm 300×250	8	ヶ所			
	現場取付費		1	式			
	A-3) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	防 水 工 事						
	【現場発泡ウレタン工事】						
	壁:現場発泡ウレタン吹付	A種IH t=30	137	m ²			
	開口部現場発泡ウレタン吹付	サッシ廻り	98.0	m			
	【シーリング工事】						
	鉄板サイディング壁見切取合	変成シリコン 15×10	10.7	m			
	サッシ廻り	変成シリコン 15×10	104	〃			
	外壁塞ぎ工事廻り	変成シリコン 15×10	147	〃			
	A-4) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	左 官 工 事						
	コンクリート金ゴテ	ポーチ、犬走り 2回	11.2	m ²			
	コンクリート木ゴテ	内部床 1回	135	//			
	モルタル金ゴテ		5.7	//			
	既存開口部モルタル補修	開口補修部取合い	151	m			
	新設開口下モルタル補修		22.6	//			
	既存スリーブ穴モルタル充填	塩ビ管 撤去 管100φ程度 モルタル充填	14	ヶ所			
	既存床下換気口穴モルタル充填	塩ビ管100φ程度 モルタル充填	8	//			
	A-5) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	釘、金物		203	kg			
	【大工手間】						
	(内部)						
	床下地組工事	鋼製束、大引き、一部土台+スタイロ充填 +剛床(t=24)	}				
	小屋改修工事	梁の改修・界壁・妻小屋壁の改修 (PB12.5 両面2重貼りグラスウール充填)					
	外壁既存開口部工事	外壁既存開口部廻りの改修(下地+合板張)					
	鋼製建具取付工事	住宅用サッシの取付					
	天井工事	木下地・ボート張・グラスウール敷き込み(天井先行)					
	間仕切り壁工事	木下地、PB張等(LGS下地部分除く)					
	木建具工事	既成木建具(化粧枠共・サッシ枠とも)					
	床仕上げ工事	フローリング・框・合板他					
	その他工事	収納等の棚・巾木・廻縁・ライニング笠木他取付	}	1 式			
	(外部)						
	屋根下地工事	針葉樹合板張(既存野地板の上)棟木取付					
	軒天工事	幕板・鼻隠し取付 軒天下地、軒天張(ケイカル板)					
	外壁下地工事	妻壁 金属サイディング下地組					
	A-6) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	屋 根 ・ 樋 工 事						
	立平葺き	GLカラー鉄板 立平ロック25型(働き巾455) t=0.4	187	m ²			
	下葺き	ゴムアスルーフィング [*]	187	//			
	軒先唐草	GLカラー鉄板 t=0.4	52.2	m			
	ケラバ唐草	//	14.3	//			
	棟納め	//	18.8	//			
	換気棟	棟まどS形同等 タニタハウジング [*] L=1.818m	4	基			
	エプロン面戸	GLカラー鉄板 t=0.4	18.8	m			
	幕板・破風巻	GLカラー鉄板 t=0.4	40.4	m			
	雪止めアングル	亜鉛メッキ塗装品(黒) L-40×40×3 受金物共(パーフェクトロック同等)	52.0	//			
	軒樋	パナソニックハラスケアU150同等	52.0	m			
	自在ドレン	パナソニックエルボ [*] S30 直結ドレン同等 60 φ	6	ヶ所			
	堅樋	パナソニックS30同等	20.0	m			
	エルボ	//	20	ヶ所			
	運搬・荷揚げ		1	式			
	軒裏換気材	[FV-N0408P同等:Joto] 1.82m エントキャップ [*] 共	8	セット			
	A-7) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	金 属 工 事						
	内部 軽量鉄骨壁下地	スタット50形@300	146	m ²			
	壁下地開口補強	スタット50形 扉等三方補強400x600	4	ヶ所			
		スタット50形 扉等三方補強800x2300	4	〃			
		スタット50形 扉等三方補強 300x400	4	〃			
		スタット50形 扉等三方補強 1700x1900	8	〃			
	天井点検口	アルミ製 450角	4	ヶ所			
	鋼製束		116	ヶ所			
	A-8) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9)	木 製 建 具 工 事						
	WD-1	別図参照 枠:MDF156 敷居共	4	ヶ所			
	WD-2	//	4	//			
	WD-3	//	4	//			
	WD-4	//	4	//			
	WD-5	別図参照 枠:MDF92 敷居共	4	//			
	WD-6	別図参照 枠:MDF98 敷居共	4	//			
	運搬費		1	式			
	A-9) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10)	金 属 製 建 具 工 事						
	AW-1	別図参照 窓額共:MDF222	8	ヶ所			
	AW-2	//	4	//			
	AW-3	//	4	//			
	AW-4	//	4	//			
	浴室 化粧窓枠	ハンケーシングMDF140	4	ヶ所			
	AD-1	別図参照 窓額共:MDF222	4	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	A-10) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11)	外 壁 工 事						
	【鋼板サイディング工事】						
	透水防湿シート張	汎用品 材のみ	33.5	m ²			
	金属サイディング横張	Dan siding プレシヤスワットⅡSF同等 材工	33.5	〃			
	土台水切	スターター共	10.4	m			
	軒天 壁見切縁	ガルバリウム鋼板	22.0	〃			
	連結	連結Eオ型	7.5	〃			
	副資材		1	式			
	運搬、片付け費		1	〃			
	壁フカシ巻	GLカラー鉄板 t=0.4 糸面130	5.4	m			
	【外壁塞ぎ工事】						
	両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板	デラクリートセメントボード t=12.5同等	24.4	m ²			
	セメント系下地調整材	デラクリートファイバーベースコート t=3同等	24.4	〃			
	ジョイント目地処理		33.3	m			
	透水防湿シート張	汎用品 材のみ	24.4	m ²			
	A-11) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12)	塗 装 工 事						
	【外壁】						
	外壁水洗い	7MPa	115	m ²			
	外壁下塗り材	可とう形改修塗材Eソフトリカバリー同等	115	//			
	外壁上塗り材	1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂 ロイヤルトップスター同等	115	//			
	基礎水洗い	7MPa	18.5	m ²			
	ポリマーセメント系基礎巾木用塗材	基礎ガード同等	18.5	//			
	防塵塗床	フロアトップ® #7000同等	3.9	//			
	【外壁ひび割れ補修】						
	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法	0.3mm以上	17.0	m			
	【その他】						
	外部(軒天) AEP塗	平面素地ごしらえ共B種	30.0	m ²			
	内部 WP塗	平面 木部(羽目板・棚・長押・建具枠等) 素地ごしらえ共オスモカラー同等	62.0	//			
	A-12) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13)	内 外 装 工 事						
	【床】						
	床下地合板	1820×910 t=24	84	枚			
	複合フローリング	東洋テックライトウォーク771同等t=12	75.2	m ²			
	ビニル床シート張り	t=2.5 材工	15.8	〃			
	ラワン合板	t=9(T2)	15.8	〃			
	〃	t=12(T2)	9.7	〃			
	押出法ポリスチレンフォーム	3種bA t=65 (カネライトオメガ同等) 810×810 材	152	枚			
	【壁】						
	石膏ボード	木下地部 t=12.5 界壁2重張り分含む	122	m ²			
	石膏ボード張り	LGS下地部分 t=12.5 材工	104	〃			
	ラワン合板	t=9(T2)	55.2	〃			
	防水石膏ボード張り	t=12.5 材工	16.6	m ²			
	クロス下地合板	t=12.5 針葉樹合板 下地補強 壁用合板 ライナー紙合板	4.0	〃			
	クロス目地	材工	12.2	m			
	唐松本実	上伊那産 天井材含む 4000x120x12 8梱包/梱	20.0	梱			
	メラミン化粧合板り	3x8タイプ 材工	22.3	m ²			
	見切	アルミコ型 L=3000 材工	17.7	m			
	メラミン化粧合板目地シーリング	変成シリコン(防カビ剤入) 材工	7.2	〃			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビニールクロス張	中級品 材工	193	m ²			
	ラワン合板	t=4(T2)	55.2	//			
	//	t=5.5(T2)	22.0	m ²			
	//	t=12(T2)	5.5	m ²			
	化粧巾木	シングルタイプ°YKK同等 H=60 L=3800	65.3	m			
	ソフト巾木	H=60 材工	35.6	m			
	グラスウール	界壁部 24K t=100 (かさ比重≧0.02)	11.1	//			
	【天井】						
	石膏ボード	t=9.5	124	m ²			
	ビニールクロス張	中級品 材工	85.5	//			
	ラワン合板	t=5.5(T2)	9.6	m ²			
	グラスウール	14K t=155 (アクリアマット同等)	124	//			
	化粧廻縁	シングルタイプ°YKK同等 H=35 L=3900	171	//			
	【軒天】						
	ケイ酸カルシウム板張	アルミジョイナーt=6	30.0	m ²			
	壁見切り	アルミ製	51.1	m			
	【屋根】						
	野地板合板	針葉樹合板 t=12	187	m ²			
	【外壁塞ぎ】						
	ラワン合板	外壁塞ぎ下地 2種 t=9	24.4	m ²			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【外壁東西妻壁上部】						
	ラワン合板	t=12.5(T2) 材	5.3	m ²			
	【その他】						
	押入 中段	大建工業同等 L=1820	4	台			
	ポストフォームカウンター	KPAシリーズ 150x20 L=2000	4	本			
	〃	KPAシリーズ 150x20 L=1100	4	〃			
	造作材(集成材)	トイレ 材米ツガ 1000x150x25	4	枚			
	〃	収納1 材米ツガ 2000x450x25	4	〃			
	〃	収納2 材米ツガ 1000x400x25	4	〃			
	〃	長押(LDK・洋室) 材工米ツガ 120x25	20.0	m			
	框	東洋テック特注品 30x75 L=1.8	4	ヶ所			
	A-13) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14)	雑 工 事						
	SUS化粧パイプ	25φ 両端ソケット L=775	4	ヶ所			
	アルミ自在物干金物	アルミ自在物干金物900同等 杉田エース 2個1組	4	組			
	ステンレスカーテンレール(ダブル)	L=2000 房掛け 取り付け共	8	ヶ所			
	床下点検口	高気密型 床下点検口断熱型 600角 (SPF-R60F12-UA1同等)	8	ヶ所			
	L型手摺	MFE2Lセット パナソニック同等 35φ 600×600	8	ヶ所			
	床下換気口	SUSベントキャップ(SG 100MB10M同等)	38	ヶ所			
	住戸番号表示サイン	平付型 文字入 アルミ板 W100×H40	4	ヶ所			
	A-14) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16)	解 体 工 事						
	【内部解体撤去】						
	内部解体撤去(53～56号)	床・壁・天井下地、仕上(一部土台・柱・梁) 断熱材・部木製建具 内部配線配管等 含む	135	m ²			
	土間コンクリート解体	t=100～150mm 大型ブレーカー、ハンドブレーカー併用	0.8	m ³			
	基礎コンクリート解体	圧搾機、ハンドブレーカー併用	0.3	〃			
	束石撤去	≒300φ	64	個			
	補強コンクリートブロック壁解体	(小屋界壁・妻壁) t=150 杵組足場で解体 圧搾機、ハンドブレーカー併用	18.5	m ²			
	金属製建具解体(外部)	杵共 1800x1800程度	8	ヶ所			
	〃	杵共 900x1800程度	8	〃			
	〃	杵共 950x800	4	〃			
	木製建具解体(外部)	欄間 杵共	20	〃			
	カッター入	既存開口部廻り・妻壁上部	162	m			
	〃	ポーチ、犬走り	14.8	〃			
	〃	基礎	29.3	〃			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【屋根、外部サイディング他解体撤去】						
	既存屋根撤去	カラー鉄板 平葺 ルーフینگ共 既存野地板残し	187	m ²			
	既存サイディング撤去	金属 木胴縁下地	36.5	//			
	軒天・破風・鼻隠し撤去	木下地 モルタル塗り共	31.2	//			
	【外構工作物撤去処分】						
	既存物干台 撤去処分	コンクリート基礎共	6	ヶ所			
	既存 柵 撤去処分	コンクリートブロック基礎共	41.3	m			
	既存 柵壁 撤去処分	小波スレート H=300 アスベスト含有建材 レベル3(防塵マスク・作業依等)	3.0	m ²			
	[分別・集積・積込]						
	木くず		9.2	m ³			
	木くず、繊維くず	畳	4.1	//			
	コンクリート塊	無筋 コンクリートブロック含む	5.1	//			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		1.8	//			
	混合建設廃材		4.0	//			
	廃石膏ボード類		0.5	//			
	金属くず	鉄筋・鋼製建具・カラー鉄板・他金属	2.1	t			
	アスベスト含有材	小波スレート 袋詰他	0.5	m ³			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【発生材運搬】						
	木くず		9.2	m ³			
	木くず、繊維くず	畳	4.1	//			
	コンクリート塊	無筋 コンクリートブロック含む	5.1	//			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		1.8	//			
	混合建設廃材		4.0	//			
	廃石膏ボード類		0.5	//			
	金属くず	鉄筋・鋼製建具・カラー鉄板・他金属	2.1	t			
	アスベスト含有材	小波スレート	0.5	m ³			
	【発生材処分】						
	木くず		5.0	t			
	木くず、繊維くず	畳	4.1	m ³			
	コンクリート塊	無筋 コンクリートブロック含む	11.9	t			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		1.8	m ³			
	混合建設廃材		4.0	//			
	廃石膏ボード類		0.5	//			
	金属くず	鉄筋・鋼製建具・カラー鉄板・他金属	2.1	t			
	アスベスト含有材	小波スレート	0.5	m ³			
	A-19) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1)	電 灯 幹 線 設 備 工 事						
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	EM IE 2.0mm	31	m			
	〃	EM IE 8sq	21	〃			
	〃	EM IE14sq	5	〃			
	600Vポリエチレンケーブル	EM-CE 8 sq-3	62	〃			
	〃	EM-CE 38 sq	8	〃			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	3	m			
	腕金	900	1	個			
	集合計器盤	4窓 屋外銅板製壁掛型 主幹: MCB3P225AF/150AT 分岐: MCB3P50AF/50AT×4	1	面			
	接地棒	10φL : 1000	5	ヶ所			
	区画貫通処理	75φ	2	〃			
	〃	100φ	2	〃			
	電力会社申請手数料		1	式			
	B-1) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	電 灯 コ ン セ ン ト 設 備 工 事						
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性シースケーブル	EM EEF 2C-1.6mm	216	m			
	//	EM EEF 3C-1.6mm	160	//			
	//	EM EEF 3C-2.0mm	364	//			
	ジョイントボックス	アウトレットボックス	28	個			
	位置ボックス	1個用	108	//			
	各戸電灯分電盤	主幹: ELB3P50AF/40A 分岐MCB2P20A × 8	4	面			
	埋込スイッチ(樹脂製ワイドプレート)	1P15A×1	8	組			
	//	3W15A× 1	4	//			
	//	1P15A× 1 + 1P15A (L)× 1	12	//			
	//	1P15A×1 +3W15A×1	4	//			
	埋込コンセント(樹脂製ワイドプレート)	2P15A×1	12	組			
	//	2P15A×2	20	//			
	//	2P15A×3	32	//			
	//	2P15A × 1接地端子付	4	//			
	//	2P15A×2接地端子付	24	//			
	//	2P15A × 1 15/20A接地極・接地端子付	8	//			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防水コンセント		8	個			
	引掛ローゼット		8	個			
	照明器具	照明器具A	12	台			
	〃	照明器具B	4	〃			
	〃	照明器具C	4	〃			
	天井開口費	照明器具A・B	16	ヶ所			
	B-2) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	弱 電 幹 線 設 備 工 事						
	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM IE 8sq	5	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	89	〃			
	〃	PF22	10	〃			
	導入線	樹脂被覆鉄線 1.2m	100	m			
	保安器盤	H800 ×W500×D160	1	面			
	接地棒	10φ L:1000	2	ヶ所			
	区画貫通処理	75φ	2	ヶ所			
		100φ	2	〃			
	B-3) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	弱 電 設 備 工 事						
	テレビ受信用耐熱性ポリエチレンシース 同軸ケーブル	EM S-5C-FB	40	m			
	警報用ポリエチレン絶縁耐熱性 ポリエチレンシースケーブル	EM-AE 1.2mm-2C	40	m			
	位置ボックス	1個用	16	個			
	テレビターミナル(樹脂ワイドプレート)	端末	4	個			
	チャイム本体	メロディー 100V	4	個			
	チャイム押釦		4	〃			
	入線カバー		4	〃			
	電話プレート		4	〃			
	住宅用火災警報器	連動親機煙	4	個			
		連動子機定	4	〃			
	B-4) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機 械 設 備 工 事						
1)	衛 生 器 具 設 備 工 事	【参考型番】					
	洋風便器	CS232B,SH233BA、暖房便座 TCF116 共	4	組			
	紙巻き器	YH651	4	個			
	タオルリング	YT410	4	〃			
	タオル掛け	YHT50HS4	4	〃			
	洗面化粧台	LDBA060BAGMS1A 止水栓LTL4D12U, 一面鏡LMB A060B1GDG1G	4	組			
	一槽流し台	P-120L (PUI)-1	4	台			
	コンロ台	PG-70 (PUI)-1	4	〃			
	吊戸棚	WS-70 (PUI)-2D WS-45RZ (PUI)-2D	4	〃			
	ユニットバス	ぴったりサイズ'グランス'パ° 間口1,650x奥行1,318	4	組			
	混合水栓	TKS05315J	4	個			
	洗濯機用単水栓	緊急止水弁付横水栓 寒冷地用	4	〃			
	洗濯機用排水トラップ	426-002-50 防臭型 床取付、床固定用ステンプレート	4	〃			
	器具取付費		1	式			
	C-1) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	給 水 設 備 工 事						
	硬質塩化ビニル管	HI-VP 20（屋外配管）	12	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLP VD 20A（地中配管）	24	〃			
	〃	VB20A	12	〃			
	ポリブデン管	13φ	92	〃			
	ヒーターガード付きCD管	保温材付き	92	〃			
	ポリブデン管接手	床立上げ用、壁取付用、器具接続用	1	式			
	バルブ付オスアダプター	15A	20	個			
	不凍栓	MT 20x600L	4	本			
	水抜栓BOX(樹脂製)	100φ H=600	4	個			
	量水器	13mm 既存移設	4	〃			
	メーター直結止水栓	20×13 既存移設	4	〃			
	量水器ボックス	量水器ボックス	4	〃			
	仕切弁	20A	4	〃			
	フレキシブルジョイント	20Ax300L	4	本			
	5口ヘッダー		4	個			
	凍結防止ヒーター	給湯器部 自己制御型 2.0m サーモスタット共	4	本			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	凍結防止ヒーター	ヘッダー部 自己制御型 1.0m サーモスタット共	24	本			
	穴明け補修費		1	式			
	既存配管切断接続		1	〃			
	根伐り埋戻し		1	〃			
	保温工事		1	〃			
	官庁申請費		1	式			
	C-2) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	給 湯 設 備 工 事						
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 20A	24	m			
	〃	HVA 15A	4	〃			
	ポリブデン管	13 φ	52	〃			
	保温付きCD管	保温材付き	52	〃			
	ポリブデン管接手	床立上げ用、壁取付用、器具接続用	1	式			
	バルブ付オスアダプター	15A	12	個			
	ペアホース	L=2.0m 化粧BOX共	4	本			
	硬質塩化ビニル管	VP 20 φ (ドレン管)	6	m			
	ガス給湯器	RUF-E200FSAW同等 20号高効率 オート, 屋外壁掛け型 追い炊き機能付	4	台			
	同上取付費		1	式			
	仕切弁	20A	4	個			
	フレキシブルジョイント	20A×300L	4	本			
	3口ヘッダー		4	個			
	凍結防止ヒーター	給湯器部 自己制御型 2.0m サーモスタット共	8	本			
	〃	ヘッダー部 自己制御型 1.0m サーモスタット共	16	〃			
	不凍水抜き栓	15A×600L	4	本			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上BOX		4	個			
	穴明け補修費		1	式			
	根伐り埋め戻し		1	〃			
	保温工事		1	〃			
	リモコン配線工事		1	〃			
	C-3) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	排 水 設 備 工 事						
	硬質塩化ビニル管	VP 75 (屋内一般) 床下掃除口含む	28	m			
	〃	VP 75 (埋設配管)	12	〃			
	硬質塩化ビニル管	VP 50(屋内一般)	16	〃			
	穴明け補修費		1	式			
	既存排水桝嵩上げ	塩ビ製桝150φ H=150 北側既存排水	1	〃			
	既存配管切断接続		1	〃			
	根伐り埋め戻し		1	〃			
	官庁申請費		1	式			
	C-4) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	プ ロ パ ン ガ ス 設 備 工 事						
	ポリエチレン被覆鋼管	PLS 15A	24	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP 15A	36	〃			
	ガス中間コック		4	個			
	ガス用フレキ		4	本			
	単口ヒューズコック		4	個			
	ガスボンベ	ガス供給業者	1	式			
	ガス調整器	〃	4	個			
	ガスメーター	〃	4	〃			
	ガス漏れ警報器	〃	4	〃			
	穴明け補修費		1	式			
	根伐り埋戻し		1	〃			
	塗装工事	白管 15A	36	m			
	C-5) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	換 気 設 備 工 事						
	スパイラルダクト	150 φ	16	m			
	〃	100 φ	10	〃			
	VF-1 パイプ用ファン		4	台			
	VF-2 パイプ用ファン		4	〃			
	VF-3 レンジフード		4	〃			
	自然給気口	100 φ	8	個			
	ベンドキャツプ	150 φ SUS製深型防虫網付き	4	〃			
	〃	100 φ SUS製深型防虫網付き	20	〃			
	エアコン用スリーブ		8	〃			
	換気扇類取付費		1	式			
	穴明け補修費		1	〃			
	防露工事		1	〃			
	C-6) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	雨 水 設 備 工 事						
	硬質塩化ビニル管	VP 150 φ	15	m			
	〃	VP 100 φ	13	〃			
	〃	VP 75 φ	7	〃			
	雨水小口径枥	200-150 H=400 塩ビ蓋	1	個			
	〃	100-150 H=400 塩ビ蓋	2	〃			
	根伐り埋戻し		1	式			
	C-6) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	既 存 撤 去 工 事						
	量水器取外し工事	止水栓、BOX共 再使用	4	ヶ所			
	配管撤去工事		60	m			
	水栓撤去工事		12	個			
	不凍栓撤去工事	15A	8	〃			
	雨水配管		1	式			
	根伐り	人力土工	4	m ³			
	〃	機械バックホウ	4	〃			
	産廃処分費		1	式			
	C-7) 小計						