

令和7年度(繰越)	事業名	小学校建設事業 赤穂東小学校トイレ改修工事		設計書
駒ヶ根市 飯坂1丁目19番1号				
設 計 概 要			施 行 方 法	請 負
和風便器から洋風便器へ改修 9箇所 既存洋風便器取替 4箇所、既存和風便器取替 4箇所 床複層ビニル床シート貼り 約68㎡ 既存衛生器具撤去、床補修、トイレブース改修、電気設備工事共			着 工 年 月 日	令和8年 月 日
			竣 工 年 月 日	令和8年 9月 7日

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所	}					
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費	}	1	式			
	整 理 清 掃 費						
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	北校舎3階東側トイレ		1	式			
2	南校舎2階トイレ		1	式			
3	体育館 ト イ レ		1	式			
	計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	北 校 舎 3 階 東 側 ト イ レ						
建	清 掃 ・ 片 付 け		31.5	m ²			
建	床 は つ り	和風便器廻り 450×800程度	3	箇所			
建	開 口 補 修	あと施工アンカーM10×12本 D10 @200 タテヨコ共	3	箇所			
		コンクリート打設 Fc21-18-25 型枠共					
建	床 補 修	排水目皿撤去部	2	箇所			
建	ホ ° リ マ ー セ メ ン ト 塗 り	薄塗り 床補修用	31.5	m ²			
建	複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト 貼 り	t=2.0	31.5	m ²			
建	既 存 ト イ レ フ ィ ー ス 撤 去	男子・女子トイレ、既存壁塗装共	1	式			
建	ト イ レ フ ィ ー ス 再 取 付	男子トイレ 3箇所					
建	新 設 ト イ レ フ ィ ー ス	TB-1 女子トイレ 5箇所					
建	既 存 天 井 撤 去	下階 ケイカル板 t=6(石綿含有建材) 軽量鉄骨天井下地共	31.5	m ²			
建	天 井 復 旧	ケイカル板 t=6 軽量鉄骨天井下地共	31.5	m ²			
建	天 井 塗 装		31.5	m ²			
建	天 井 点 検 口	450角	2	箇所			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	28	m			
電	メタルモーシ`ンク`	A型	10	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーボックス	A型	4	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチボックス	A型 1個用 浅型	4	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	4	個			
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	4	組			
機	和 風 便 器	C755VU、TV550MS、TSF290BR 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	二 連 紙 巻 器	YH702 同等品	6	個			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	小 便 器 撤 去 ・ 再 設 置	5基 新設フランジ共	1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	12	m			
機	保 温 工 事	グラスウール保温筒、アルミガラスクロス	1	式			
機	コ ア 抜 き	50 φ	4	箇所			
機	コ ア 抜 き	100 φ	2	箇所			
機	硬 質 ホ`リ 塩 化 ビ`ニ ル 管	VP75	4	m			

[illegible]

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	32	m			
電	メタルモーシ`ンク`	A型	10	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーボックス	A型	4	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチボックス	A型 1個用 浅型	4	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	4	個			
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	5	組			
機	和 風 便 器	C755VU、TV550MS、TSF290BR 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	二 連 紙 巻 器	YH702 同等品	7	個			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	小 便 器 撤 去 ・ 再 設 置	5基 新設フランジ共	1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	8	m			
機	保 温 工 事	グラスウール保温筒、アルミガラスクロス	1	式			
機	コ ア 抜 き	50 φ	4	箇所			
機	コ ア 抜 き	100 φ	2	箇所			
機	硬 質 ホ`リ 塩 化 ビ`ニ ル 管	VP75	5	m			

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	体 育 館 ト イ レ						
建	清 掃 ・ 片 付 け		40.5	m ²			
建	床 は つ り	和風便器廻り 450×800程度	4	箇所			
建	開 口 補 修	あと施工アンカーM10×12本 D10 @200 タテヨコ共	4	箇所			
		コンクリート打設 Fc21-18-25 型枠共					
建	既 存 ビニル 床 シート 撤 去	10.0m ² 未満 処分共	1	式			
建	ト イ レ ヒ 〇 ク ト サ イ ン	男子・女子トイレ	2	箇所			
建	複 層 ビニル 床 シート 貼 り	t=2.0	5.0	m ²			
建	既存トイレブース撤去及び洋便器トア反転取付	男子・女子トイレ、既存壁塗装共	1	式			
建	新 設 ト イ レ フ ー ス	TB-2 女子トイレ 4箇所					
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	28	m			
電	メ タ ル モ ー シ ン ク 〃	A型	10	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーホ`ックス	A型	4	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチホ`ックス	A型 1個用 浅型	4	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	4	個			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	3	組			
機	洋 風 便 器 (隅 付)	CS510BM、SS510BABFS、TCF226 同等品 他付属品一式共	1	組			
機	二 連 紙 巻 器	YH702 同等品	4	個			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	ロータンク・紙巻き器撤去・再設置	1基 女子トイレ	1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	5	m			
機	保 温 工 事	グラスウール保温筒、アルミガラスクロス	1	式			
機	コ ア 抜 き	50 φ	1	箇所			
機	コ ア 抜 き	100 φ	1	箇所			
機	硬 質 ホ ° リ 塩 化 ビ ニ ル 管	VP75	4	m			
機	衛 生 器 具 撤 去	和風便器5基、紙巻器5個	1	式			
機	配 管 類 撤 去		1	式			
建	発 生 材 処 分 (コンクリート 殻)	積込・運搬共	1	式			
建	発 生 材 処 分 (トイレフ ° ス)	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分 (衛 生 器 具)	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分 (配 管 類)	積込・運搬共	1	式			
建	発 生 材 処 分 (石 綿 含 有)	積込・運搬共	1	式			
	3 一 計						