

令和7年度(繰越)	事業名	小学校建設事業 赤穂小学校トイレ改修工事		設計書
駒ヶ根市 赤穂4605番地1				
設 計 概 要			施 行 方 法	請 負
和風便器から洋風便器へ改修 7箇所 既存洋風便器取替 9箇所、既存和風便器取替 5箇所 床複層ビニル床シート貼り 約100㎡ 既存衛生器具撤去、床補修、トイレブース改修、電気設備工事共			着 工 年 月 日	令和8年 月 日
			竣 工 年 月 日	令和8年 9月 7日

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所	}					
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費	}	1	式			
	整 理 清 掃 費						
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	中 校 舎 1 階 ト イ レ		1	式			
2	中 校 舎 2 階 ト イ レ		1	式			
3	体 育 館 ト イ レ		1	式			
4	北 校 舎 1 階 ト イ レ		1	式			
5	北 校 舎 2 階 ト イ レ		1	式			
	計						

[illegible]

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機	衛 生 器 具 撤 去	洋風便器2基、和風便器1基	1	式			
機	配 管 類 撤 去	排水目皿共	1	式			
建	発 生 材 処 分（コンクリート殻）	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分（衛 生 器 具）	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分（配 管 類）	積込・運搬共	1	式			
建	発 生 材 処 分（石 綿 含 有）	積込・運搬共	1	式			
	1 一 計						

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	21	m			
電	メタルモーシ`ンク`	A型	4	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーボックス	A型	4	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチボックス	A型 1個用 浅型	2	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	2	個			
電	コ ア 抜 き	75 φ	1	箇所			
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	6	組			
機	和 風 便 器	C755VU、TV550MS、TSF290BR 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	紙 卷 器 撤 去 ・ 再 設 置		3	基			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	小 便 器 撤 去 ・ 再 設 置	4基 新設フランジ共	1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	2	m			
機	硬 質 ホ`リ 塩 化 ビ`ニル 管	VP75	2	m			

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	体 育 館 ト イ レ						
建	清 掃 ・ 片 付 け		43.2	m ²			
建	床 は つ り	和風便器廻り 450×800程度	1	箇所			
建	開 口 補 修	あと施工アンカーM10×12本 D10 @200 タテヨコ共	1	箇所			
		コンクリート打設 Fc21-18-25 型枠共					
建	既 存 ビニル 床 シート 撤 去	10.0m ² 未満 処分共	1	式			
建	床 補 修	排水目皿撤去部	3	箇所			
建	床 モ ル タ ル 塗 り		40.6	m ²			
建	複 層 ビニル 床 シート 貼 り	t=2.0	40.6	m ²			
建	既 存 トイレ フォース 撤 去	男子・女子トイレ、既存壁塗装共	1	式			
建	ト イ レ フォース 再 取 付	男子・女子トイレ 8箇所					
建	天 井 点 検 口	450角	2	箇所			
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	30	m			
電	メ タ ル モ ー シ ン ク	A型	4	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーボックス	A型	2	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチボックス	A型 1個用 浅型	2	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	2	個			
電	コ ア 抜 き	75 φ	1	箇所			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	4	組			
機	和 風 便 器	C755VU、TV550MS、TSF290BR 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	二 連 紙 巻 器	YH702 同等品	6	個			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	小 便 器 撤 去 ・ 再 設 置	4基 新設フランジ共	1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	2	m			
機	硬 質 ホ ー リ 塩 化 ビ ニ ル 管	VP75	2	m			
機	衛 生 器 具 撤 去	和風便器5基、紙巻器5個	1	式			
機	配 管 類 撤 去		1	式			
建	発 生 材 処 分 (コンクリート殻)	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分 (衛 生 器 具)	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分 (配 管 類)	積込・運搬共	1	式			
建	発 生 材 処 分 (石 綿 含 有)	積込・運搬共	1	式			
	3 一 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	北 校 舎 1 階 ト イ レ						
建	清 掃 ・ 片 付 け		18.0	m ²			
建	床 は つ り	和風便器廻り 450×800程度	2	箇所			
建	開 口 補 修	あと施工アンカーM10×12本 D10 @200 タテヨコ共	2	箇所			
		コンクリート打設 Fc21-18-25 型枠共					
建	既 存 ビ ン イ ル 床 シ ー ト 撤 去	10.0m ² 未満 処分共	1	式			
建	ホ ー リ マ ー セ メ ン ト 塗 り	薄塗り 床補修用	2.4	m ²			
建	複 層 ビ ン イ ル 床 シ ー ト 貼 り	t=2.0	2.4	m ²			
建	既 存 ト イ レ フ ー ス 洋 便 器 ト ー ア 反 転 取 付	男子・女子トイレ 2箇所	1	式			
電	サ ー キ ッ ト フ ー レ ー カ ー	BBWA2101S 同等品	1	個			
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	27	m			
電	メ タ ル モ ー シ ン ク ー	A型	4	m			
電	メタルモーシ`ンク`コーナーホ`ックス	A型	2	個			
電	メタルモーシ`ンク`スイッチホ`ックス	A型 1個用 浅型	2	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	2	個			
電	コ ア 抜 き	75φ	1	箇所			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	紙 卷 器 撤 去 ・ 再 設 置		2	基			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	1	m			
機	硬 質 ホ ー リ 塩 化 ビ ニ ル 管	VP75	1	m			
機	衛 生 器 具 撤 去	和風便器2基	1	式			
機	配 管 類 撤 去		1	式			
建	発生材処分（コンクリート殻）	積込・運搬共	1	式			
機	発生材処分（衛生器具）	積込・運搬共	1	式			
機	発生材処分（配管類）	積込・運搬共	1	式			
建	発生材処分（石綿含有）	積込・運搬共	1	式			
	4 一 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	北 校 舎 2 階 ト イ レ						
建	清 掃 ・ 片 付 け		18.0	m ²			
建	床 は つ り	和風便器廻り 450×800程度	2	箇所			
建	開 口 補 修	あと施工アンカーM10×12本 D10 @200 タテヨコ共	2	箇所			
		コンクリート打設 Fc21-18-25 型枠共					
建	既 存 ビニル 床 シート 撤 去	10.0m ² 未満 処分共	1	式			
建	ホ ー リ マ ー セ メ ン ト 塗 り	薄塗り 床補修用	2.4	m ²			
建	複 層 ビニル 床 シート 貼 り	t=2.0	2.4	m ²			
建	既 存 トイレフゝス洋便器トゝア反転取付	男子・女子トイレ 2箇所	1	式			
建							
建	既 存 天 井 撤 去	下階 ケイカル板 t=6(石綿含有建材) 軽量鉄骨天井下地共	1.7	m ²			
建	天 井 復 旧	ケイカル板 t=6 軽量鉄骨天井下地共	1.7	m ²			
建	天 井 塗 装		1.7	m ²			
電	サ ー キ ッ ト フ ィ レ ー カ ー	BBWA2101S 同等品	1	個			
電	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	24	m			
電	メ タ ル モ ー シ ン ク 〃	A型	4	m			
電	メタルモーシヅクゝコーナーホゝックス	A型	2	個			
電	メタルモーシヅクゝスイッチホゝックス	A型 1個用 浅型	2	個			
電	埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×2 2EET 新金属プレート	2	個			
電	コ ア 抜 き	75φ	1	箇所			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機	洋 風 便 器	CS597BS、SH596BAR、TCF226 同等品 他付属品一式共	2	組			
機	紙 卷 器 撤 去 ・ 再 設 置		2	基			
機	機 器 取 付 費		1	式			
機	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20A	1	m			
機	硬 質 ホ ° リ 塩 化 ビ ニ ル 管	VP75	1	m			
機	衛 生 器 具 撤 去	和風便器2基	1	式			
機	配 管 類 撤 去		1	式			
建	発 生 材 処 分（コンクリート殻）	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分（衛 生 器 具 ）	積込・運搬共	1	式			
機	発 生 材 処 分（配 管 類 ）	積込・運搬共	1	式			
建	発 生 材 処 分（石 綿 含 有 ）	積込・運搬共	1	式			
	5 ー 計						