

数量総括表

上段：変更前
下段：最終値

工種	種別	計算式	単位	計算値	設計値
舗装工					
	車道舗装打換え工				
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	327.95	330
	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 BH0.45m3 t=15cm以下	m ²	989.28	990
	ダンプトラック運搬	アスファルト殻 DT10t 運搬距離19.5km以下 DID地区あり	m ³	49.46	49
	処分費	アスファルト殻	t	113.77	114
	不陸整正	粒度調整碎石 40mm以下 t=3cm	m ²	1,048.32	1,050
	表層（車道）	車道 再生アスファルト舗装 密粒度As20F t=5cm 機械施工 プライムコート	m ²	1,048.32	1,050
	歩道舗装打換え工				
	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 BH0.45m3 t=15cm以下	m ²	94.47	94
	ダンプトラック運搬	アスファルト殻 DT10t 運搬距離19.5km以下 DID地区あり	m ³	2.83	3
	処分費	アスファルト殻	t	6.52	7
	不陸整正	粒度調整碎石 40mm以下 t=3cm	m ²	94.47	94
	表層（歩道）	歩道 再生アスファルト舗装 細粒度As13 t=3cm 人力施工 プライムコート	m ²	94.47	94

数量総括表

上段：変更前
下段：最終値

工種	種別	計算式	単位	計算値	設計値
区画線工					
区画線工					
	溶融式（手動） 中央線（実線）	実線 W=0.15m 塗布厚1.5mm 供用区間	m	154.90	155
	溶融式（手動） 停止線	実線 W=0.45m 塗布厚1.5mm 供用区間	m	4.85	5
	溶融式（手動） 横断歩道	実線 W=0.45m 塗布厚1.5mm 供用区間	m	28.85	29
	ペイント式（車載式） 外側線	実線 W=0.15m 供用区間	m	293.50	294
排水構造物工					
集水柵工・マンホール工					
	下水道施設調整	調整コンブロック使用しない	箇所	4.00	4
	上水道施設調整		箇所	1.00	1
	温泉施設調整		箇所	1.00	1
側溝工					
	L型側溝	L3-B200-H150-T150	m	147.10	147

数量総括表

上段：変更前
下段：最終値

工種	種別	計算式	単位	計算値	設計値
構造物撤去工					
作業土工					
	床掘り	BH0. 28m3	m3	14.71	15
	ダンプトラック運搬	発生土 DT10t 運搬距離17km以下 DID地区あり	m3	14.71	15
	処分費	残土処分	m3	14.71	15
構造物とりこわし工					
	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	16.18	16
	ダンプトラック運搬	無筋コンクリート殻 DT10t 運搬距離8.5km以下 DID地区あり	m3	16.18	16
	処分費	無筋コンクリート殻	t	38.02	38
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.00	1

側溝工 延長調書

名称	右/左	測点		単位	数量	摘要
		自	至			
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	0.00	巻き込み部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	14.95	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	6.10	乗り入れ部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	14.95	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	5.30	巻き込み部
小計					41.30	
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	4.65	巻き込み部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	29.35	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	4.60	巻き込み部
小計					38.60	
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	4.40	巻き込み部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	15.10	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	4.90	乗り入れ部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	17.15	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	7.65	乗り入れ部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	16.50	一般部
L型側溝 L3-B200-H150-T150	左	No.	No.	m	1.50	巻き込み部
小計					67.20	
合計					147.10	

