

# 大門保育園 大規模改修工事

金抜き内訳書

塩 尻 市

総括表

大門保育園 大規模改修工事			
科目名称	単位	金額	備考
A 建築主体工事	一式		
E 電気設備工事	一式		
M 機械設備工事	一式		
直接工事費合計			
共通仮設費	一式		
現場経費	一式		
一般管理費	一式		
工事価格			
端数処理			
工事費合計			
消費税相当額			
建築主体工事費総合計			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設工費						
準 備 費	┘					
仮 設 建 物 費						
電力用水光熱費						
試 験 調 査 費						
整 理 清 掃 費	└──	1.0	式			
機 械 器 具 費						
運 搬 費						
安 全 管 理 費						
そ の 他	┘					
VOC測定検査 (6物質)	4ヶ所×2回 2ヶ所×1回 ハッブ法	1.0	式			
仮囲い	メッシュフェンス H=2000	128.0	m			
仮門	キャストゲート W=6000	1.0	式			
駐車場	賃貸料 15台	10.0	ヶ月			
解体部区画壁 準耐火60分	LGS100下地 両面PBt=12.5+12.5	13.5	m2			
同上撤去処分費		1.0	式			
小 計						



内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1 保育園棟改修工事						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 木工事		1.0	式			
3. 金属工事		1.0	式			
4. 鋼製建具工事		1.0	式			
5. 木製建具工事		1.0	式			
6. 塗装工事		1.0	式			
7. 内外装工事		1.0	式			
8. 仕上ユニット		1.0	式			
9. 雑工事		1.0	式			
A-1 合計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
墨出し損料		377.5	m2			
内部脚立足場	3ヵ月	509.6	m2			
内部枠組足場	W=900 3ヵ月	372.0	m2			
仕上養生費		881.6	m2			
清掃片付け費		881.6	m2			
竣工前清掃費		881.6	m2			
1. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 木工事						
床木下地組手直し	パッキンにて手直し	173.0	m2			
床下地針葉樹合板	t=12	545.0	m2			
床下地針葉樹合板	t=12+15	173.0	m2			
木巾木取付	H=60	84.3	m			
出入口枠	W=30	121.5	m			
赤松羽目板	t=12	84.0	m2			
見切縁		110.5	m			
幕板	W=300	14.0	m			
カーテンボックス		23.0	m			
配膳棚組		1.0	ヶ所			
押入組	L=2300	1.0	ヶ所			
	L=1800	3.0	ヶ所			
	L=1300	1.0	ヶ所			
2. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 金属工事						
<屋根、板金、金属工事>						
水上笠木カバー	コムアスルーフt=1.0共 既存シール撤去カラーGL鋼板t=0.4 糸尺520	58.5	m			
ケラバ笠木カバー	//	46.7	m			
水上笠木カバー（中庭部）	コムアスルーフt=1.0共 既存シール撤去カラーGL鋼板t=0.4 糸尺620	7.2	m			
EXP. J笠木カバー	コムアスルーフt=1.0共 既存シール撤去カラーGL鋼板t=0.4 糸尺540	7.0	m			
水上水切りカバー（本体北側）	コムアスルーフt=1.0共 カラーGL鋼板t=0.4合板下地W=200	13.0	m			
同上 シーリング	変成シリコン	13.0	m			
ケラバ笠木水上部						
瓦棒葺き水上カバー（本体東側）		8.0	m			
煙突部 水切り仕舞		5.0	ヶ所			
水上水切りカバー（折板庇屋根部）		40.5	m			
ケラバ取合水切り（ // )		3.7	m			
同上 シーリング	変成シリコン	44.2	m			
雪止めアングル L-50x50x4 新規	溶融亜鉛メッキ 樋受け金物 @840撤去別途	114.0	m			
運搬・荷揚げ費		1.0	式			
煙突笠木	SUS304 t=1.5加工 350*350	5.0	ヶ所			
<内部>						
鋼製床	GTクイーン	142.1	m2			
軽鉄間仕切	W=100	198.0	m2			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上開口補強		36.0	m			
壁振れ止め補強	M12ﾌﾟﾚｽ程度 あと施工ｱﾝｶｰD10	1.0	式			
軽鉄間仕切	W=65	290.5	m2			
同上開口補強		121.0	m			
軽天下地	19型	258.3	m2			
フラットレール	引違用	36.0	m			
	片引き用	12.6	m			
SUSラインゲトップ	t=1.0	22.0	m			
コーナーガード		16.0	m			
配膳棚SUS板貼		45.8	m2			
厨房壁SUS板貼	耐水PBt=12.5下張	5.2	m2			
アルミ天井点検口	目地枠450□	5.0	ヶ所			
同上開口補強		5.0	ヶ所			
3. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4. 鋼製建具工事						
<アルミサッシ>						
排煙外倒・FIX・片引込腰断熱 <sup>ハ</sup> 祿戸	3670x2560 AD1-1	1.0	セット			
FIX・引違腰 <sup>ハ</sup> 祿戸段窓	1977.5x2470 AD1-2	1.0	セット			
片引き窓・片引込み腰断熱 <sup>ハ</sup> 祿戸連窓	3670x1800 AD1-3	1.0	セット			
引違い戸段窓	2695x2470 AD-2	2.0	セット			
引違 <sup>ハ</sup> 祿戸引違い戸段窓	2695x2470 AD-3	2.0	セット			
排煙内倒・引違腰断熱 <sup>ハ</sup> 祿戸段窓	1530x2710 AD-4	1.0	セット			
引違腰 <sup>ハ</sup> 祿戸	1770x1900 AD-5	1.0	セット			
親子開き腰 <sup>ハ</sup> 祿ト <sup>ア</sup>	1180x2000 AD-6	1.0	セット			
片開き腰断熱 <sup>ハ</sup> 祿ト <sup>ア</sup>	800x1810 AD-7	1.0	セット			
排煙内倒・片開腰断熱 <sup>ハ</sup> 祿ト <sup>ア</sup> 段窓	733x2470 AD-8	1.0	セット			
設計費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
取付費		1.0	式			
引違い戸	1900x1800 SD-6 <sup>カ</sup> <sup>ハ</sup> -工法改修	1.0	セット			
取付調整費	実測、養生、清掃、撤去、防錆、シーリング等	1.0	式			
既存建具クレセント取替		20.0	セット			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈アルミガラリ〉						
固定ガラリ	1000x700 AG-1	1.0	セット			
設計費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
取付費		1.0	式			
〈オペレータ改修〉						
片引き2連用オペレーター	AD-9	2.0	セット			
片引き2連用オペレーター	AW-20	10.0	セット			
設計費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
取付費		1.0	式			
〈軽量鋼製建具〉						
片引き二連引込戸	1110x2140, 1840 LSD-1	1.0	セット			
片引き戸 戸袋無し	1050x2000, 1840 LSD-2	1.0	セット			
片引き戸 戸袋無し	900x2000, 1840 LSD-3	1.0	セット			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
〈鋼製学校間仕切〉						
鋼製学校間仕切	5729x2510 SP-1	1.0	セット			
鋼製学校間仕切	1700x1900 SP-2	1.0	セット			
鋼製学校間仕切	1700x1900 SP-3	1.0	セット			
鋼製学校間仕切	1700x1900 SP-4	1.0	セット			
鋼製学校間仕切	1700x1900 SP-5	1.0	セット			
鋼製学校間仕切	1700x1000 SP-6	1.0	セット			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
〈硝子工事〉						
FL-3	2.18㎡以下	7.0	m2			
強化-4	2.00㎡以下	19.7	m2			
強化-4	150x500	1.0	枚			
FL-3-A6-FL3	2.00㎡以下	6.9	m2			
PW-6.8	4.45㎡以下	3.5	m2			
パネル施工費	400x900	1.0	枚			
パネル施工費	733x900	1.0	枚			
パネル施工費	772*1000	1.0	枚			
パネル施工費	780x900	1.0	枚			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パネル施工費	800x900	3.0	枚			
パネル施工費	885x900	2.0	枚			
パネル施工費	988x900	1.0	枚			
パネル施工費	2695x770	2.0	枚			
パネルシリコン		14.6	m			
パネルシリコン	6x6	53.9	m			
シリコン	6x6	314.9	m			
パネルシリコン	8x8	26.9	m			
シリコン	6x6	74.8	m			
日射調整フィルム貼	遊戯室カーテンウォール SD-4, -5, -6	44.5	m2			
運搬取付費		1.0	式			
4. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5. 木製建具工事						
<木製建具>						
片開両面フラッシュ戸	1900 x 600 x 36 丁番 WD-1	1.0	ヶ所			
額入り片引きフラッシュ戸	1900 x 750 x 36 SUS7ラットレール WD-2	1.0	ヶ所			
ガリ付片引き額入りフラッシュ戸	1900 x 812.5 x 36 SUS7ラットレール WD-3	1.0	ヶ所			
ガリ付片引き物入フラッシュ戸	1900 x 775 x 36 SUS7ラットレール WD-4	1.0	ヶ所			
ガリ付片引き物入フラッシュ戸	1900 x 795 x 36 SUS7ラットレール WD-5	1.0	ヶ所			
ガリ付額入り親子フラッシュ戸	1810 x 1115 x 36 丁番 WD-6	1.0	ヶ所			
ガリ付額入り引違フラッシュ戸	1810 x 1670 x 36 SUS7ラットレール WD-7	1.0	ヶ所			
ガリ付引違物入フラッシュ戸	1810 x 1635 x 36 SUS7ラットレール WD-8	1.0	ヶ所			
ガリ付片引き物入フラッシュ戸	1810 x 850 x 36 SUS7ラットレール WD-9	1.0	ヶ所			
額入り片引きフラッシュ戸	1810 x 870 x 36 SUS7ラットレール WD-10	1.0	ヶ所			
額入り片引きフラッシュ戸	1900 x 795 x 36 SUS7ラットレール WD-11	1.0	ヶ所			
額入り引違両面フラッシュ戸	1900 x 1670 x 36 SUS7ラットレール WD-12	1.0	ヶ所			
物入両面フラッシュ戸	1810 x 1125 x 36 丁番 WD-13	1.0	ヶ所			
ガリ付額入り片引きフラッシュ戸	1900 x 787.5 x 36 SUS7ラットレール WD-14	1.0	ヶ所			
格子付片引き框戸	1900 x 850 x 36 SUS7ラットレール W-1	1.0	ヶ所			
金物工事		1.0	式			
運搬取付工事		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<トイレブース>						
トイレブース	マシン化粧板 巾木 TB-1 7280x1200	1.0	ヶ所			
トイレブース	マシン化粧板 巾木 TB-1 2510x1900	1.0	ヶ所			
トイレブース	マシン化粧板 巾木 TB-2 4040x1900	1.0	ヶ所			
トイレブース	マシン化粧板 巾木 TB-3 1550x1900	1.0	ヶ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
<硝子工事>						
F-4	2.18㎡以下	3.8	m2			
シリコン	6x6	46.7	m			
5. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6. 塗装工事						
<外部>						
外部足場組立・解体 (3ヵ月 10m未満)	手摺先行型くさび緊結式 W=600	2,032.6	m2			
垂直ネット養生	メッシュシート	1,522.5	m2			
サッシ廻り変換シリコン打替え	2W2H 15x10 AD-1-1, AD-8	176.3	m			
鋼板笠木取合い変換シリコン打ち	中庭部 30x10	36.0	m			
鋼板笠木ブリッジシール	40x10	52.8	m			
屋根高圧洗浄		1,366.5	m2			
屋根塗装	変換シリコン樹脂錆止め塗装 +シリコン樹脂2回塗り	1,366.5	m2			
雪止めアングル塗装 L-50x50	//	131.4	m2			
円筒葺壁面塗装	// 軒部を含む	91.8	m2			
破風塗装 H=300程度	//	149.5	m			
鋼板笠木塗装 糸尺600程度	//	107.8	m			
箱樋塗装 糸尺500程度		209.2	m2			
軒樋塗装 75φ		94.6	m			
外壁事前調査費	報告書作成共	805.3	m2			
外壁高圧洗浄		805.3	m2			
外壁下地調整材C-1吹付		805.3	m2			
外壁可とう形改修塗材吹付	微弾性フイバー+シリコントップ 2回	713.5	m2			
軒天塗装	FS面 EP塗装	121.6	m2			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A L C面複層塗材E		5.0	m2			
天井ケイカル板面	A E P	9.6	m2			
<内部>						
木製巾木	U C	84.3	m			
出入口枠	U C	121.5	m			
見切縁	U C	110.5	m			
幕板	U C	14.0	m			
カーテンボックス	U C	23.0	m			
壁赤松板	U C	84.0	m2			
壁モルタル面	A E P	46.4	m2			
スチールドア枠	A E P	21.0	m			
天井ケイカル板	A E P	121.0	m2			
保育室 巾木	S O P	45.0	m			
窓枠	S O P	80.5	m			
見切縁	S O P	12.5	m			
出入口	S O P	48.0	m			
木建具	S O P	85.5	m2			
6. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 内外装工事						
<外部>						
窯業系サイディング	フラットパネルt=16 塗装品	15.0	m2			
同上等下地組	100型	15.0	m2			
下端水切り		7.0	m			
透湿防水シート		15.0	m2			
副資材		15.0	m2			
シーリング		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
残材処分費		1.0	式			
A L C板	t=50 材工、シール共	5.0	m2			
天井ケイカル板	t=6	9.6	m2			
塩ビ廻り縁		12.8	m			
<内部>						
土間コンクリート打設	t=150	102.3	m2			
土間モルタル金ゴテ		72.1	m2			
ポーチ床タイル		2.2	m2			
長尺塩ビシート	t=2.5	723.8	m2			
防滑長尺塩ビシート	t=2.6	51.0	m2			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソフト巾木	H=60	86.6	m			
塩ビ巻上巾木	H=60～110 t=2.5	76.7	m			
同上用止め金物		76.7	m			
P B	t=12.5	242.6	m2			
P B GL工法	t=12.5	19.0	m2			
押入ボード	t=12.5	39.0	m2			
P B t=12.5+9.5		463.8	m2			
不燃ビニールクロス	AA級	554.2	m2			
耐水P B t=12.5下地化粧ケイカル板 t=6		120.0	m2			
下地用C B	t=150 C種	0.8	m2			
壁モルタル金ゴテ		5.8	m2			
壁100角タイル		3.1	m2			
掲示用クロス		70.0	m2			
同上下地P B	t=12.5	70.0	m2			
天井不燃化粧P B	t=9.5	756.0	m2			
天井ケイカル板	t=6	97.7	m2			
塩ビ廻り縁		688.6	m			
耐火間仕切り上部耐火処理	ロックウール充填	46.1	m			
可動間仕切り補強下地	□100x100x3.2 13φ吊りボルト	1.0	式			



内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8. 仕上げユニット工事						
F-201 下駄箱		6.0	ヶ所			
F-202 玄関 下駄箱 1	3525x350x2100	1.0	ヶ所			
F-203 2歳児WC オムツ棚	950x400x1800	1.0	ヶ所			
F-204 2歳児WC 園児用手洗い	800x450x450 アィ工業 キッズ洗面セット同等品	1.0	ヶ所			
F-205 2歳児WC 吊戸棚	800x350x960	1.0	ヶ所			
F-206 0・1歳児保育室 園児用手洗い	800x450x400 アィ工業 キッズ洗面セット同等品	1.0	ヶ所			
F-207 沐浴室 園児用手洗い	415x450x400 アィ工業 キッズ洗面セット同等品	1.0	ヶ所			
F-208 3歳児WC 園児用手洗い	2000x565x500	1.0	ヶ所			
F-209 3歳児WC 吊戸棚	2000x350x960	1.0	ヶ所			
F-210 3, 4, 5歳児保育室 手洗い	1380x565/600x525/560	5.0	ヶ所			
F-211 廊下 収納棚	2500x450x1500	1.0	ヶ所			
F-212 検収棚	850x600x1900	1.0	ヶ所			
運搬取り付け費		1.0	式			
調理室 配膳カートスペース棚	400x600x2510	1.0	ヶ所			
運搬取り付け費		1.0	式			
食品庫棚	天端ステンレス貼	1.0	ヶ所			
相談室カウンター	甲板 t=36 UC塗装共	1.0	ヶ所			
8. 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 雑工事						
遊戯室 暗幕カーテン	11000x2250 両開き紐引き 1.5倍ヒダ	1.0	ヶ所			
遊戯室 暗幕カーテン	8000x2251 両開き紐引き 1.5倍ヒダ	1.0	ヶ所			
紐引きカーテンレール	L=11000	1.0	ヶ所			
紐引きカーテンレール	L=8000	1.0	ヶ所			
テンションプーリー		2.0	ヶ所			
運搬費		1.0	式			
横型ブラインド	3840x1500 2分割 旧AW-1 アルミスラットW=25	1.0	ヶ所			
横型ブラインド	1700x1500 旧AW-2 アルミスラットW=25	1.0	ヶ所			
取付工事費		1.0	式			
ピクチャーレール	軽量用 ハンガー@1000mm	10.0	m			
室名札	既製品	15.0	ヶ所			
ピクトサイン	〃	3.0	ヶ所			
厨房機器移設費	既存厨房→仮設園舎厨房	1.0	式			
厨房機器移設費	仮設園舎厨房→改修後厨房	1.0	式			
水切台	700x700x800 BG付 ドライ使用	1.0	台			
三槽シンク	2100x700x800 BG付 ドライ使用	1.0	台			
一槽水切り付シンク	1200x600x800 BG付	1.0	台			
フトン収納ワゴン	16組収納 ヒンエス177-7395	10.0	台			
同上運搬費		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保材庫棚		6.0	個			
9.計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2 5歳児棟増築工事						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 柱状改良工事		1.0	式			
3. 基礎・土間工事		1.0	式			
4. 鉄骨本体工事		1.0	式			
5. 外壁工事		1.0	式			
6. 木工事		1.0	式			
7. 屋根工事		1.0	式			
8. 金属工事		1.0	式			
9. 鋼製建具工事		1.0	式			
10. 木製建具工事		1.0	式			
11. 塗装工事		1.0	式			
12. 内外装工事		1.0	式			
13. 仕上げユニット工事		1.0	式			
14. 雑工事		1.0	式			
A-2 合計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
やり方損料		103.0	m2			
墨出し損料		103.0	m2			
仕上墨出し損料		103.0	m2			
外部足場損料		241.2	m2			
安全手摺		35.5	m			
安全ネット張		103.0	m2			
内部脚立足場		103.0	m2			
仕上養生費		103.0	m2			
清掃片付け費		103.0	m2			
竣工前清掃費		103.0	m2			
1. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 柱状改良工事						
<外部>						
柱状改良工事		38.0	本			
重機回送費		1.0	式			
2. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 基礎・土間工事						
布基礎工事	FG1, FG2	71.0	m			
アンカーボルト		74.0	本			
土間工事	t=150	111.0	m2			
防湿シート		111.0	m2			
スタイロフォーム	t=25	111.0	m2			
土間金ゴテ		111.0	m2			
残土場外搬出		30.0	m3			
ポンプ車損料		4.0	回			
重機回送費		1.0	式			
生コン試験費		1.0	式			
柱型根巻型枠	400φ x1300	3.0	ヶ所			
コンクリート打設		0.6	m2			
3. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 鉄骨本体工事						
HDX 本体費		1.0	式			
部材運搬費	大型	1.0	式			
建て方工事費		1.0	式			
重機損料	5tクレーン	4.0	回			
部材金具費		118.0	m2			
4. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 外壁工事						
A L C t=50	1820x600	185.4	m2			
副資材費		185.4	m2			
板間シーリング	ウレタン	185.4	m2			
残材処分費	ビス、補修材他	185.4	m2			
5. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 木工事						
床下地針葉樹合板	t=12+15	103.0	m2			
木巾木取付	20x60	9.0	m			
	30x150	25.0	m			
	30x30	12.0	m			
赤松羽目板張	t=12	11.0	m2			
押入組		1.0	ヶ所			
6. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7. 屋根工事						
<本体>						
飯合式立ハゼ葺きW455 H32	立平ロック32型 カラーGL鋼板t=0.4 ※ホットメルト充填品	160.0	m2			
ゴムアスルーフィング	t=1.0 片面粘着タイプ	160.0	m2			
高圧木毛セメント板	TSボード t=20	160.0	m2			
軒先唐草 小口キャップ 共	カラーGL鋼板 t=0.4	21.7	m			
ケラハ 唐草	カラーGL鋼板 t=0.4	31.8	m			
水上方棟包み	木下地・エプロン・立上げ共 カラーGL鋼板 t=0.4	20.2	m			
ケラハ 唐草取合水切り EXP. J部含む	木下地共 カラーGL鋼板 t=0.4	9.9	m			
破風・鼻隠し 2段 H=250	木下地別途 カラーGL鋼板 t=0.4巻	76.2	m			
雪止めアングル L-50x50x4	溶融亜鉛メッキ 雪止め金物@910共	40.9	m			
廊下屋根 ケラハ 水切り	高圧木毛セメント板t=20+ゴムアスルーフィング 共 カラーGL鋼板 t=0.4	4.6	m			
廊下屋根 水上水切り	高圧木毛セメント板t=20+ゴムアスルーフィング 共 カラーGL鋼板 t=0.4	1.5	m			
廊下屋根 捨て笠木 70x30・30	カラーGL鋼板 t=0.4	3.8	m			
<庇>						
ポルト式折板 W500 D150	カラーGL鋼板 t=0.8	28.4	m2			
タイトフレーム	亜鉛メッキ鋼板 剣先ステンレス+SUS B・Wセット	19.6	m			
水止面戸	カラーGL鋼板	9.8	m			
エプロン面戸	カラーGL鋼板	9.8	m			
水上取合水切り W=200	木下地・エプロン・立上げ共 カラーGL鋼板 t=0.4	9.8	m			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<樋>						
軒樋 塩ビ角樋	前高130 樋受金具 ステンレス品@500	41.3	m			
落し口 塩ビ自在ドレイン	75φ	8.0	ヶ所			
豎樋 カラーGL鋼板	75φ t=0.35 タタ	30.7	m			
エルボ 105度	75φ	14.0	ヶ所			
運搬費		1.0	式			
荷揚げ費		1.0	式			
7. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8. 金属工事						
<外部>						
アルミ笠木	W=225 アルマイト 小口カバー共	3.8	m			
アルミ笠木 90° コーナー	W=225 アルマイト	1.0	ヶ所			
アルミ EXP. J	耐火帯無し 外壁⇔外壁 コーナータイプ CR100	12.6	m			
アルミ EXP. J	耐火帯無し 外壁⇔外壁 フラットタイプ CR100	4.2	m			
アルミ EXP. J	耐火帯無し 屋根⇔外壁 水切り型 W=350 シルバー	5.6	m			
アルミ EXP. J	同上端部 小口カバー 屋根+外壁	4.0	ヶ所			
軽天下地	25型	61.0	m2			
<内部>						
アルミ EXP. J	内壁⇔内壁 フラットタイプ CR100	10.4	m			
アルミ EXP. J	天井⇔天井 フラットタイプ CR100	3.6	m			
アルミ EXP. J	耐火帯無し 床⇔床 CR100	3.6	m			
鋼製床組	GTクイーン	103.0	m2			
軽鉄間仕切り	65型	30.7	m2			
同上開口補強		33.0	m			
Mバー		111.6	m2			
軽天下地	19型	103.0	m2			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フラットレール	SUS t=1.2	3.6	m			
SUSライニングトップ	t=2.0 HL	3.4	m			
8. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
9. 鋼製建具工事						
<アルミサッシ>						
引違い窓2・4枚引違い戸 連段窓	3500x2505 AW-101	1.0	セット			
引違い2連窓	3500x1395 AW-102	1.0	セット			
引違い窓	1700x1395 AW-103	2.0	セット			
引違い窓	1700x795 AW-104	1.0	セット			
引違い窓	1100x1395 AW-105	1.0	セット			
引違い窓	1100x1395 AW-106	2.0	セット			
引違い窓	1100x1095 AW-107	1.0	セット			
片開框ドア (断熱パネ付)	820x1900 AD-101	1.0	セット			
設計費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
取付費		1.0	式			
<軽量鋼製建具>						
片引き戸	1200x2000, 1840 LSD-101	1.0	セット			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈鋼製学校間仕切〉						
鋼製学校間仕切	5729x2510 SP-101	1.0	セット			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
〈硝子工事〉						
ST4-A6-ST4	2.00㎡以下	2.5	m2			
FL3-A6-FL3		1.4	m2			
F4-A6-FL5		7.5	m2			
FL5-A6-FL5		7.4	m2			
PW6.8-A6-FL3		3.7	m2			
パネル施工費	730x770	1.0	枚			
シリコン	6x6	217.0	m			
パネルシリコン	8x8	6.0	m			
9. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
10. 木製建具工事						
<木製建具>						
引違額入りフラッシュ戸	1900 x 1700 x 36 SUS7フラットレール WD-101	1.0	ヶ所			
引違物入フラッシュ戸	1900 x 1700 x 36 SUS7フラットレール WD-102	1.0	ヶ所			
引違天袋フラッシュ戸	640 x 1700 x 36 SUS7フラットレール WD-102	1.0	ヶ所			
両開物入フラッシュ戸	1600 x 1230 x 36 丁番 WD-103	1.0	ヶ所			
片開格子戸	800 x 1230 x 36 丁番 W-101	1.0	ヶ所			
金物工事		1.0	式			
運搬取付工事		1.0	式			
<トイレブース>						
トイレブース 幼児用	珪藻土化粧板 巾木 9960x1200 TB-101	1.0	ヶ所			
トイレブース 職員用	珪藻土化粧板 巾木 4120x1900 TB-102	1.0	ヶ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
<硝子工事>						
F-4	2.18㎡以下	1.0	m2			
シリコン	6x6	11.4	m			
10. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 1. 塗装工事						
<外部>						
外壁	複層塗材E	185.4	m2			
軒天	AEP	61.0	m2			
鉄部見え掛	AEP	19.0	m2			
<内部>	UC					
木製巾木	UC	9.0	m			
出入口枠	UC	25.0	m			
見切り縁	UC	12.0	m			
壁赤松板	UC	11.0	m2			
天井ケイカル板	AEP	24.0	m2			
1 1. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 2. 内外装工事						
<外部>						
軒天ケイカル板張	t =6 一部有孔板	61.0	m2			
塩ビ廻り縁		61.0	m			
<内部>						
長尺塩ビシート	t=2.5	103.0	m2			
ソフト巾木	H=60	26.5	m			
塩ビ巻上巾木	H=60 t=2.5	20.8	m			
同上用止め金物		20.8	m			
壁PB張	t=12.5	94.1	m2			
不燃ビニールクロス貼	AA級	93.0	m2			
押入ボード	t=12.5	9.0	m2			
ケイカル板張	t=5	8.7	m2			
耐水PBt=12.5下地化粧ケイカル板張	t=6	45.4	m2			
天井不燃化粧PB張	t=9.5	79.0	m2			
天井ケイカル板張	t=6	24.0	m2			
塩ビ廻り縁		93.2	m			
1 2. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13. 仕上げユニット工事						
F-101 4歳・5歳児WC 園児用手洗い	2750x600x2000	1.0	セット			
F-102 5歳児保育室 園児用ロッカー	4482x440x935	1.0	セット			
F-103 5歳児保育室 手洗い	1400x600x560	1.0	セット			
F-104 5歳児保育室 観察台	2420x600x575	1.0	セット			
F-105 5歳児保育室 掃除用具入	500x600x2000	1.0	セット			
F-106 5歳児保育室 教師用机	1280x450x2800	1.0	セット			
運搬取付費		1.0	式			
13. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 4. 雑工事						
カーテン	AW-101 3500x2505	両開き1.5倍ビタ ジヤマ忸S同等品	1.0	ヶ所		
カーテン	AW-102 3500x1395	両開き1.5倍ビタ ジヤマ忸S同等品	1.0	ヶ所		
カーテン	AW-107 1100x1095	片開き1.5倍ビタ ジヤマ忸S同等品	1.0	ヶ所		
吊り込み工事費		1.0	式			
ピクチャーレール	軽量用	ハンカ-@1000mm	65.0	m		
室名札	既製品	2.0	ヶ所			
ピクトサイン	//	1.0	ヶ所			
断熱材 発泡ウレタン	t=15	74.0	m2			
// 壁ガラスウール	t=100 24K	136.6	m2			
// 天井ガラスウール	t=100 24K	103.0	m2			
保材庫棚		3.0	ヶ所			
1 4. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3 仮設園舎リース工事						
1.設置工事		1.0	式			
2.模様替工事		1.0	式			
3.解体工事		1.0	式			
4.リース料		1.0	式			
A-3 合計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 設置工事						
1 直接仮設工事						
2 基礎工事						
3 本体工事						
4 雨樋・板金工事						
5 木・内装工事						
6 塗装工事						
7 備品工事						
8 電気設備工事						
9 給排水衛生設備工事						
1. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣方		164.7	m2			
墨出し		164.7	m2			
内部足場	脚立・足場板等	164.7	m2			
水平安全柵		164.7	m2			
養生費		164.7	m2			
片付清掃費		164.7	m2			
竣工クリーニング		164.7	m2			
発生材処分		10.0	m3			
仮設材運搬費		1.0	式			
1 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 基礎工事						
布基礎コンクリート		66.0	m			
残土処理		27.0	m <sup>3</sup>			
アンカーボルト		82.0	本			
床下換気口		13.0	ヶ所			
レベラー		66.0	m			
内土間	t=120	5.0	m <sup>2</sup>			
ポンプ圧送		3.0	回			
重機回送		1.0	式			
生コン試験費		1.0	式			
2 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 本体工事						
建方工事費		1.0	式			
部材運搬費	大型	1.0	式			
重機損料	5tクレーン	4.0	回			
部材金具費		48.0	坪			
出張・交通費		1.0	式			
外部庇		1.0	ヶ所			
天井カーハ°ネ	スタイロフォームt35入	26.0	坪			
柱付間仕切カーハ°ネ		19.5	間			
床ハ°ネ組 スタイロフォーム50入	鋼製大引@920 鋼製束+HP平板	48.0	坪			
換気扇枠		3.0	ヶ所			
吸気ガラリ		2.0	ヶ所			
専用アルミ引違い戸	AD-1720 ST/AP	5.0	セット			
専用アルミ引違い窓	AW-1713 ST 網戸付き	8.0	セット			
〃	AW-1710 ST 網戸付き	2.0	セット			
〃	AW-1705 ST 網戸付き	1.0	セット			
〃	AW-0705 ST 網戸付き	1.0	セット			
構造補強費		1.0	式			
消耗品費		1.0	式			
3 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 雨樋・板金工事						
軒樋	U120	23.0	m			
縦樋	φ75	10.5	m			
ドレン		3.0	ヶ所			
運搬・荷揚		1.0	式			
4 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 木・内装工事						
<b>【木工事】</b>						
床捨へニア張り	t4 F4	163.5	m2			
WD-1 物入引違戸		1.0	セット			
トイレブース		5.0	セット			
ライニング		10.0	m2			
ヒット床造作		1.0	式			
運搬・荷揚		1.0	式			
<b>【内装工事】</b>						
天井 LGS下地	W19	75.0	m2			
// 補強材	W65	96.0	m			
// 断熱材	GW t50 16k	74.0	m2			
// ケイカル	t6	74.0	m2			
見切		46.0	m			
床 長尺塩ビシート	t2.0	163.5	m2			
カーテンレール	SUS	23.7	m			
遮光カーテン	1,800×2,000	3.0	枚			
遮光カーテン	1,800×1,200	4.0	枚			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光カーテン	1,800×1,500	1.0	枚			
遮光カーテン	900×500	1.0	枚			
運搬・荷揚		1.0	式			
5 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 塗装工事						
天井 ケイカル板	E P	75.0	m2			
鉄骨タッチアップ		1.0	式			
6 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 備品工事						
FFヒーター		1.0	セット			
天吊エアコン	6馬力	1.0	セット			
生徒用ロッカー	15人用	4.0	セット			
清掃用ロッカー		2.0	セット			
全層シンク		2.0	セット			
運搬・搬出費		1.0	式			
設置・解体費		1.0	式			
7 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 電気設備工事						
8-1 幹線動力設備工事		1.0	式			
8-2 電灯・コンセント設備工事		1.0	式			
8-3 照明器具設備工事		1.0	式			
8-4 弱電設備工事		1.0	式			
8-5 火災報知設備工事		1.0	式			
撤去費		1.0	式			
8 計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8-1 幹線動力設備工事						
エコ電線 EM-IE2.0		16.0	m			
エコ電線 EM-IE5.5SQ		12.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C コロガシ		8.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C 管内		3.0	m			
エコ電線 EM-CE5.5SQ-3C コロガシ		13.0	m			
エコ電線 EM-CE5.5SQ-3C 管内		2.0	m			
エコ電線 EM-CE8.0SQ-3C コロガシ		5.0	m			
エコ電線 EM-CE8.0SQ-3C 管内		6.0	m			
エコ電線 EM-CET 14SQ コロガシ		5.0	m			
エコ電線 EM-CET 14SQ 管内		6.0	m			
電線支持材		1.0	式			
電線管	HIVE-16 露出	2.0	m			
〃	HIVE-22 露出	7.0	m			
〃	HIVE-28 露出	8.0	m			
電線管付属品		1.0	式			
電線管支持材料VE(16-36)		1.0	式			
露出ボックス角1方出	22mm VE	1.0	個			
〃	28mm VE	1.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤 LP-M (仮設)		1.0	面			
電灯動力盤 LP-1 (仮設)		1.0	面			
盤支持材		1.0	式			
埋込コンセント	3P15A 200V	1.0	組			
〃	3P30A 200V	1.0	組			
接地工事 ED(銅棒式)		1.0	ヶ所			
消耗品・雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
電力申請費		1.0	式			
8-1 計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8-2 電灯・コンセント設備工事						
エコ電線 EM-EEF1.6mm-2C コロガシ		154.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-2C 管内		10.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C コロガシ		77.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C 管内		19.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-3C コロガシ		44.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-3C 管内		15.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-3C コロガシ		55.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-3C 管内		14.0	m			
電線支持材		1.0	式			
電線管	HIVE-16 露出	18.0	m			
〃	HIVE-22 露出	36.0	m			
電線管付属品		1.0	式			
電線管支持材料VE(16-36)		1.0	式			
露出ボックス角1方出	16mm VE	11.0	個			
〃	22mm VE	15.0	個			
露出ボックス角2個用 1方出	22mm VE	1.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
埋込スイッチ 新金属プレート付	1P15A×1	4.0	組			
〃	1P15A×2	5.0	組			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ 新金属プレート付	1P15A×3	1.0	組			
〃	1P15A×5	1.0	組			
埋込コンセント 新金属プレート付	3W15A×1	2.0	組			
〃	2P15A×2	8.0	組			
〃	2P15A×2E	4.0	組			
〃	2P15A×2ET	2.0	組			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
8-2 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-3 照明器具設備工事						
照明器具	A40	3.0	台			
〃	A52	5.0	台			
〃	AR216	4.0	台			
〃	AT32	1.0	台			
〃	AT340	6.0	台			
〃	B10	2.0	台			
〃	E69	6.0	台			
非常用照明器具	b9	1.0	台			
〃	c30	1.0	台			
天井開口費 ダウンライト		4.0	ヶ所			
天井開口費	FL40W 200×1200	4.0	ヶ所			
照明器具支持金具		21.0	台			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
8-3 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-4 弱電設備工事						
耐熱電線 EM-HP1.2-3C	コロガシ	47.0	m			
耐熱電線 EM-HP1.2-3C	管内	5.0	m			
耐熱電線 EM-HP1.2-3C	架空	10.0	m			
EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB	コロガシ	17.0	m			
EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB	管内	3.0	m			
EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB	架空	10.0	m			
電線支持材		1.0	式			
電線管	HIVE-16 露出	8.0	m			
電線管付属品		1.0	式			
電線管支持材料VE(16-36)		1.0	式			
露出ボックス角1方出	16mm VE	4.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
プルボックス	200×200×200mm WP-SUS	2.0	個			
プルボックス支持材料		1.0	個			
天井埋込スピーカー		3.0	個			
アッテネーター		3.0	個			
直列ユニット		1.0	個			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
8-4 計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8-5 火災報知設備工事						
耐熱電線 EM-HP1. 2-3P	PF内	2.0	m			
耐熱電線 EM-HP1. 2-3P	コカシ	14.0	m			
耐熱電線 EM-HP1. 2-3P	架空	5.0	m			
警報用電線 EM-AE0. 9-4C	コカシ	62.0	m			
電線支持材		1.0	式			
PF管 22mm (被覆無一重管)		2.0	m			
電線管付属品 (CD他)		1.0	式			
プルボックス	150×150×100mm WP-SUS	2.0	個			
プルボックス支持材料		1.0	式			
ヘル		1.0	個			
スポット感知器	差動式 2種	5.0	個			
〃	定温式 1種 防水	6.0	個			
光電式スポット感知器 2種		1.0	個			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
諸手続及び立会検査費		1.0	式			
8-5 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 給排水衛生設備工事						
9-1 給水設備工事		1.0	式			
9-2 排水汚水通気設備工事		1.0	式			
9-3 衛生器具設備工事		1.0	式			
9-4 雨水排水設備工事		1.0	式			
9-5 給湯設備工事		1.0	式			
9-6 LPGガス設備工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
9 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-1 給水設備工事						
塩化ビニル管	HIVP 25φ	50.0	m			
〃	HIVP 20φ	5.0	m			
同上継手		1.0	式			
配管用炭素鋼管（白）	25A	52.0	m			
〃	20A	138.0	m			
同上継手		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
防露被覆		1.0	式			
凍結防止帯 取付共		1.0	式			
ストレート止水栓		2.0	個			
不凍栓	MV 25×0.5m BOX共	5.0	個			
〃	MV 20×0.5m BOX共	1.0	個			
鉛レスゲートバルブ（埋設用）	LJ10NBS-OR 25A	1.0	個			
バルブボックス		1.0	個			
スリーブインサート		1.0	式			
斫り穴明		1.0	式			
根伐埋戻		1.0	式			
既存管分岐工事（材工共）		1.0	式			
配管工費		1.0	式			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テスト費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9 - 1 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-2 排水汚水通気設備工事						
塩化ビニル管	VU 100φ	156.0	m			
〃	VU 75φ	54.0	m			
〃	VU 65φ	20.0	m			
〃	VU 50φ	79.0	m			
同上継手		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
防露被覆		1.0	式			
床上掃除口	COA 100	5.0	個			
トルコ通気	50	4.0	個			
小口径柵	100×150	10.0	個			
トラップ付小口径柵	100×150	7.0	個			
スリーブインサート		1.0	式			
研り穴明		1.0	式			
根伐埋戻		1.0	式			
既存管接続工事 (材工共)		1.0	式			
配管工事		1.0	式			
申請手続費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9-2 計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
9-3 衛生器具設備工事						
洋風便器	CS220B/SH220BFS	17.0	組			
暖房便座	TCF116	17.0	台			
紙巻器	YH51R	17.0	個			
小便器	UFH508CR/TG600PN	10.0	組			
化粧鏡	YM4560A	27.0	枚			
掃除用流し	SK322	4.0	台			
自在水栓	T130AUN13C	27.0	個			
上記据付工費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9-3 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-4 雨水排水設備工事						
塩化ビニル管	VU 150φ	90.0	m			
同上継手		1.0	式			
角桝	360□ (材工)	26.0	個			
グレーチング (落込み)		13.0	個			
根伐埋戻		1.0	式			
放流先穴明		1.0	式			
配管工費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9-4 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-5 給湯設備工事						
ガス給湯機	20号	1.0	台			
同上取付工費		1.0	式			
配管用炭素鋼管	20A	30.0	m			
同上継手		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
ストート止水栓		1.0	個			
穴明		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
凍結防止帯 取付共		1.0	式			
保温工事費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9-5 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-6 LPGガス設備工事						
ガス容器	別途供給業者工事	1.0	式			
ガスメーター	〃	1.0	式			
配管用炭素鋼管（白）	20A	10.0	m			
同上継手		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
金属フレキ・コック共		1.0	個			
穴明		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
消耗品雑材		1.0	式			
9-6 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 模様替工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 木・内装工事		1.0	式			
3 塗装工事		1.0	式			
4 備品工事		1.0	式			
2.計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣方		1.0	式			
内部足場	脚立・足場板等	1.0	式			
養生費		1.0	式			
片付清掃費		1.0	式			
竣工クリーニング		1.0	式			
発生材処分		6.0	m3			
仮設材運搬費		1.0	式			
1 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 木・内装工事						
【木工事】						
WD-1 片開ドア		3.0	セット			
WD-2 片引ドア		1.0	セット			
厨房床下換気口	□450	3.0	ヶ所			
ヒート床造作		1.0	式			
運搬・荷揚		1.0	式			
【内装工事】						
間仕切 LGS下地	W65@303	38.0	m2			
〃 開口補強	W65	30.0	m			
〃 ケイカル	t6	76.0	m2			
見切		49.0	m			
ソト巾木	H60	28.0	m			
下り壁	LGS下地・ケイカル板t6	6.0	m2			
天井点検口	□450	3.0	ヶ所			
遮光カーテン取外し	7枚	1.0	式			
配膳庫 4枚アルミ引戸	2,600×2,000	1.0	セット			
運搬・荷揚		1.0	式			
2 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 塗装工事						
天井 ケイロ EP		82.0	m2			
3 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 備品工事						
ブルヒーター		3.0	台			
備品一部取外・搬出費		1.0	式			
4 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 解体工事						
本体解体工事費		1.0	式			
部材引上費	大型	1.0	式			
重機損料	5tクレーン	3.0	回			
基礎解体工事費	処分・荒整地共	1.0	式			
産廃処分費		12.0	m3			
3. 計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. リース料						
本体リース料	4K×12K・1F	180.0	日			
4.計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4 外構工事						
1. フェンス、門扉工事		1.0	式			
2. 側溝、雨水処理工事		1.0	式			
3. 物置、プール、土間工事		1.0	式			
4. 花壇壁、足洗、水飲み場工事		1.0	式			
5. 砂場工事		1.0	式			
6. 園庭 砂利敷き、テラス工事		1.0	式			
A-2 合計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. フェンス、門扉工事						
メッシュフェンス	H=1200 独立基礎タイプ	38.0	m			
メッシュフェンス	H=1200	156.0	m			
同上支柱用コア抜き	補修共	82.0	ヶ所			
目隠しフェンス	H=1500	19.8	m			
門扉 1	既存基礎解体	2.0	ヶ所			
	既存門扉保管	1.0	セット			
	新設基礎	2.0	ヶ所			
	門扉設置	1.0	セット			
	門扉塗装 SOP	7.0	m2			
門扉 2	メッシュフェンス扉	2.0	セット			
	独立基礎	6.0	ヶ所			
門扉 3	メッシュフェンス扉	1.0	セット			
門扉 4	メッシュフェンス扉	1.0	セット			
門扉 5		1.0	セット			
門扉 6	伸縮門扉	1.0	セット			
1. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 側溝、雨水処理工事						
<外部>						
自由勾配側溝		56.0	m			
集水樹 1		3.0	ヶ所			
集水樹 2		9.0	ヶ所			
浸透樹		2.0	ヶ所			
接続用 V P 管	100 φ	55.0	m			
2. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 物置、プール、土間工事						
プレハブ物置	2290x5815	1.0	セット			
<基礎>						
根伐		6.0	m3			
床均し		8.3	m2			
埋戻し	t=25	2.5	m3			
残土処分		3.5	m3			
砕石		2.4	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	2.6	m3			
同上打設手間		2.6	m3			
鉄筋 D10	加工組立共	140.0	kg			
型枠損料		10.0	m2			
コンクリート打ち同時金ゴテ仕上げ		13.8	m2			
プレハブ物置	既存保管	1.0	セット			
〃	物置設置	1.0	セット			
<基礎>						
根伐		1.8	m3			
床均し		5.8	m2			
埋戻し	t=25	1.4	m3			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分		0.4	m3			
碎石		0.2	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	0.2	m3			
同上打設手間		0.2	m3			
型枠損料		4.0	m2			
コンクリート打ち同時金ゴテ仕上げ		0.7	m2			
プロパン置場土間						
根伐		2.4	m3			
床均し		3.8	m2			
埋戻し	t=25	0.9	m3			
残土処分		1.5	m3			
碎石		0.9	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	1.2	m3			
同上打設手間		1.2	m3			
鉄筋 D10	加工組立共	45.0	kg			
あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	12.0	ヶ所			
型枠損料		4.4	m2			
コンクリート打ち同時刷毛引き仕上げ		4.1	m2			
面取り	見付25	6.3	m			

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
プール本体	YYW4.5x6B L6000xW4500x680 水深0.55m 1か所排水仕様	1.0	基			
シーズン用プールカバー	4.5x6型 マッシュ仕様	1.0	枚			
オフシーズン用プールカバー	4.5x6型	1.0	枚			
排水ホース	5m	4.0	本			
新設時施工費		1.0	式			
運賃		1.0	式			
プール解体再組立て費		2.0	回			
雑材費		1.0	式			
<基礎>						
根伐		15.8	m3			
床均し		19.8	m2			
埋戻し	t=25	2.0	m3			
残土処分		13.8	m3			
砕石		10.8	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	14.6	m3			
同上打設手間		14.6	m3			
鉄筋 D10	加工組立共	665.0	kg			
あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	52.0	ヶ所			
型枠損料		9.1	m2			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打ち同時金ゴテ仕上げ		90.4	m2			
防滑性ビニールシート	t=2.9	64.6	m2			
プール廻りシール		21.0	m			
面取り	見付25	6.3	m			
<新設階段>						
根伐		4.4	m3			
床均し		16.2	m2			
埋戻し	t=25	2.6	m3			
残土処分		1.8	m3			
砕石		0.9	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	1.6	m3			
同上打設手間		1.6	m3			
型枠損料		5.0	m2			
コンクリート打ち同時金ゴテ仕上げ		5.5	m2			
縁石		4.3	m			
防護アーチ	サンプール	2.0	ヶ所			
3. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 花壇壁、足洗、水飲み場工事						
〈花壇〉 新設-1、既設-5						
根伐		1.8	m3			
床均し		3.0	m2			
埋戻し	t=25	1.2	m3			
残土処分		0.6	m3			
砕石		0.3	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	0.6	m3			
同上打設手間		0.6	m3			
鉄筋 D10	加工組立共	40.0	kg			
型枠損料		10.0	m2			
面取り	見付25	3.0	m			
腐葉土		0.3	m2			
サツキ密植		0.5	m2			
再生木パネル	3000x850x100	6.0	枚			
花壇廻り塗装	AEP	10.0	m2			
〈足洗、水飲み場〉 3ヶ所						
根伐		15.0	m3			
床均し		14.1	m2			
埋戻し	t=25	8.0	m3			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分		7.0	m3			
碎石		2.2	m3			
捨てコンクリート	Fc18-25-15	0.6	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	7.1	m3			
同上打設手間		7.7	m3			
鉄筋 D16	加工組立共	70.0	kg			
鉄筋 D13	加工組立共	320.0	kg			
鉄筋 D10	加工組立共	270.0	kg			
型枠損料	一般	47.6	m2			
	打放	17.0	m2			
コンクリートブロック	A種 t=100	6.3	m2			
面取り	見付25	29.5	m			
コンクリート打ち同時金ゴテ仕上げ		6.4	m2			
防水モルタル		7.0	m2			
壁タイル下モルタル		6.3	m2			
壁モザイクタイル貼		6.3	m2			
ゴムチップ縁	W100・L200・H60	8.0	本			
SUSグレーチング	400x1000	3.0	枚			
4. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 砂場工事						
<砂場 大>						
鉄骨本体工事		1.0	式			
同上見掛け塗装		1.0	式			
同上膜屋根工事		1.0	式			
根伐		9.4	m3			
床均し		5.8	m2			
埋戻し	t=25	2.5	m3			
残土処分		6.9	m3			
砕石		0.5	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	2.0	m3			
同上打設手間		2.0	m3			
鉄筋 D10	加工組立共	200.0	kg			
型枠損料		31.5	m2			
砂		7.5	m3			
松丸太	150φ	18.0	m			
同上用アンカーボルト	M12 M400	12.0	本			
<砂場 小>						
根伐		1.6	m3			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床均し		2.6	m2			
埋戻し	t=25	1.2	m3			
残土処分		0.4	m3			
砕石		0.1	m3			
コンクリート	Fc18-25-18	0.3	m3			
同上打設手間		0.3	m3			
型枠損料		3.5	m2			
木材	米ヒバ 上小節	0.8	m3			
大工手間		9.0	人			
釘・金物		7.3	kg			
カー鉄板一文字葺き	t=0.35	16.0	m2			
アスファルトルーフィング	940品	16.0	m2			
野地合板	t=12	16.0	m2			
カー鉄板棟包み	t=0.35	4.0	m			
カー鉄板ケラバ押え		16.0	m			
柱脚羽子板ボルト	40x310x350	4.0	枚			
砂場本体	ビックサンデー (ハードカバー付)	1.0	式			
砂		0.6	m3			
5. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 園庭 砂利敷き、テラス工事						
〈園庭工事〉						
土工事		107.0	m2			
園庭舗装		712.9	m			
ハナモクレン	中木	1.0	本			
ナラ	中木	1.0	本			
シャラ	中木	1.0	本			
クヌギ	中木	1.0	本			
カシ	中木	1.0	本			
〈砂利敷〉						
スキ土		5.5	m3			
残土処分		5.5	m3			
砂利敷		38.6	m2			
〈テラス〉						
土間コン	t=120	26.6	m2			
V P 100 φ 埋設	雨水処理用	10.0	m			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラーゴムチップ舗装 t=10	FLEXポード	130.0	m <sup>2</sup>			
〃	FLEXステップ	110.0	m			
同上色分けデザイン	300x300 t=10	6.0	ヶ所			
踏込み塗装	AEP	110.0	m			
<中庭>						
浸透舗装		32.5	m <sup>2</sup>			
人工芝		32.5	m <sup>2</sup>			
ワイヤー取付		31.0	m			
<遊具移設・新設>						
中型一方向滑り台	撤去・再設置2回	1.0	式			
3間低鉄棒	撤去・再設置	1.0	式			
中型4連ブランコ	基礎工事共 BK-661	1.0	台			
中型4連ブランコ用柵	BK-M	1.0	台			
既存4連ブランコ撤去		1.0	式			
6. 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5 解体工事						
1. 仮設工事		1.0	式			
2. 解体工事		1.0	式			
3. 外構、その他撤去工事		1.0	式			
A-5 小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 仮設工事						
内外部不要残置物、収取運搬処分	パッキンにて手直し	48.0	m3			
石綿含有建材調査費	t=15	2.0	検体			
ジャバラゲート		1.0	基			
仮囲い		600.0	m2			
仮設養生足場		300.0	m2			
重機回送日		1.0	式			
1. 小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2. 解体工事						
【5歳児保育室2】	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き1F建					
先行接触部切り離し	人力	1.0	式			
A L C 外壁塗装剤	人力	72.7	m2			
内装材解体	人力	51.9	m2			
建屋解体	人力・重機併用	51.9	m2			
基礎、土間解体	テラス共	64.5	m2			
<集積積込費>						
木くず		6.0	m3			
金属くず		6.5	t			
コンクリート塊		15.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		1.0	m3			
廃プラスチック		6.0	m3			
建設混合廃材		1.5	m3			
石膏ボード類		3.0	m3			
アスベスト		11.0	m3			
<収集運搬費>						
木くず		6.0	m3			
金属くず		6.5	t			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊		15.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		1.0	m3			
廃プラスチック		6.0	m3			
建設混合廃材		1.5	m3			
石膏ボード類		3.0	m3			
アスベスト		11.0	m3			
<処分費>						
木くず		6.0	m3			
金属くず		6.5	t			
コンクリート塊		15.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		1.0	m3			
廃プラスチック		6.0	m3			
建設混合廃材		1.5	m3			
石膏ボード類		3.0	m3			
アスベスト		11.0	m3			
<b>【園舎本体】</b>						
床ビニールシート撤去		774.8	m2			
床木下地組撤去		142.1	m2			
床コンパネ撤去		774.8	m2			
床縁付畳撤去		8.0	帖			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EXP. J金物撤去		12.5	m			
人研框撤去		9.0	m			
木巾木撤去		70.7	m			
木框撤去		2.0	m			
玄関下駄箱撤去		5.0	ヶ所			
テラス下駄箱撤去		5.0	ヶ所			
C B 壁解体	t=150	72.1	m <sup>2</sup>			
C B 壁解体	t=100	4.8	m <sup>2</sup>			
同上臥梁解体	150 x 600	36.0	m			
R C 壁解体	t=150	12.0	m <sup>2</sup>			
R C 棚解体	120 x 150	3.4	m			
木軸組撤去		85.2	m <sup>2</sup>			
壁タイル解体	100角	113.0	m <sup>2</sup>			
壁P B 解体		233.4	m <sup>2</sup>			
壁ピノリング 解体		164.8	m <sup>2</sup>			
壁ベニヤ解体		37.0	m <sup>2</sup>			
ハッチステンレス撤去		14.4	m			
SUSライングトップ 撤去		2.0	m			
天井L G S 解体		258.3	m <sup>2</sup>			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井ジブトン、ケイカル板解体	仕上のみ	837.5	m			
杉桝合板解体		16.2	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁撤去		578.2	m			
木廻り縁撤去		108.4	m			
浴槽撤去		1.0	ヶ所			
洗面流し台撤去	L=3400	1.0	ヶ所			
流し台撤去		5.0	ヶ所			
ダルマストーブ撤去	煙突、タノ共	6.0	台			
前室用物入撤去	W=1350	1.0	ヶ所			
トイレ 大便器撤去		11.0	ヶ所			
トイレ 小便器撤去		6.0	ヶ所			
手洗器撤去		6.0	ヶ所			
シャッター撤去	W=3727xH=2500	1.0	セット			
シャッター撤去	W=1780xH=1800	2.0	セット			
スチールドア撤去	W=1830x2500	3.0	セット			
アルミドア撤去	W=1600x2600	1.0	セット			
前室木製建具撤去		4.0	本			
トイレブース解体		14.1	m <sup>2</sup>			
相談室建具撤去		4.0	本			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更衣室建具撤去		1.0	本			
トイレ建具撤去		1.0	本			
物置建具撤去		1.0	本			
休憩室他建具撤去		8.0	本			
調理室他建具撤去		16.0	本			
屋根煙突撤去		5.0	ヶ所			
便所、調理室ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体		102.3	m2			
<集積積込費>						
木くず		17.5	m3			
金属くず		0.5	t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		16.0	m3			
がれき類		17.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		3.0	m3			
廃プラスチック		10.0	m3			
建設混合廃材		2.0	m3			
石膏ボード類		18.5	m3			
石綿含有建材		11.0	m3			
<収集運搬費>						
木くず		17.5	m3			
金属くず		0.5	t			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊		16.0	m3			
がれき類		17.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		3.0	m3			
廃プラスチック		10.0	m3			
建設混合廃材		2.0	m3			
石膏ボード類		18.5	m3			
石綿含有建材		11.0	m3			
<処分費>						
木くず		17.5	m3			
金属くず		0.5	t			
コンクリート塊		16.0	m3			
がれき類		17.5	m3			
ガラス・陶磁器くず		3.0	m3			
廃プラスチック		10.0	m3			
建設混合廃材		2.0	m3			
石膏ボード類		18.5	m3			
石綿含有建材		11.0	m3			
2. 合計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 外構、その他撤去工事						
コンクリート洗い場解体		5.0	ヶ所			
コンクリート洗い場解体		2.0	ヶ所			
プール解体		41.3	m2			
コンクリート土間解体		56.7	m2			
同上カッター費	17m	1.0	式			
U字溝解体		57.5	m			
中庭ウッドチップ撤去		3.3	m3			
中庭物入小屋解体		5.8	m2			
木造物置解体		9.8	m2			
スチール製物置解体		12.1	m2			
砂場屋根解体		46.4	m2			
外便所解体		3.4	m2			
同上外壁塗装材除去		1.0	式			
便槽撤去	汲み取り別途	1.0	ヶ所			
ネットフェンス撤去	独立基礎	25.5	m			
ネットフェンス撤去	布基礎	168.5	m			
扉撤去		1.0	ヶ所			
<集積積込費>						
木くず		4.0	m3			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属くず		3.5	t			
コンクリート塊		20.0	m3			
ガラス・陶磁器くず		0.1	m3			
廃プラスチック		1.0	m3			
建設混合廃材		0.5	m3			
石膏ボード類		0.5	m3			
アスベスト		2.0	m3			
<収集運搬費>						
木くず		4.0	m3			
金属くず		3.5	t			
コンクリート塊		20.0	m3			
ガラス・陶磁器くず		0.1	m3			
廃プラスチック		1.0	m3			
建設混合廃材		0.5	m3			
石膏ボード類		0.5	m3			
アスベスト		2.0	m3			
<処分費>						
木くず		4.0	m3			
金属くず		3.5	t			
コンクリート塊		20.0	m3			
ガラス・陶磁器くず		0.1	m3			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック		1.0	m3			
建設混合廃材		0.5	m3			
石膏ボード類		0.5	m3			
アスベスト		2.0	m3			
3. 合計						

種目別内訳書

E 電気設備工事			
科目名称	単位	金額	備考
1. 幹線動力設備工事	一式		
2. 電灯コンセント設備工事	一式		
3. 照明器具設備工事	一式		
4. 放送設備工事	一式		
5. テレビ共聴設備工事	一式		
6. インターホン設備工事	一式		
7. 自動火災報知設備工事	一式		
8. パッケージ型消化設備工事	一式		
9. 既設撤去工事	一式		
機械設備工事費合計			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1. 幹線動力設備工事						
エコ電線 EM-IE5.5SQ		89.0	m			
エコ電線 EM-CET 14SQ コロガシ		75.0	m			
エコ電線 EM-CET 60SQ コロガシ		11.0	m			
エコ電線 EM-CET 60SQ 管内		16.0	m			
エコ電線 EM-CE8.0SQ-3C コロガシ		14.0	m			
エコ電線 EM-CE3.5SQ-4C PF内		3.0	m			
エコ電線 EM-CE3.5SQ-4C コロガシ		6.0	m			
エコ電線 EM-CE5.5SQ-4C PF内		3.0	m			
エコ電線 EM-CE5.5SQ-4C コロガシ		11.0	m			
ビニル絶縁電線 IV-38mm2	撤去	74.0	m			
電線支持材		1.0	式			
電線管	ZGP-54 露出	16.0	m			
電線管付属品 (ねじ付き)		1.0	式			
電線管支持材料GP:PE2 (42-104)		1.0	式			
可とう電線管 エキスパンション用等	F30	2.0	m			
プラカ用防水ボックスコネクター #30-31		2.0	個			
PF管 22mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	6.0	m			
電線管付属品 (CD他)		1.0	式			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス 四角中浅	102×44 樹脂	2.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
プルボックス 250×250×200mm		1.0	個			
プルボックス 400×400×300mm		2.0	個			
プルボックス支持材料		1.0	式			
既設電灯盤	内機入替	1.0	式			
既設動力盤	撤去	1.0	面			
動力盤 P-1	新設	1.0	面			
電灯盤 L-3	新設	1.0	面			
盤支持材		1.0	式			
埋込コンセント 3P15A 200V		1.0	組			
埋込コンセント 3P15A 200V		1.0	組			
埋込コンセント 3P30A 200V		1.0	組			
埋込コンセント 3P30A 200V		1.0	組			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施 工 費		1.0	式			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2. 電灯コンセント設備工事						
エコ電線 EM-EEF1.6mm-2C PF内		50.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-2C コロガシ		770.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C PF内		134.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C コロガシ		357.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-2C MM内		10.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-3C PF内		37.0	m			
エコ電線 EM-EEF1.6mm-3C コロガシ		121.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-3C PF内		93.0	m			
エコ電線 EM-EEF2.0mm-3C コロガシ		242.0	m			
電線支持材		1.0	式			
可とう電線管 エキスパンション用等	F17	17.0	m			
可とう電線管 エキスパンション用等	F24	10.0	m			
プラグ用防水ボックスコネクター #17-19		16.0	個			
プラグ用防水ボックスコネクター #24-25		10.0	個			
PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	177.0	m			
PF管 22mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	115.0	m			
電線管付属品 (CD他)		1.0	式			
スイッチボックス 1口用 塗代付		24.0	個			
スイッチボックス 2口用 塗代付		3.0	個			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スイッチボックス 3コ用 塗代付		1.0	個			
アウトレットボックス 四角中浅	102×44 樹脂	52.0	個			
アウトレットボックス 四角大深	119×54 樹脂	1.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
プルボックス 200×200×200mm		4.0	個			
プルボックス支持材料		1.0	式			
メタルモール A型	25.4×12mm	11.0	m			
A型 ジャンクションボックス 角型		5.0	個			
コーナーボックス A型		1.0	個			
A型用スイッチボックス	角形 1個用	6.0	個			
<b>【配線器具・取外し】</b>						
埋込スイッチ 1P15A×1		6.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×2		12.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×3		3.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×4		1.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×5		2.0	組			
埋込スイッチ 3W15A×1		3.0	組			
埋込スイッチ 3W15A×2		1.0	組			
埋込スイッチ 4W15A×1		1.0	組			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント 2P15A×1		28.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2		22.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2E		12.0	組			
フロアコンセント 2P15A×2 E付		1.0	個			
FANコントロールスイッチ		4.0	個			
<b>【配線器具・取替】</b>						
埋込スイッチ 1P15A×1	新金属プレート付	6.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×2	新金属プレート付	12.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×3	新金属プレート付	3.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×4	新金属プレート付	1.0	組			
埋込スイッチ 1P15A×5	新金属プレート付	2.0	組			
埋込スイッチ 3W15A×1	新金属プレート付	3.0	組			
埋込スイッチ 3W15A×2	新金属プレート付	1.0	組			
埋込スイッチ 4W15A×1	新金属プレート付	1.0	組			
埋込コンセント 2P15A×1	新金属プレート付	28.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2	新金属プレート付	22.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2E	新金属プレート付	12.0	組			
フロアコンセント 2P15A×2 E付		1.0	個			
FANコントロールスイッチ	再取付	4.0	個			
<b>【配線器具・新設】</b>						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ 1P15A×6 1P15A×1L	新金属プレート付	1.0	組			
熱線センサ自動スイッチ 換気扇連動型		2.0	個			
埋込コンセント 2P15A×2	新金属プレート付	19.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2E	新金属プレート付	7.0	組			
埋込コンセント 2P15A×2ET	新金属プレート付	14.0	組			
埋込コンセント 2P15/20A×1EET 250V	新金属プレート付	2.0	組			
防水コンセント 2P15A×2EET WP		2.0	個			
カバープレート	新金属P	5.0	枚			
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	15.0	ヶ所			
消耗品 雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
2.小計						

内訳明細書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 照明器具設備工事						
照明器具 A40		4.0	台			
照明器具 A52		27.0	台			
照明器具 AR69		30.0	台			
照明器具 AR216		7.0	台			
照明器具 AT32		4.0	台			
照明器具 AT340		24.0	台			
照明器具 B10		6.0	台			
照明器具 B20		15.0	台			
照明器具 B25		18.0	台			
照明器具 BW15		4.0	台			
照明器具 BK1		2.0	台			
照明器具 E69		7.0	台			
非常用照明器具 b9		7.0	台			
非常用照明器具 c30		9.0	台			
避難口誘導灯 C級片面 e1		5.0	台			
通路誘導灯 C級片面 e2		5.0	台			
天井開口費 ダウンライト		54.0	ヶ所			

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
天井開口費 FL40W 200×1200		37.0	ヶ所			
照明器具支持金具		76.0	台			
消耗品 雑材料費		1.0	式			
施工費		1.0	式			
3.小計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 放送設備工事						
耐熱電線 EM-HP1.2-3C PF内		7.0	m			
耐熱電線 EM-HP1.2-3C コカシ		69.0	m			
電線支持材		1.0	式			
PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	7.0	m			
電線管付属品 (CD他)		1.0	式			
スイッチ ボックス 1口用 塗代付		4.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
壁掛型非常業務放送装置 80W 10回路		1.0	台			
リモートマイク 10回路		1.0	台			
SD/USB対応CDプレーヤー		1.0	台			
タイムサーバー		1.0	台			
天井埋込スピーカー		3.0	個			
天井埋込スピーカー	取外し・再取付	5.0	個			
壁掛型スピーカー	取外し・再取付	7.0	個			
アッテネーター		3.0	個			
アッテネーター	取外し・再取付	10.0	個			
消耗品 雑材料費		1.0	式			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施 工 費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
4.小計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. テレビ共聴設備工事						
EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB PF内		7.0	m			
EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB コロガシ		27.0	m			
電線支持材		1.0	式			
PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	7.0	m			
電線管付属品 (CD他)		1.0	式			
アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		2.0	個			
ボックス支持材料		1.0	式			
直列エント 1端子型 中間		1.0	組			
直列エント	取外し・再取付	7.0	個			
消耗品 雑材料費		1.0	式			
施 工 費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
5.小計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. インターホン設備工事						
インターホン 親機	取外し・再取付	1.0	台			
インターホン 子機	取外し・再取付	4.0	台			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
6.小計						

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 自動火災報知設備工事						
警報用電線 EM-AE0.9-4C コロガシ		71.0	m			
電線支持材		1.0	式			
火報受信機 P型2級 5回線		1.0	面			
機器収容箱	取外し・再取付	2.0	面			
スポット感知器 差動式 2種		7.0	個			
スポット感知器 差動式 2種	取外し・再取付	15.0	個			
スポット感知器 定温式 1種 防水		5.0	個			
スポット感知器 定温式 1種 防水	取外し・再取付	3.0	個			
光電式スポット感知器 2種		7.0	個			
煙感知器	取外し・再取付	7.0	個			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施 工 費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
諸手続及び立会検査費		1.0	式			
7.小計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. パッケージ型消化設備工事						
エロ電線 EM-EEF2.0mm-3C コロガシ		95.0	m			
電線支持材		1.0	式			
パッケージ型消火設備 I型	埋込型	3.0	台			
リサイクルシール		3.0	枚			
消耗品雑材料費		1.0	式			
施 工 費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
諸手続及び立会検査費		1.0	式			
8.小計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去工事						
ビニル絶縁電線	IV-1.6mm	60.0	m			
ビニル絶縁電線	IV-2.0mm	69.0	m			
耐熱電線	HP1.2mm -3C	13.0	m			
同軸ケーブル	5C-FB	10.0	m			
PF管	16mm (被覆無一重管)	26.0	m			
スイッチボックス	1口用	3.0	個			
アウトレットボックス	四角中浅 102×44 樹脂	5.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 プレート共	1.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2 プレート共	3.0	個			
コントロールスイッチ		1.0	個			
照明器具	FL40W×2	6.0	台			
天井扇		1.0	台			
壁掛型スピーカ		1.0	台			
アッテネーター		1.0	個			
直列ユニット		1.0	個			
9.小計						

種目別内訳書

M 機械設備工事			
科目名称	単位	金額	備考
1. 衛生器具設備工事	一式		
2. 給水設備工事	一式		
3. 排水設備工事	一式		
4. 給湯設備	一式		
5. ガス設備	一式		
6. 冷暖房設備工事	一式		
7. 換気設備工事	一式		
8. 撤去工事	一式		
機械設備工事費合計			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 衛生器具設備						
ハンディキャップ洋風便器	CS232B・ロータンク・洗浄便座TCF589AV・紙巻器YH650	1.0	組			
L型手すり	T112CL10	1.0	組			
可動式手すり	可動式 T112HK8R	1.0	組			
ハンディキャップ洗面器	L103CFG・レバー式単水栓	1.0	組			
化粧鏡	YM6090F・600×900	1.0	枚			
洗面器用手すり	T130AUN13C	2.0	組			
ベビーチェアー	コーナー設置タイプ・YKA16S	1.0	組			
洋風便器	CS232B, ロータンク・洗浄便座TCF6623V・紙巻器YH650	3.0	組			
掃除流し	SK22A・単水栓	3.0	組			
掃除流し	SK322・ツートン <sup>レ</sup> ル混合水栓	1.0	組			
園児用洋風便器	1～2歳用・CS310B・ロータンク・暖房便座	3.0	組			
園児用手すり	ぞう YB10P2S	3.0	組			
園児用洋風便器	3～5歳用・CS300B・ロータンク・暖房便座・紙巻器YH500	10.0	組			
園児用小便器	壁掛U310GY・手すり付・フラッシュハ <sup>ル</sup> T601P	1.0	組			
園児用小便器	壁掛U310・フラッシュハ <sup>ル</sup> T601P	8.0	組			
沐浴パン	幼児用シャワーパン PFS1100R	1.0	組			
汚物流し	掃除口付 SKL330TNNNR	1.0	組			
手洗器（浅型500×400）	L210DM・台付自動混合水栓・自動水石鹼供給栓	1.0	組			
手洗器（浅型560×460）	L250A・台付自動混合水栓・自動水石鹼供給栓	1.0	組			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗器 (深型)	スタッフ用 LS850BPA	1.0	組			
化粧鏡	350×450	2.0	枚			
洗濯パン	PWP640N2W・縦型トラップ	4.0	組			
洗濯用混合水栓	ツェントール混合栓TW21RZ	2.0	個			
洗濯用単水栓	TW11RF	3.0	個			
シャワー水栓	壁付サモTBV03421J・ホース接続用吐水口	1.0	個			
レバー式横水栓	T200BSQF13C	18.0	個			
レバー式横水栓	T130AEQF13C	8.0	個			
シングルレバー混合栓	TKS05315J	2.0	個			
シングルレバー混合栓	TKS05315J・ホース接続吐水口	6.0	個			
横水栓 (厨房回転釜)	TK133EQ13C	4.0	個			
横水栓 (外流し水飲み)	T200SUN13C	6.0	個			
横水栓 (外流し足洗)	T200SUN13C・ホース接続口	6.0	個			
横水栓 (プール用)	T200SUN13C	4.0	個			
大型鏡	フリーサイズ 800×450	2.0	枚			
大型鏡	フリーサイズ 1350×450	1.0	枚			
自動アルコール消毒器	ノタッチディスプレイ・壁付セット・トレイ・ウイルスステラVH	3.0	個			
自動石鹸器	ノタッチディスプレイ・壁付セット・トレイ・シャボンネットP-5	4.0	個			
同上取付費		1.0	式			
1 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備						
2-1. 屋外給水設備						
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋外地中 50A	17.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋外地中 40A	21.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋外地中 30A	9.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋外地中 25A	4.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋外地中 20A	9.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 屋外地中 40A	4.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 屋外地中 32A	1.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 屋外地中 20A	31.0	m			
地下式不凍栓	20A×600L	4.0	個			
地下式不凍栓	25A×600L	1.0	個			
地下式不凍栓	32A×600L	2.0	個			
地下式不凍栓	40A×600L	1.0	個			
地下式不凍栓（給湯同時水抜）	20A×600L	2.0	個			
不凍栓ボックス	VC-6(B-1) 150φ	10.0	箇所			
電動水抜栓	不凍栓20A用・駆動部・操作盤	3.0	組			
電動水抜栓	不凍栓25A用・駆動部・操作盤	1.0	組			
電動水抜栓	不凍栓32A用・駆動部・操作盤	1.0	組			
電動水抜栓	不凍栓32A用+給湯管末用・駆動部2台・操作盤1台	1.0	組			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動水抜栓	不凍栓40A用+給湯管未用・駆動部2台・操作盤1台	1.0	組			
既設切断・分岐費	塩ビ 20A	5.0	箇所			
既設切断・分岐費	塩ビ 50A	4.0	箇所			
管理設費	保護砂共	1.0	式			
管理設シート	150幅	96.0	m			
総合調整費		1.0	式			
小 計						
2-2. 屋内給水設備						
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 屋外露出 40A	4.0	m			
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 屋外露出 20A	18.0	m			
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 機械室便所 40A	34.0	m			
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 機械室便所 32A	2.0	m			
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 機械室便所 25A	9.0	m			
水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 機械室便所 20A	100.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 便所厨房土間 32A	10.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 便所厨房土間 25A	15.0	m			
水道用内外面塩ビライニング鋼管	VD 便所厨房土間 20A	117.0	m			
仕切弁	コア 10K 40A	1.0	個			

内訳明細書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁	コア 10K 20A	6.0	個			
加工フレキ	20A×300mm	4.0	本			
凍結防止ヒーター	自己制御型 4.0m+サ-モ共+延長コード 1m	4.0	個			
凍結防止ヒーター	自己制御型 2.0m+サ-モ共+延長コード 1m	2.0	個			
保温工事（屋外露出）	グラスウール保温+ステンレスラッキング	1.0	式			
保温工事（屋内隠蔽）	ALGC付グラスウール	1.0	式			
コア抜き	75φ 200mm厚程度	1.0	箇所			
コア抜き	38φ 200mm厚程度	2.0	箇所			
管理設費	保護砂共	1.0	式			
穴明け補修		1.0	式			
総合調整		1.0	式			
小 計						
2 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 排水通気設備						
3-1. 屋外排水設備						
硬質塩化ビニール管 (排水)	VU 屋外地中 100A	114.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 屋外地中 100A	42.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 屋外地中 75A	3.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 屋外地中 50A	10.0	m			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=310~400	3.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=410~500	4.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=510~600	2.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=610~700	3.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=710~800	4.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=810~900	2.0	箇所			
小口径塩ビ柵	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ 100-150 H=1000	2.0	箇所			
既設切断・分岐費	塩ビ 50A	9.0	箇所			
既設切断・分岐費	塩ビ 100A	9.0	箇所			
管理設費	保護砂共	1.0	式			
総合調整		1.0	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2. 屋内排水設備						
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 屋内一般 75A	5.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 屋内一般 50A	2.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 機械室便所 100A	46.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 機械室便所 75A	57.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 機械室便所 65A	7.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 機械室便所 50A	71.0	m			
硬質塩化ビニール管 (排水)	VP 機械室便所 40A	6.0	m			
耐熱硬質塩化ビニール管 (排水)	HTVP 機械室便所 100A	3.0	m			
耐熱硬質塩化ビニール管 (排水)	HTVP 機械室便所 75A	3.0	m			
耐熱硬質塩化ビニール管 (排水)	HTVP 機械室便所 50A	6.0	m			
掃除口	COA 50A	3.0	箇			
掃除口	COA 75A	8.0	箇			
掃除口	COA 100A	10.0	箇			
通気吸気弁	屋内用 75A	9.0	個			
管理設費		1.0	式			
溝はつり	100×100	8.0	m			
穴明け補修		1.0	式			
総合調整		1.0	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 給湯設備						
ガス給湯器 GW-1	20号 業務用給湯専用LPG・リモコン・配管カバー600L	3.0	組			
ガス給湯器 GW-2	32号 業務用給湯専用LPG・リモコン・配管カバー600L	1.0	組			
器具搬入据付費	リモコン配線共	1.0	式			
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	HVA 屋外露出 20A	16.0	m			
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	HVA 便所天井 20A	35.0	m			
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	HVA 便所土間 20A	85.0	m			
仕切弁	コア 10K 20A	4.0	個			
加工フレキ	20A×300mm	4.0	本			
地下式不凍栓（給湯管末水抜）	20A×600L	2.0	個			
不凍栓ボックス	VC-6(B-1) 150φ	2.0	箇所			
凍結防止ヒーター	自己制御型 4.0m+サ-モ共+延長コード1m	3.0	個			
凍結防止ヒーター	自己制御型 2.0m+サ-モ共+延長コード1m	2.0	個			
保温工事（屋外露出）	グラスウール保温+ステンレスラッキング	1.0	式			
保温工事（屋内隠蔽）	ALGC付グラスウール	1.0	式			
保温工事（土間隠蔽）	ライトチューブ	1.0	式			
管理設費		1.0	式			
コア抜き	38φ 200mm厚程度	4.0	箇所			
穴明け補修		1.0	式			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1.0	式			
4 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. ガス設備						
LPG供給設備	集合装置・メーター 既設移設	1.0	式			
2次側配管工費	ロック・フレキ・警報器共	1.0	式			
気密試験他経費		1.0	式			
5 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 冷暖房設備						
6-1. エアコン・パネルヒーター設備						
パッケージエアコン ACP-1	天吊型・架台共 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	1.0	組			
パッケージエアコン ACP-2	天吊型 ※既設再利用品 冷房能力:10.0kw	1.0	組			
パッケージエアコン ACP-3	厨房用同時ツイン天吊型 ※既設再利用品 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0KW	1.0	組			
ルームエアコン ACR-1	壁掛型 ※既設再利用品 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.5kw	1.0	組			
ルームエアコン ACR-2	壁掛型 ※既設再利用品 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.2kw	1.0	組			
電気パネルヒーター PH-1	壁掛型 いたずら防止カバー・保護ガード 暖房能力:1.0kw	2.0	組			
電気パネルヒーター PH-2	壁掛型 いたずら防止カバー 暖房能力:0.5kw	1.0	組			
遠赤ヒーター PH-3	天吊型 サーモスイッチ 暖房能力:0.5kw	1.0	組			
遠赤ヒーター PH-4	天吊型 サーモスイッチ 暖房能力:1.0kw	1.0	組			
機器搬入据付	開口補強共	1.0	式			
被覆断熱銅管	ペア9.52×15.88φ 保温厚10mm	16.5	m			
被覆断熱銅管	ペア6.35×12.7φ 保温厚10mm	7.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニール管	VP-20 (保温付) 屋内外一般	19.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニール管	VP-25 (保温付) 屋内外一般	2.5	m			
既設分岐費	冷媒 9.52φ×15.88	1.0	箇所			
既設分岐費	VP 25	1.0	箇所			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内冷媒化粧ラッキング	カラーラッキング100A	8.0	m			
屋外冷媒化粧	スリムダクト (樹脂製)	1.0	式			
二次側配線	冷媒管共巻	23.5	m			
コア抜き費	100φ×200mm厚以下	2.0	箇所			
穴明け補修		1.0	式			
総合調整費	真空引き・気密試験含む	1.0	式			
小計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2. FF暖房設備						
FF温風暖房機 FF-1	床置き・防水性能認証品 灯油仕様 暖房能力:3.5~7.41kw	6.0	組			
FF温風暖房機 FF-2	床置き・防水性能認証品 灯油仕様 暖房能力:3.04~5.81kw	1.0	組			
FF温風暖房機 FF-3	床置き縦型 灯油仕様 ※既設品再利用	1.0	組			
FF温風暖房機 FFG-1	床置き・防水性能認証品 LPG仕様 暖房能力:4.74~9.30kw	1.0	組			
オイルタンク OT-1	容量224L・タンク収納庫	1.0	組			
オイルタンク OT-2	容量198L・タンク収納庫	1.0	組			
機器搬入据付		1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 15A 屋外露出 ネジ接合	51.5	m			
被覆銅管	8φ	8.5	m			
床下ガイド管	VP-50 屋内外一般	8.5	m			
フレキシブルジョイント	15A 300L	3.0	個			
オイルコック	15A×8φ	8.0	個			
塗装工事	15A 錆止め1・合成樹脂調合2	51.5	m			
コア抜き費	100φ×200mm厚以下	8.0	箇所			
コア抜き費	38φ×200mm厚以下	8.0	箇所			
穴明け補修		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
小計						



内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 換気設備						
天井埋込換気扇 FV-1	低騒音型 VD-08ZC12 40m <sup>3</sup> /h×10Pa 深型VC100	2.0	台			
天井埋込換気扇 FV-2	低騒音型 VD-18ZC12 250m <sup>3</sup> /h×20Pa 深型VC150	2.0	台			
天井埋込換気扇 FV-3	低騒音型 VD-13ZFC12 120m <sup>3</sup> /h×50Pa 深型VC100	1.0	台			
天井埋込換気扇 FV-4	低騒音型 VD-17ZFC12 120m <sup>3</sup> /h×50Pa 深型VC150	1.0	台			
天井埋込換気扇 FV-5	低騒音型 VD-18ZX12-C 120m <sup>3</sup> /h×50Pa 深型VC150	1.0	台			
壁換気扇 FE-1	EX-20EK8-M 480m <sup>3</sup> /h	2.0	台			
有圧換気扇 EF-1	EFW-30BSA 1980m <sup>3</sup> /h FDウェザ-カバー, 風圧シャッター・不燃木枠	2.0	台			
有圧換気扇 EF-2	EFW-35CSA 2880m <sup>3</sup> /h FDウェザ-カバー, 風圧シャッター・不燃木枠	1.0	台			
ロスナイ換気扇 HEU-1	VL-100ZS2 90m <sup>3</sup> /h×20Pa 専用SW・深型VC100×2	1.0	台			
サイクルファン SF-1	天吊型 C140-YB 風量13400m <sup>3</sup> /h	4.0	台			
サイクルファン SF-2	壁型 K30-YS 風量2850m <sup>3</sup> /h	8.0	台			
機器搬入据付費		1.0	式			
ステンレスフード	箱型 3100×1200×700H (2分割)	1.0	台			
ステンレスフード	箱型 1900×1000×700H	1.0	台			
グリスフィルター	LL-502HF 壁換気扇用	3.0	台			
給気ガラリ	VHS 500×500 フィルター付	2.0	台			
給気ガラリ	HS 600×1000	1.0	台			
チャンバーボックス	亜鉛鉄板内張無し 800×1200×500H	1.0	台			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具搬入据付費		1.0	式			
スパイラルダクト (排気)	100φ	21.5	m			
スパイラルダクト (給気)	100φ	5.0	m			
スパイラルダクト (排気)	150φ	9.0	m			
共板フランジ工法ダクト	0.6mm	22.5	m <sup>2</sup>			
天井開口補強		1.0	式			
保温工事 (スパイラルダクト)	ALGCグラスウール25mm+ALGCテープ	6.5	m <sup>2</sup>			
保温工事 (長方形ダクト)	ALGCグラスウール25mm+ALGCテープ	26.5	m <sup>2</sup>			
コア抜き費	125φ×200mm厚以下	3.0	箇所			
コア抜き費	175φ×200mm厚以下	2.0	箇所			
有圧換気扇開口はつり費		1.0	式			
穴明け補修		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
7 - 計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8. 撤去工事						
衛生器具撤去	厨房電気温水器共	1.0	式			
給水配管撤去	弁類共	1.0	式			
排水配管撤去	小口径桝共	1.0	式			
換気扇類撤去		1.0	式			
産廃処分費	運搬費共	1.0	式			
8 - 計						