

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
------	--	----	--	-----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

令和8年度 辰野町民会館外壁・屋上防水改修工事 実施設計書(金抜き)

施行箇所	辰野町 辰野町民会館
------	---------------

設 計 大 要	施 行 方 法	請 負
南面屋上 防水工事 A≒510㎡ タイル壁面吸水防止防水工事 A= 1,670㎡	施 行 期 間	日間
	着 手 予 定 年 月 日	契約締結日
	竣 工 予 定 年 月 日	令和9年3月1日
	監 督 員 職 氏 名	

設 計 理 由

金 円

内 訳	業 務 価 格		変更実施業務価格の算出	×		=		=
	消 費 税 相 当 額		消費税相当額	×	10%	=		=
	請 負 委 託 費 計		変更実施請負委託費計	-		=		=
			増 額		減 額			
			当初設計額		当初契約額			

本工事費 内訳表

No.	費目・工種・施工名称など	規格	数量	単位	単価	金額	備考
I	直接工事費						
	1.仮設工事		1	式			第1号科目内訳表参照
	2.屋上防水工事		1	式			第2号科目内訳表参照
	3.外壁防水工事		1	式			第3号科目内訳表参照
	小 計						
II	共通費						
	II-1 共通仮設費		1	式			
	A. 純工事費 (I + II-1)		1	式			
III	II-2 現場管理費		1	式			
	B. 工事原価 (A+ II -2)		1	式			
	II-3 一般管理費		1	式			
	C. 積算価格 (B+ II -3)		1	式			
	合 計						
	消 費 税						
	総 合 計	(税込)					

費目・工種・施工名称など	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 仮設工事						
昇降用足場 3箇所		1.0	式			
外部足場		2227.0	m ²			
メッシュシート		2227.0	m ²			
内手摺・巾木		2227.0	m ²			
ステージ足場(入口部)		256.0	m ²			
落下防止柵・手摺	スタンション・親綱2段 中間移動手間	45.0	m			
I 小計						

費目・工種・施工名称など	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 屋上防水工事						
下地工事						
既存防水層 高圧洗浄 ケレン・清掃・トップコート脆弱部除去		510.0	m ²			
膨れ部材下地調整 全面チェック・カット・アンカー固定		510.0	m ²			
亀裂部分下地調整 全面チェック・アンカー固定		510.0	m ²			
排水ドレーン部 板金加工取付・アンカー固定		2.0	箇所			
既存ステンレス脱気筒 切断撤去		3.0	箇所			
既存ステンレス脱気筒 撤去部 板金加工取付・アンカー固定		3.0	箇所			
防水工事						
ウレタン塗膜防水	機械固定工法 ウレタン厚3.0mm	510.0	m ²			
改修用鉛ドレーン	蛇腹付き 取付	3.0	箇所			
ドレーン廻り補強 クロス処理		3.0	箇所			
改修用アルミ製ストレーナー	縦型M 取付	3.0	箇所			

科目内訳表

費目・工種・施工名称など	規格	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス脱気筒 新規取付		3.0	箇所			
通気緩衝シート端末押え金物	フラットバーA型 取付	45.0	m			
取合い処理	絶縁テープ+補強クロス処理	45.0	m			
防水端末シーリング 既存撤去・集積		48.0	m			
FRP防水下地処理 改修用プライマー 塗布		19.2	㎡			
ウレタン塗膜防水	密着工法 ウレタン厚2.0mm	19.2	㎡			
金物取合い処理	絶縁テープ+補強クロス処理	96.0	m			
2-小計						

費目・工種・施工名称など	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3 外壁防水工事						
高压洗浄		1670.0	㎡			
欠損目地補修工		1.0	式			
タイル浮き点検		1670.0	㎡			
取合いシーリング工		1670.0	㎡			
タイルセラクリーン2回塗り セラミック浸透性吸水防止材		1670.0	㎡			
3-小計						